




002865 1998 PZUI-B-98134

VER BPLAN VERBETERING GEZETTE STEENBEKLE

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

AFSCHRIFT



Waterschap De Drie Ambachten

waterkering, wegen, waterbeheersing en waterkwaliteit
in midden Zeeuws-Vlaanderen

Korte Kerkstraat 19
Postbus 1107
4530 GC Terneuzen
Tel. (0115) 630490
Fax (0115) 630440

AZWABRA.273/YF

Datum, 16 februari 1998

Verzonden:

Behandeld door:

Bijlage(n):

Kopie aan:

Onderwerp:

div.

AP/WA

plan verbetering gezette steenbekleding dijkvakken

Nieuw Othenepolder, Margarethapolder en Eendragt-polder

Aan: het college van Gedeputeerde Staten
van Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water
Postbus 165
4330 AD MIDDELBURG

Ons kenmerk:
9702459

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Geacht college,

Ingevolge het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering doen wij u hierbij, in tweevoud, ter goedkeuring toekomen het door onze algemene vergadering bij besluit van 11 februari 1998 vastgestelde plan voor de verbetering van de steenbekleding voor de dijkvakken Nieuw Othenepolder, Margarethapolder en Eendragt-polder.

Bij de totstandkoming van het plan is de Inspraakverordening waterschap De Drie Ambachten 1993 toegepast, behoudens met betrekking tot de vaststelling van een aanvullend planonderdeel waarop in het slot van deze brief zal worden ingegaan.

Te uwer informatie voegen wij hierbij:

- een exemplaar van het voorstel van het plv. hoofd van de afdeling Algemene Zaken d.d. 28 november 1997, tot vaststelling van het ontwerp-plan, aan ons bestuurt;
- een kopie van de bekendmaking van het ontwerp-plan, zoals geplaatst in de PZC en De Stem d.d. 5 december 1997;
- een kopie van de brief d.d. 4 december 1997, kenmerk 9702459, gericht aan diverse instanties, waarbij het ontwerp-plan is toegestuurd;
- een kopie van de brieven van de heer [redacted] d.d. 10 december 1997, natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut d.d. 7 januari 1998, de Zeeuwse Milieufederatie d.d. 7 januari 1998 en de fax van de heer [redacted] d.d. 9 januari 1998, waarbij zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-plan zijn ingebracht;
- een kopie van de brief van het waterschap d.d. 14 januari 1998, kenmerk 9702580, aan de heer [redacted] inzake de aan- en afvoerrote van de dijkbekledingsmaterialen;

- het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 29 januari 1998, no. 5.8 aan + het besluit van de algemene vergadering d.d. 11 februari 1998, inzake vaststelling van het plan verbetering gezette steenbekleding dijkvakken Nieuw-Othenepolder, Margarethapolder en Eendragtspolder, inclusief het standpunt van de algemene vergadering omtrent de ingediende zienswijzen;
- een kopie van de brieven van het waterschap d.d. 16 februari 1998, kenmerk 9702459, waarbij De Steltkluut, de Zeeuwse Milieufederatie en de [REDACTED] in kennis zijn gesteld van het standpunt van de algemene vergadering omtrent de ingebrachte zienswijzen.

Na het verstrijken van de inspraaktermijn vernamen wij van het Projectbureau Zee-
weringen dat uit een nadere interpretatie van de Leidraad Toetsen op Veiligheid
naar voren is gekomen dat de steenbekleding op de bewuste dijkvakken dient te
worden opgetrokken tot een niveau van ca. 1 m boven de berm. Als motivering
hiervoor geldt dat bij het ontwerpen van de nieuwe steenbekleding de bovenbegren-
zing wordt bepaald door de golfbelasting. Indien golven groter dan 2,3 m op kunnen
treden moet tot een peil dat wordt bepaald door het ontwerppeil en de maatgevende
golfhoogte, een steenbekleding worden aangebracht.

Een golfhoogte groter dan 2,3 m komt voor bij de Nieuw-Othenepolder, de Marga-
rethapolder en de Eendragtspolder op het gedeelte tussen dp 6 en dp 14,4.

De vereiste sterkte van de nieuwe bekleding is beperkt omdat deze slechts op stro-
ming wordt belast. Op grond van het uitgangspunt van optimaal hergebruik en kos-
ten wordt gekozen voor hergebruik van vlak gelegde betonblokken (50x50x25).

Deze reiken in de drie hiervoor genoemde dijkvakken tot een niveau boven de berm
dat varieert tussen NAP +7,20 m en NAP +7,45 m. Om deze bekleding steun te ge-
ven, worden twee rijen blokken aangebracht op de berm tegen de knik aan.

In verband met het voorgaande is het plan ten opzichte van het ontwerp-plan aan-
gepast.

Wij achten deze aanpassing niet dermate ingrijpend dat het plan opnieuw in de in-
spraak moet worden gebracht.

De Zeeuwse Milieufederatie en de Steltkluut hebben wij van deze aanpassing in ken-
nis gesteld.

Over de reactie van de heer [REDACTED] merken wij op dat wij met de gemeente
Terneuzen in overleg zijn over definitief aan te wijzen transportroute(s) en dat wij
de [REDACTED] tijdig van deze transportroute(s) op de hoogte zullen stellen.

Gaarne zien wij het plan, voorzien van het bewijs van uw goedkeuring, van u tege-
moet.

Hoogachtend,

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

**VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:
DE SECRETARIS VAN HET WATERSCHAP
DE DRIE AMBACHTEN.**

w.g. [REDACTED], dijkgraaf [REDACTED], secretaris