



Erratum
Controle/vrijgave toetsing

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijksaterstaat
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak
Haven De Val / Zuidhoek /
Zuidernieuwlandpolder / Gouwerveerpolder
dp 0240 – dp 0273



Toetsing uitgevoerd door
[redacted] t
Doorkiesnummer



Datum
07 januari 2008
bijlage(n)

-

Kenmerk
PZDT-M-08004 inv

DEFINITIEF

**Erratum PZDT-M-08004 inv (controle/vrijgave toetsing Haven De Val /
Zuidhoek / Zuidernieuwlandpolder / Gouweveerpolder)**

Basisdocument

Dit erratum is een aanvulling op de controle/vrijgave toetsing van de Haven De Val / Polder Zuidhoek tussen dp 0240 en dp 0273 met kenmerk PZDT-M-06441 d.d. 18 oktober 2006.

In dit erratum staan een aantal aanvullingen en wijzigingen met betrekking tot de kreukelberm.

Tekstuele aanvullingen en wijzigingen basisdocument

De kreukelberm tussen dp 0240 en dp 0246 is in de controletoeetsing niet opgenomen. De kreukelberm hier heeft een sortering van 10/60 kg en een breedte van 5 meter. De score is **ONVOLDOENDE**.

De zijkant van de haven bij dp 0246 (parallel aan Muraltmuur) heeft een kreukelberm van 5 meter breed en een sortering van 40-200 kg. De kreukelberm in de haven heeft als score **GOED**. De havendam zal tijdens een 1/4000-storm niet zonder meer compleet bezwijken en de kreukelberm wordt niet vol belast, dus 40-200 kg is zeker goed.

Tussen dp 0246 en dp 0255 ligt een kreukelberm met een breedte van 5 meter en een sortering van 10-60 kg (deels 40-200 kg). De kreukelberm ligt tussen dp 0246 en dp 0248 buitenom de inlaag (net als de bekleding).

Voor het gedeelte tussen dp 0246 en dp 0248 (buitenom de inlaag) is sprake van een steile vooroever. De kreukelberm scoort hier **ONVOLDOENDE**.

Voor het gedeelte tussen dp 0248 en dp 0255 (verdeeld in de vakken dp 0248 – dp 0250 en dp 0250 – dp 0255 in verband met de randvoorwaarden) is sprake van een (ondiep) voorland. De kreukelberm scoort hier **GOED**.

Tussen dp 0261⁵⁰ en dp 0273 ligt een kreukelberm met een breedte van 5 meter en een sortering van 40-200 kg (soms zelfs een zwaardere sortering). De kreukelberm (verdeeld in de vakken dp 0261⁵⁰ – dp 0265 en dp 0265 – dp 0273 in verband met de randvoorwaarden) heeft als score **GOED**.



012971 2008 PZDT-M-08004 inv

107 Erratum Haven De Val / Zuidhoek / Zuidernieuwlan