

P2DT-N-07108 best

## NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-4570

Directoraat-Generaal  
Rijkswaterstaat  
Directie Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-4570  
verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de glooiingcon-  
structie ter plaatse van het buitentalud van de Borsselepolder  
tussen dp 31 + 16 m en dp 54 + 60 m met bijkomende werkzaamheden  
in de gemeente Borsele

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen  
aangebracht:

## 2. B E S C H R I J V I N G

## 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

## 01. TEKENINGEN

In de 2e, 3e, 5e en 7e regel vervalt "1998" en wordt vervangen  
door "1997".

## 2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVERLHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVERLHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
111070			Verwijderen bekleding.			
			In de 5e regel na "vlijlagen" toevoegen			
			"penetratiemateriaal: gietasfalt"			
111110			Vervoeren Vilvoordse steen.			
			In de 5e regel vervalt "ca. 40 km" en wordt			
			vervangen door "ca. 20 km"			
211011			Grond ontgraven uit bekleding.			
			De 8e regel "Toegestane positieve afwijking 0,02			
			m" en de 9e regel "Toegestane negatieve afwijking			
			0,02 m" vervallen			

Voor schriftelijk erkend,  
de hoofdinspecteur-directeur  
13. het hoofd van de onderafdeling  
Contractzaken



011858 2007 PZDT-N-07108 best

ts Nota van Inlichtingen ZL-4570 Borsselepolder Wes

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOP
	HOOFD- CODE	DEPICODE 1:2:3:4:5:6				
211012			Grond vervoeren.		,	,
			Aan de bestekspost toevoegen "Grond storten. ca.		,	,
			18 m3/m1. De verrekening van het afwerken van		,	,
			het depot zal in uren materieel (post 511010)		,	,
		geschieden"		,	,	
211021			Grond ontgraven uit bekleding.		,	,
			De 10e regel "Toegestane positieve afwijking 0,02		,	,
			m" en de 11e regel "Toegestane negatieve afwijking		,	,
			0,02 m" vervallen		,	,
022			Grond vervoeren.		,	,
			Aan de bestekspost toevoegen "Grond storten. ca.		,	,
			18 m3/m1. De verrekening van het afwerken van		,	,
			het depot zal in uren materieel (post 511010)		,	,
		geschieden"		,	,	
213013			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekle-		,	,
			ding.		,	,
			In de 6e regel vervalt "ZLNW 1998" en wordt		,	,
			vervangen door "ZLNW 1997"		,	,
213015			Afwerken glooiing van betonelementen.		,	,
			In de 4e regel wordt de tekst "sortering		,	,
			afhankelijk van toe te passen betonelementen"		,	,
			vervangen door "5/40 mm"		,	,
214013			Aanbrengen breuksteen.		,	,
			De laatste regel "Oppervlakte 4300 m2" vervalt en		,	,
			wordt vervangen door:		,	,
			"Breedte van dp 46 tot dp 51 + 30 m: 9,00 m		,	,
			van dp 51 + 30 m tot dp 54 + 60 m: 5,50 m		,	,
			Oppervlak: 6585 m2"		,	,
			De hoeveelheid bouwstof "5675 ton" vervalt en		,	,
		wordt vervangen door "8695 ton"		,	,	
214033			Aanbrengen breuksteen.		,	,
			In de 5e regel na "1000 kg" toevoegen "gerekend		,	,
			is met 17,50 ton/m1"		,	,
			In de 6e regel na "Dikte" toevoegen "gemiddeld"		,	,
		In de 6e regel na "maaiveld" toevoegen "gemiddeld"		,	,	
				,	,	

## Nota van Inlichtingen bestek ZL-4570

Herstellen glooiingen  
Borsselepolder

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOP
311012			Grond vervoeren.		,	,
			Aan de bestekspost toevoegen "1617 m3 grond depot		,	,
			Van Citterspolder storten, ca. 18 m3/ml. De		,	,
			verrekening van het afwerken van het depot zal in		,	,
			uren materieel (post 511010) geschieden"		,	,
313013			Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-		,	,
			mengsel.		,	,
			In de 5e regel na "0/40 mm" toevoegen "er is		,	,
			gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3"		,	,
020			Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel.		,	,
			In de 6e regel na "0/40 mm" toevoegen "er is		,	,
			gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3"		,	,
313030			Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel.		,	,
			In de 7e regel na "0/40 mm" toevoegen "er is		,	,
			gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3"		,	,
411031			Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.		,	,
			De 4e, 5e, 6e, 7e en 8e regel vervallen en worden		,	,
			vervangen door "Robinia-palen lang 1,60 m,		,	,
			diameter 0,10/0,12 m"		,	,
512010			T.b.s. personenauto.		,	,
			In de 1e regel vervalt "personenauto's" en wordt		,	,
			vervangen door "personenauto"		,	,
			In de 2e regel na "personenauto's" toevoegen "elk		,	,
			35 weken, indicatie te rijden kilometers: ca. 500		,	,
			km per auto per week"		,	,

## 3. B E P A L I N G E N

HFD PAR ART LID  
STK

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

02 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor tot 40 % van  
de betalingen niet eerder dan 1 februari 1999 te  
verrichten. Hieraan kunnen door de aannemer geen rechten

HFD PAR ART LID  
STK

op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend, behoudens die op vergoeding van de wettelijke rente, met inachtneming van het gestelde in de U.A.V. 1989.

- 03 Verrekening van de rente vindt plaats op afzonderlijke declaratie. Paragraaf 45, lid 02 van de U.A.V. 1989 is hierop niet van toepassing.

01 14 **BOUWSTOFFEN**

01 14 01 **DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 05 De ter beschikking te stellen betonelementen worden ter beschikking gesteld op het opslagterrein van de onder lid 02 vermelde producent/leverancier.  
Vanaf 1 juni 1998 zijn alle betonelementen beschikbaar. De wijze van beschikbaar stellen is, 3 sets per pallet. Het transport naar de plaats van verwerking van de betonelementen en het retour zenden van de lege pallets is voor rekening en risico van de aannemer.  
De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig, op de plaats van verwerking, aanwezig zijn van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde betonelementen.

22 **TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN**

22 02 **EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN**

22 02 01 **ALGEMEEN**

- 02 Het grondwerk op de buitenberm dient vrij van puin en steenslag opgeleverd te worden.

31 **TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN**

31 52 **EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL**

31 52 02 **TOE TE PASSEN FUNDERINGSMATERIAAL ONDERHOUDSSTROOK.**

- 01 In plaats van fosforslakken voor een ongebonden verhardingslaag, sortering 0/40 mag voor de fundering van de onderhoudsstrook tevens gecertificeerde betonpuin, sortering 0/40, worden toegepast.

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4570

Herstellen glooiingen  
Borsselepolder

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

- Inschrijvers worden erop geattendeerd dat het bij de inschrijving te voegen ISO 9001 of ISO 9002 certificaat gewaarmerkt en gedateerd dient te zijn.
- Voor transporten t.b.v. aan- en afvoer voor het uit te voeren werkmag gebruikt gemaakt worden van de dijkovergang t.h.v. dp 30 (Borsselepolder).


De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 26e maart 1998

De Minister van Verkeer en Waterstaat,  
namens deze,

De Hoofdingenieur-Directeur,  
namens deze,

Het Hoofd van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen.



ir. A. Hoekstra