



**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse  
Eilanden  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T (0118) 62 13 70  
F (0118) 62 19 93  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**



# memo

Aandachtspunten natuur dijktraject Oostelijke Sloedam -  
Kaloot

## Hoogwatervluchtplaatsen

- \* het traject is niet of nauwelijks als hoogwatervluchtplaats in gebruik.
- \* in 2007 is het traject hiertoe voor het laatst onderzocht, komende winter vindt dat opnieuw plaats (i.o.v. ZSP/WCT).
- \* het gebied te zuiden van het traject (Kaloot) wordt wel in enige mate als zodanig gebruikt.
- \* een effect van de werkzaamheden op hvp's is vrijwel uitgesloten.

## Datum

29 september 2009

## Bijlage(n)

-

## Kenmerk

PZDB-M-09213

## Laagwatertellingen

- \* langs het traject ligt vnl strand, dat in slechts geringe mate door vogels wordt gebruikt om te foerageren. Een voorheen aanwezig slik dat door foeragerende vogels werd gebruikt, in de hoek dam/dijk, is vrijwel verdwenen.
- \* het ten zuiden van het traject gelegen Kalootgebied wordt wel door foeragerende vogels bezocht.
- \* een significant (tijdelijk) effect op foeragerende vogels is onwaarschijnlijk.

## Broedvogels

- \* er zijn recent verschillende broedvogelinventarisaties uitgevoerd i.o.v. de WCT-organisatie en ZSP. Het laatste onderzoek is in 2009 verricht, de resultaten komen binnenkort beschikbaar.
- \* buitendijks broeden weinig vogels, maar daar zijn wel enkele kwalificerende soorten onder.
- \* binnendijks, direct aan de andere zijde van de weg op de braakliggende terreinen van het havenbedrijf, bevinden zich o.a. grote broedkolonies van zilver- en mantelmeeuwen.
- \* van de werkzaamheden kan een beperkt, waarschijnlijk verwaarsloosbaar, verstorend effect uitgaan op de aanwezige beperkte aantallen broedvogels. Transportbewegingen aan de andere zijde van de waterkering vallen in het niet bij de gebruikelijke verkeersbewegingen, en zullen niet van invloed zijn op de meeuwenkolonies. Gebruik van dergelijke terreinen voor opslag kan wel van invloed zijn. Buiten het broedseizoen werken blijft aan te raden.

## Habitattypen

- \* hoewel verdwenen, kwalificeert een deel van het gebied voor het traject zich voor het habitat 'dynamisch duin', het gaat daarbij om de hoek dam/dijk, en mogelijk een klein gedeelte aan de zuidzijde op de overgang naar de Kaloot.



013946 2009 PZDB-M-09213

DO 24Aandachtspunten natuur dijktraject Oostelijke Sloe

#### Overige soorten

- \* vooral in de noordwestelijke hoek bij de dam en aan de zuidkant, op de grens met de Kaloot, maar ook verspreid over het dijktraject zijn beschermde blauwe zeedistels waargenomen. De soort kan ook elders op het traject aanwezig zijn.
- \* noordse woelmuizen komen niet voor, vleermuizen zijn niet aangetroffen bij recent onderzoek.
- \* een voortplantingslocatie van de rugstreppad bevindt zich op ongeveer 2 km afstand. In dit deel van het havengebied zijn nooit waarnemingen gedaan, maar het voorkomen van zwervende dieren is niet volledig uitgesloten.

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
29 september 2009

**Kenmerk**  
PZDB-M-09213

#### Kansen

- \* ligging aan dynamisch stuk zee biedt kansen voor soorten van zeereep, m.n. blauwe zeedistel, als dijklichaam kan worden afgerond met zand.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]