

# AFSCHRIFT

Waterschap  
Zeeuws - Vlaanderen



01 AUG 2007

Uw brief van :  
 Uw kenmerk :  
 Behandeld door : mw. mr. C.C. Hamelink-Wolters  
 Doorkiesnummer : (0115) 641187  
 Ons kenmerk : 0703528  
 Bijlagen : 1  
 Kopie aan : CWo/PBo/MSt/APr/PSt  
 Documentnaam : CWoba125  
 Datum : 31 juli 2007  
 Verzonden : 31.07.07

Het college van Gedeputeerde Staten  
 van Zeeland  
 Postbus 6001  
 4330 LA MIDDELBURG

Onderwerp : aanvulling vergunningaanvraag  
 Natuurbeschermingswet

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		X
PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGSMANAGER		X
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		X
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toezichten		
B. Greenhouws		X
ARCHIEF nr. P20B.B.04192		X
CIRCULATIE MAP		

Geacht college,

In aanvulling op de aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het dijktraject Melo-/Kleine Molen-/Kruispolder (Saeftinghe 2), welk werk in 2008 in uitvoering gaat, willen wij de volgende opmerkingen maken.

In bovengenoemd plan en onderliggende natuurtoetsen wordt verwezen naar een tabel met zogenoemde 'standaard mitigerende maatregelen' die zullen worden toegepast. Gebleken is dat in voorkomende gevallen de maatregelen uit deze tabel niet volledig recht doen aan hetgeen beoogd is in de vergunningaanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Derhalve zenden wij u hierbij een aangepaste tabel (zie bijlage) met standaard mitigerende maatregelen. Deze tabel wordt van toepassing geacht op alle hierboven genoemde trajecten.

Hieronder is per maatregel aangegeven waarom deze is aangepast of vervallen.

## 1. Vóór 15 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid.

Hier wordt aan toegevoegd: ", tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven.". Dit, omdat het in een aantal gevallen noodzakelijk kan zijn om juist niet te maaien, bijvoorbeeld om een natuurlijke barrière voor de rugstreeppad te creëren. In dergelijke gevallen zal dit als locatiespecifieke maatregel, die de standaard maatregel overstijgt, worden opgenomen.

## 2. Langs de dijk wordt in één dezelfde richting gewerkt of gereden.

Deze regel is komen te vervallen. De maatregel is ingegeven vanuit de Flora- en faunawet en is niet gericht op gebiedsbescherming. Standaard wordt bij de werken in het kader van het project Zeeweringen volgens de Gedragscode Flora- en faunawet voor de waterschappen gewerkt. Het vermelden van deze 'standaard' maatregel is derhalve niet relevant. Negatieve effecten in het kader van de Natuurbeschermingswet zijn door het weglaten van de maatregel niet te verwachten.

**3. Er wordt nooit overal tegelijk aan de dijk gewerkt; het zijn eenheden van materieel die langzaam langs de dijk opschuiven. Tussen twee 'dijkovergangen' wordt er wel over de gehele lengte geregeld met materieel gereden (meestal buitendijs heen, binnendijs terug).**

Deze regel is komen te vervallen. De regel is bedoeld ter bescherming van foeragerende watervogels en eventueel overtijende watervogels. Waar nodig, zal dit geborgd worden door middel van de locatiespecifieke maatregelen, waardoor opname van deze maatregel in de tabel overbodig en, in sommige gevallen, zelfs tegenstrijdig is met de locatiespecifieke maatregelen.

**4. De breedte van de werkstrook bedraagt buiten de zeegrastrajecten maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk, én de werkstrook wordt zo smal mogelijk gehouden, in zoverre dat technisch en logistiek uitvoerbaar is.**

De regel wordt gewijzigd in: *"Op schorren of slikken bedraagt de breedte van de werkstrook maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. Op locaties waar zich zeegras bevindt wordt voor zover mogelijk een smallere werkstrook aangehouden."* De strekking van de maatregel is hiermee hetzelfde gebleven, maar de formulering is aangepast om te voorkomen dat deze voor meerdere uitleg vatbaar is.

**5. De kreukelberm is maximaal 5 meter breed.**

Deze regel komt te vervallen. Het gaat hier niet om een mitigerende maatregel, maar om een uitgangspunt bij het ontwerp. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld vanuit constructief oogpunt of vanuit wensen op het gebied van natuurontwikkeling (o.a. project Rijke Dijk), kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat een bredere kreukelberm wordt aangelegd. Aangezien de kreukelberm onderdeel is van het ontwerp, zal het effect van de aanleg daarvan altijd middels de passende beoordeling aan de Natuurbeschermingswet worden getoetst en dus heeft vermelding ervan in de tabel geen meerwaarde. Overigens is het ontwerpuitgangspunt wel ingegeven vanuit de natuurwetgeving. Dit met als doel het ruimtebeslag te beperken.

**6. Vrijkomende grond en stenen worden, waar het voorland uit slik bestaat, in de kreukelberm verwerkt en niet in de gehele werkstrook (stenen en grond zo egaal mogelijk over grote dijk lengte verdelen, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt). Perkoenpalen worden verwijderd en afgevoerd. Overig vrijkomend materiaal wordt verwijderd en afgevoerd.**

**7. Voorland (slik en schor) in de werkstrook dient aansluitend op de werkzaamheden op de oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor schor echter over de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook zijn gelegen dienen vooraf geregistreerd, en na afloop hersteld te worden.**

**8. Er vindt geen opslag van materiaal en grond buitendijs buiten de werkstrook plaats, ook niet in aangrenzende dijktrajecten.**

**9. Er vindt geen betreding van het voorland buiten de werkstrook plaats, niet door personen noch met materieel.**

De maatregelen 6 t/m 9 blijven gehandhaafd, maar zijn iets anders geformuleerd om te benadrukken dat het hier gaat om maatregelen die getroffen moeten worden indien het voorland uit slik en/of schor bestaat. Wel wordt er aan de maatregelen 6 en 7 toegevoegd: *" , tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven."* In een aantal gevallen is



011626 2007 PZDB-B-07192

aanvulling vergunningsaanvraag Natuurbeschermer

het namelijk wenselijk om buitendijks materiaal aan te brengen, bijvoorbeeld om broedplaatsen voor plevieren of hoogwatervluchtplaatsen te creëren. Ook kan het in specifieke gevallen wenselijk zijn om het voorland iets lager of hoger terug aan te brengen, bijvoorbeeld om de hierop aanwezige vegetatie op te waarderen.

Aan maatregel 9 wordt toegevoegd “, *tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven.*” In een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij schoruitbreiding of aanleg schorrandverdediging, kan het namelijk noodzakelijk zijn om wel buiten de werkstrook activiteiten uit te voeren.

**10. Bij de keuze voor steenbekleding wordt gekozen voor een type waarbij de huidige vaatplanten en wieren terug kunnen keren en waar mogelijk betere groeiomstandigheden worden gecreëerd.**

Deze regel is komen te vervallen. Het gaat hier in principe om een intentie die vooral is ingegeven vanuit de Flora- en faunawet en de ons zelf opgelegde randvoorwaarde ten aanzien van begroeiing op de glooiing. In een aantal gevallen kan deze intentie echter strijdig zijn met maatregelen getroffen in het kader van de Natuurbeschermingswet en/of kan er vanuit ontwerp-technische redenen geen invulling worden gegeven aan deze maatregelen. Een voorbeeld hiervan is het moeten toepassen van een steil talud om schorverlies te beperken, waardoor er een voor de flora meer geschikt bekledingstype niet meer kan worden toegepast. In de ontwerpnota's en planbeschrijvingen van de afzonderlijke dijktrajecten worden deze keuzes nader gemotiveerd.

**11. Tijdens het werk wordt het werkterrein en de invloedzone regelmatig gecontroleerd op aanwezigheid van relevante (beschermde en kwalificerende) soorten.**


**12. Locatie specifieke mitigerende maatregelen ten behoeve van (beschermde) soorten worden getroffen binnen de kaders van de Gedragscode Flora- en faunawet voor de Unie van Waterschappen.**

Deze maatregelen zijn komen te vervallen. De maatregelen zijn ingegeven vanuit de Flora- en faunawet. Aangezien volgens de Gedragscode Flora- en faunawet voor de waterschappen wordt gewerkt, is het apart vermelden van deze maatregelen niet meer relevant.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Een afschrift van deze brief zenden wij aan:  
Projectbureau Zeeweringen, t.a.v. de heer J. Perquin, Postbus 1000,  
4330 ZW Middelburg.

Hoogachtend,  
Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen  
Namens deze;  
Hoofd sector Waterkeringen en Wegen, wnd.

  
Ing. A. Provoost

**BIJLAGE: AANGEPASTE TABEL STANDAARD MITIGERENDE MAATREGELEN**

<b>Standaard maatregelen</b>	
1	Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid worden, tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven.
2	De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. Voor zover mogelijk zal een smallere werkstrook aangehouden worden, met name op locaties waar zich zeegras bevindt.
<b>Standaard maatregelen, indien het voorland uit slik en/of schor bestaat:</b>	
3	Indien het voorland uit slik bestaat, worden vrijkomende grond en stenen ter plaatse van de kreukelberm verwerkt en niet over de gehele werkstrook. De stenen en grond worden zo egaal mogelijk over grote dijk lengte verdeeld, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt. Perkoenpalen en overige vrijkomend materiaal worden verwijderd en afgevoerd.
4	Op schorren of slikken bedraagt de breedte van de werkstrook maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. Op locaties waar zich zeegras bevindt wordt voor zover mogelijk een smallere werkstrook aangehouden.
5	Het voorland (slik of schor) in de werkstrook wordt aansluitend op de werkzaamheden op de oorspronkelijke hoogte teruggebracht, tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor schor echter over de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook (en buiten de kreukelberm) zijn gelegen dienen vooraf geregistreerd, en na afloop, hersteld te worden.
6	Er vindt op het slik of schor geen opslag van materiaal en/of grond plaats buiten de werkstrook, ook niet in aangrenzende dijktrajecten.
7	Er vindt geen betreding van het voorland buiten de werkstrook plaats, niet door personen noch met materieel, tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangegeven.