



Aan
Piet Hengst

Van
Anco van den Heuvel
Datum
29 januari 2002
Doorkiesnummer
Onderwerp
Oosterschelde.

(0113) 24 13 58
Bijlage(n)
Oosterschelde 20020114
Overzichtskaart

P20T-M-02031 inv

In het onderhavige document wordt op basis van een voorlopige beoordeling een afweging gemaakt op welke dijkvakken een milieu inventarisatie uitgevoerd dient te worden.

Beoordeling

De beoordeelde dijkvakken betreffen dijkvakken welke hoofdzakelijk (circa 90 %) worden beoordeeld als onvoldoende, goed of parkeren. Hierbij zijn hoofdzakelijk langere trajecten beoordeeld (langer dan 500 m). Het betreft een voorlopige beoordeling, door meer kennis en of veldwerk kunnen de beoordelingen wijzigen. Voor de beoordeling goed, onvoldoende of parkeren wordt verwezen naar de tabellen van de bijlage. Op de tekening van de Oosterschelde zijn de locaties grafisch weergegeven. In de onderstaande paragrafen worden de afwegingen welke tot een beoordeling hebben geleid beschreven.

Onvoldoende

Het hier gaat om dijkvakken welke hoofdzakelijk als onvoldoende worden beoordeeld. In deze dijkvakken kunnen plaatselijk enkele vakjes aanwezig zijn die als goed of nader onderzoek zijn beoordeeld.

De beoordeling door de beheerder van nader onderzoek wordt door rijkswaterstaat niet altijd gevolgd. Op basis van ervaring en de resultaten van steentoets (toplaag stabiliteit) is het mogelijk dat de bekleding alsnog onvoldoende of goed wordt beoordeeld. Een dijkvak met de beoordeling onvoldoende is voor circa 90% als onvoldoende beoordeeld zonder grote vakken waar nader onderzoek dient plaats te vinden. Een lengte van circa 60 km wordt beoordeeld als onvoldoende

Directie Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden, Pie

Telefoon (0113) 24 13 70
Fax (0113) 21 61 24



006626 2002 PZDT-M-02031 inv

len-, hoosterschelde (op welke dijkvakken een milieu-inve

Goed

Deze groep dijkvakken heeft binnen hetzelfde afwegingskader een voorlopige beoordeling goed gekregen. Dit is gedaan op basis van het beheerdersoordeel en de berekende toplaagstabiliteit met de randvoorwaarden van 1998. Dit is hoofdzakelijk uitgevoerd ter vereenvoudiging van de urgentie bepaling. Enkele niet beoordeelde dijkvakken bestaande uit asfalt, gepenetreerde breuksteen worden voorlopig als goed beoordeeld. Een lengte van circa 8 km wordt beoordeeld als goed

Parkeren

Voor deze dijkvakken wordt geadviseerd om deze voorlopig te parkeren. Het betreft onder andere dijkvakken in en om havens en andere objecten die niet zijn getoetst of waarvoor nog geen toetscriteria zijn opgesteld. Er bestaat de mogelijkheid dat er op enkele locaties gereduceerde randvoorwaarden gelden. Tevens zijn of worden er lokaal werkzaamheden uitgevoerd welke van invloed zijn op de toetsing (b.v. de Zandkreekdam). Een lengte van 42 km dient te worden geparkeerd.

Geen beoordeling


De niet genoemde groep dijkvakken bestaat uit dijkvakken waarvoor nog geen eenduidig oordeel is te geven. Deze dijkvakken dienen opnieuw te worden beoordeeld. Op basis van deze gegevens kan een definitieve beoordeling worden opgemaakt. De dijkvakken hebben een lengte van circa 100 km

Conclusie

Op basis van deze beoordeling van de dijkvakken zal ter bevordering van de voortgang van de werkzaamheden een milieu inventarisatie worden uitgevoerd. De dijkvakken welke als onvoldoende zijn beoordeeld dienen als uitgangspunt voor de milieu inventarisatie. Hier geldt dat de te inventariseren dijkvakken minimaal circa 5 km lang dienen te zijn. Enkele kortere trajecten dienen te worden uitgevoerd omdat zij aansluiten op de 21,6 km welke in 2001 zijn uitgevoerd. De dijkvakken waar in 2002 een milieu inventarisatie uitgevoerd dient is weergegeven in de onderhavige tabel. De dijkvakken hebben een gezamenlijk lengte van 80,6 km.

Polder	van dp	tot dp	lengte
Zuidhoek	22,2	23,7	1,5
Gouweveerpolder	25,9	27,4	1,5
Polder Vierbannen van Duiveland en Oosterlandpolder	31	32,3	1,3
west en zuid st. Philipsland	60,4	71,1	10,7
Krabbenkreekdam	71,1	72,5	1,4
Van Haften- en Hollarepolder	72,5	75,5	3
zuidzijde van Tholen	93	108,1	15,1
Oesterdam	108,1	119,5	11,4
Karel, Nieuwlande-, Pieters- en Nieuw Olzendepolder	127	134,7	7,7
Brede Watering Bewesten Yersekepolder	139,9	140,7	0,8
Wilhelmina- en Oost-Bevelandpolderpolder	164,5	169,8	5,3
Noord-Beveland	171	175,3	4,3
Noord-Beveland	176,7	190,5	13,8
Noord-Beveland	191	191,3	0,3
Noord-Beveland	192,4	194,9	2,5
Totaal			80,6

prioriteitsstelling versie 2002.0125
— geen oord
— goed
— onvoldoen
— parkeren
milieu inventarisatie versie 2002.0125
— 2001
— 2002





voorlopige beoordeling locatie			
van dp	tot dp	voorlopige beoordeling	lengte (km)
2,7	3,18	parkeren	0,48
3,2	4	onvoldoende	0,8
5,5	10,1	parkeren	4,6
18,7	22,1	parkeren	3,4
23,75	24,5	onvoldoende	0,75
29,6	30,5	goed	0,9
31,15	32	onvoldoende	0,85
33,5	34,6	parkeren	1,1
35	35,5	onvoldoende	0,5
39,8	41	parkeren	1,2
41,9	43	parkeren	1,1
46,7	47,5	parkeren	0,8
47,5	49,7	onvoldoende	2,2
49	50,8	parkeren	1,8
50,8	52,15	goed	1,35
52,3	52,6	goed	0,3
52,9	55	goed	2,1
55,1	57,6	onvoldoende	2,5
60,1	67,13	onvoldoende	7,03
69,7	75,5	onvoldoende	5,8
75,5	78,5	parkeren	3
79,6	80,1	goed	0,5
90,05	91,35	goed	1,3
91,35	91,9	onvoldoende	0,55
91,9	93,05	goed	1,15
93,05	93,9	onvoldoende	0,85
95,1	101,1	onvoldoende	6
108,9	116,5	onvoldoende	7,6
127,2	130,6	onvoldoende	3,4
134,7	137,4	parkeren	2,7
137,4	140,7	onvoldoende	3,3
140,8	155,8	parkeren	15
156,3	158,2	parkeren	1,9
157,8	161,5	onvoldoende	3,7
162,1	163,8	onvoldoende	1,7
164,4	165	parkeren	0,6
165	165,8	onvoldoende	0,8
167,4	168,5	onvoldoende	1,1
169,8	171	parkeren	1,2
171,1	172,55	onvoldoende	1,45
173,1	173,65	onvoldoende	0,55
173,92	174,4	onvoldoende	0,48
176,7	179	onvoldoende	2,3
175,34	176,7	parkeren	1,36
179,45	179,7	onvoldoende	0,25
181	181,75	parkeren	0,75
183,25	184,7	onvoldoende	1,45
184,7	185,3	parkeren	0,6
185,92	187,15	onvoldoende	1,23
188,2	188,35	onvoldoende	0,15
189,3	189,7	onvoldoende	0,4
190,5	191	parkeren	0,5
191	192,5	onvoldoende	1,5
193,5	194,8	onvoldoende	1,3
totaal			108,9

milieu inventarisatie locatie			
van dp	tot dp	uitvoering	lengte (km)
22,2	23,7	2002	1,5
23,7	25,9	2001	2,2
25,9	27,4	2002	1,5
27,4	31	2001	3,6
31	32,3	2002	1,3
60,4	71,1	2002	10,7
71,1	72,5	2002	1,4
72,5	75,5	2002	3
78,8	80,8	2001	2
87	88,7	2001	1,7
93	108,1	2002	15,1
108,1	119,5	2002	11,4
127	134,7	2002	7,7
137,6	139,9	2001	2,3
139,9	140,7	2002	0,8
155,8	164,5	2001	8,7
164,5	169,8	2002	5,3
171	175,3	2002	4,3
176,7	190,5	2002	13,8
191	191,3	2002	0,3
191,3	192,4	2001	1,1
192,4	194,9	2002	2,5
totaal			102,2



100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0



100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0