



> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Provincie Zeeland  
Directie Infrastructuur en Vervoer  
t.a.v. [REDACTED]  
Kanaalweg 1  
Postbus 8065  
4330 EB Middelburg

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse  
Eilanden  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T (088) 246 13 70  
F (088) 246 19 94  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**

Ronald den Hoed  
T +31651547787  
ronald.den.hoed01@rws.nl

Datum 21 oktober 2010  
Onderwerp Aanvraag vergunning parallelweg N659 Oesterdam Noord 2011

**Ons kenmerk**  
PZDB-B-10258

**Uw kenmerk**  
-

**Bijlage(n)**

1

cc Jeris

Geachte [REDACTED],

In verband met de uit te voeren werkzaamheden in 2011 aan het traject van de Oesterdam Noord langs de Oosterschelde, verzoeken wij u om vergunning te verlenen voor het gebruik van de parallelweg N659 Oesterdam voor transportverkeer.

*Aanleiding en doel*

Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven beschermd door steenbekledingen. Uit waarnemingen van de waterschappen en onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is naar voren gekomen dat in Zeeland deze steenbekledingen onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand zijn.

Om dit probleem op te lossen is in 1996 het project Zeeweringen gestart. Hierin werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen. Het doel is de met steen beklede delen van het buitentalud van de dijken te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Op bovengenoemde locatie is dit het geval en is het derhalve noodzakelijk om de steenbekleding te verbeteren.

*Situering*

De steenbekleding op het onderhavige traject is in beheer bij Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta. De situatie is weergegeven in de bijlage. De provinciale weg N659 inclusief de parallelweg Oesterdam is in beheer bij de provincie Zeeland.

*Aard en beschrijving van de werkzaamheden*

De werkzaamheden betreffen het verbeteren van de steenbekleding van de dam. In het onderhavige traject wordt de huidige bekleding van betonblokken verwijderd. Deze worden grotendeels binnen het traject hergebruikt en tevens worden er nieuwe materialen aangevoerd en aangebracht. De nieuwe materialen zijn betonzuilen, breuksteen, asfalt, fosforslakken en klei.

*Periode van uitvoering*

Het vervangen van de steenbekleding zal plaatsvinden tussen 1 april en 1 oktober 2011, buiten het stormseizoen. Voorbereidende werkzaamheden en aanvoer van materialen zal voor het onderhavige traject al vanaf 1 februari 2011 plaatsvinden.



**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

### *Transport*

Het transport langs het traject kan in twee richtingen plaatsvinden. De parallelweg ter plaatse van het werkvak blijft open voor langzaam verkeer. Ter plaatse van het werkvak zal het werkverkeer gescheiden worden van het langzaam verkeer. Op een aantal locaties kan de beschikbare wegbreedte voor het langzaam verkeer tijdelijk smaller zijn dan in de huidige situatie. Deze tijdelijke wegversmalling wordt aangegeven middels bebording.

**Datum**

21 oktober 2010

**Ons kenmerk**

PZDB-B-10258


Voor het gedeelte van de parallelweg buiten het werkvak komt het transportverkeer weer samen met het overige verkeer. Hier stellen we voor om een snelheidsbeperking in te stellen. De hoofdrijbaan wordt vanaf de huidige opritten benaderd. In de bijlage is een transportroute tekening opgenomen.

### *Verzoek*

Gelet op bovenstaande informatie en het daarbij behorende document dat bij deze aanvraag is gevoegd, verzoeken wij u vergunning te verlenen voor het gebruik van de parallelweg van de N659. Graag vernemen we van u welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden met betrekking tot de transportroute en de veiligheid van overige gebruikers. Indien bovenstaande toelichting behoeft dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,  
Namens deze,  
DE PROJECTMANAGER VAN PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN,



015013 2010 PZDB-B-10258

Aanvraag vergunning N659 transportroute dijkverbet