

ontwerp beschikking

Datum	-
Nummer	-
Onderwerp	Ontgrondingenwet: vergunning voor het winnen van zand in de Oosterschelde

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Aanvraag
5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van de Ontgrondingenwet
6. Procedure
7. Conclusie
8. Ondertekening
9. Mededelingen
10. Bijlagen

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 oktober 2012 een aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat Zeeland, afdeling Waterbeheer te Middelburg om een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet voor het winnen van zand in de Oosterschelde ter hoogte van de Aanloop Wemeldinge en het Lodijksche Gat.

De aanvraag is geregistreerd ingeschreven onder nummer 028.0957.A.wtw8528.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Ontgrondingenwet;
- Bijlage RW1809-367/verp6/035 definitief;
- Locatie wingebieden.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Ontgrondingenwet, het Besluit ontgrondingen in rijkswateren, de Regeling ontgrondingen in rijkswateren, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

- I. De vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet aan Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaelesingel 18, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg, te verlenen voor het winnen van 600.000 m³ zand in de Oosterschelde.

II. De vergunning te verlenen tot 1 maart 2014.

Datum

-

III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden.

Nummer

-

Voor een toelichting op de in deze vermelde *begrippen* wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

Voorschrift 1 Plaatsbepaling

1. Het ontgronden op de locatie Aanloop Wemeldinge geschiedt in het gebied met de hoekcoördinaten:

	X	Y
W1	58965,66	394958,18
W2	59055,84	394930,00
W3	59437,13	394806,27
W4	59853,38	394630,16
W13	59620,86	394295,67
W14	58932,02	394921,19
W15	58853,90	394993,11

2. Het ontgronden op de locatie Lodijksche Gat geschiedt in het gebied met de hoekcoördinaten:

	X	Y
L1	66066,18	392903,82
L2	66304,26	392967,92
L3	66457,29	392937,29
L4	66686,92	392835,08
L15	66653,54	392329,61
L16	66430,00	392440,38
L17	66150,00	392683,35
L18	66093,65	392766,47

3. De in lid 1 en 2 genoemde locaties zijn met een arcering aangegeven op de bij deze beschikking behorende Bijlage 2.

Voorschrift 2 Uitvoering

1. Er mag maximaal 600.000 m³ zand per winlocatie worden ontgrond.
2. Het ontgronden mag uitsluitend geschieden met een sleeophopperzuiger, waarvan de naam, soort en het vermogen meteen na de vergunningverlening schriftelijk aan de *waterbeheerder* wordt opgegeven
3. Het ontgronden moet gelijkmatig geschieden en tot geen grotere diepte dan 5 meter beneden het oppervlak van de omliggende bodem.
4. Het ontgronden op de locatie Lodijksche Gat mag enkel geschieden tijdens de ebfase van het getij.

*Voorschrift 3
Aanvang werkzaamheden*

Datum

-

Nummer

-

1. De *vergunninghouder* moet de *waterbeheerder* tenminste 5 werkdagen vooraf schriftelijk in kennis stellen van:
 - de datum waarop wordt aangevangen met ontgronden;
 - de datum waarop het ontgronden na een onderbreking van meer dan één werkweek weer wordt hervat.
2. Zodra blijkt, dat de aanvang van de in het vorige lid bedoelde *werkzaamheden* niet op het in bedoelde kennisgeving aangegeven tijdstip zal plaatsvinden, moet de *vergunninghouder* dit zo spoedig melden aan de *waterbeheerder*.
3. Bij daadwerkelijke aanvang, alsmede bij beëindiging van het ontgronden moet hiervan telkens telefonisch of per marifoon melding worden gedaan aan de Verkeerspost Wemeldinge (telefoon nr. 0113 – 622 110).

*Voorschrift 4
Beperkingen*

1. Bij het gebruik maken van deze vergunning mag geen belemmering of hinder worden veroorzaakt aan het scheepvaartverkeer. De Verkeerspost Wemeldinge kan aanwijzingen geven ter bescherming van het scheepvaartverkeerbelang.
2. Het ontgronden is verboden bij een zicht van minder dan 2000 m, terwijl er dan ook geen materieel in het betonde vaarwater mag liggen. Verder moeten, behalve één voor- en zonodig één achteranker, alle ankers, trossen, laadbomen, grijperwerktuigen en soortgelijke voorwerpen die bij het ontgronden in gebruik zijn, binnenboord zijn.
3. Het ontgronden mag niet plaats vinden bij een windkracht van meer dan 7 Bft uit het zuidwesten.
4. Het ontgronden mag niet geschieden in de periode 15 april – 1 september.

*Voorschrift 5
Monitoring*

1. Ten noorden en ten zuiden van de winlocatie Aanloop Wemeldinge dient, nabij de mosselpercelen, een troebelheidmeetpunt te worden geplaatst.
2. Ten zuiden van de winlocatie Lodijsche Gat dient een troebelheidmeetpunt te worden geplaatst.
3. Ten tijde van de zandwinning mogen de gemeten waarden van troebelheid ter plaatse van de in lid 1 en 2 vermelde locaties de gemiddelde achtergrondwaarde zonder zandwinning, vermeerderd met 200 NTU, niet overschrijden..

*Voorschrift 6
Verstrekken gegevens*

Datum

-

Nummer

-

1. De *vergunninghouder* is verplicht voor de 10e van iedere maand aan de *waterbeheerder* een schriftelijke opgave te verstrekken van de in de voorafgaande maand gewonnen hoeveelheden zand.
2. Voor het doen van de in vorige lid bedoelde opgave dient aan de *waterbeheerder* een opgavenformulier te worden verstrekt. Hierop moet per winlocatie duidelijk worden aangegeven:
 - data van ontgronden;
 - gewonnen hoeveelheden.

*Voorschrift 7
Archeologie*

1. Indien tijdens het ontgronden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen, welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, dient het ontgronden onmiddellijk te worden gestaakt teneinde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort in de gelegenheid te stellen eventueel een beperkt nader onderzoek en een eventuele noodopgraving te verrichten.
2. De vindplaats van de in het eerste lid genoemde voorwerpen dient zo spoedig mogelijk te worden gemarkeerd en aan het *districtshoofd* te worden doorgegeven.
3. Van de vondst wordt onverwijld melding gedaan aan het Cultureel Erfgoed te Amersfoort (telefoon nr. 033 – 42 17 799).

*Voorschrift 8
Bestemming zand*

Het opgebrachte zand mag uitsluitend gebruikt worden voor het uitvoeren van de veiligheidsbuffer Oosterdam.

4. Aanvraag

4.1 Aanleiding

Als gevolg van de bouw van de Oosterscheldewerken is de doorstroomopening in de Oosterscheldemonding verkleind, waardoor het getijvolume fors is verminderd. Het gevolg van het verminderde getijvolume is dat de geulen in de Oosterschelde kleiner worden door opvulling: de geulen hebben zandhonger. Het materiaal, waarmee de geulen zich opvullen is afkomstig van zandplaten, schorren, slikken en oevers van de Oosterschelde. Daarnaast stroomt het water te langzaam om zand uit de geulen op de platen en slikken te krijgen. Hierdoor neemt de oppervlakte van de platen, slikken en schorren in de Oosterschelde af en nemen de oppervlakte van het intergetijdengebied en de droogvalduur van de slikken en schorren af. Deze morfologische gevolgen van zandhonger hebben negatieve effecten op natuur, veiligheid, landschap en economie.

De dijken rondom de Oosterschelde moeten hoge waterstanden en golven kunnen keren. Als een dijk direct grenst aan een diepe geul of een uitgestrekte watervlakte kunnen golven hoog oplopen. De bekleding en de hoogte van de dijk moeten daartegen bestand zijn. Ligt er een zandplaat, slik of schor als een vooroever voor de dijk, dan zullen de golven gedempt worden en minder kracht uitoefenen op de dijk. De vooroevers in de Oosterschelde verliezen deze functie wanneer ze verdwijnen door de zandhonger. Hierdoor ontstaat er een veiligheidsrisico.

Datum
-
Nummer
-

Naast de gevolgen voor natuur en veiligheid, heeft de zandhonger ook invloed op de landschappelijke waarden en sociaal economische belangen in het gebied. Zo neemt als gevolg van de zandhonger de afwisseling in het landschap van de Oosterschelde af en treden negatieve effecten op voor de scheepvaart, doordat zand en slib in de vaargeulen wordt afgezet.

Aanhakend op bovenstaande probleemstelling, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd voor het project Veiligheidsbuffer Oesterdam:

- ontwikkelen van een oplossing om het zandhongerprobleem ter plaatse van de Oesterdam aan te pakken, zodanig dat het unieke landschap met slikken en platen de komende vijftig jaar behouden kan blijven;
- ontwikkelen van een duurzaam veilige oplossing voor de Oesterdam, zodanig dat de Oesterdam gevrijwaard is van te hoge golfaanval en grote investeringen in aanpassing van de dijk gedurende de eerste 30 jaar;
- uitgaande van een integrale aanpak met betrekking tot veiligheid, natuur en economie;
- tot slot dient het project bij te dragen aan kennisontwikkeling en de ontwikkeling van flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustmanagement door een proefproject op ware schaal.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt gevraagd

De aanvraag heeft betrekking op het ontgronden in de Oosterschelde. Op grond van het bepaalde in artikel 3, lid 1, van de Ontgrondingenwet is het verboden zonder vergunning te ontgronden. In artikel 8 van de wet is bepaald, dat de Minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd is een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1 te verlenen indien het een ontgroning betreft in bij ministeriële regeling aan te wijzen rijkswateren.

In de Regeling ontgrondingen in rijkswateren wordt in artikel 1, onder a, de Oosterschelde als Rijkswater in de zin van de Ontgrondingenwet aangewezen.

5. Beoordeling van de aanvraag aan de doelstellingen van de Ontgrondingenwet

5.1 Beleid met betrekking tot ontgronden in rijkswateren

Doelstelling van de Beleidsregels is om invulling te geven aan de bevoegdheid van de Minister van infrastructuur en Milieu voor de vergunningverlening en handhaving in het kader van de Ontgrondingenwet en het Besluit ontgrondingen in rijkswateren. De Beleidsregels beogen een duidelijke nadere invulling te geven aan de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met aanvragen voor ontgrondingvergunningen, op welke wijze deze beoordeeld worden, en welke

voorwaarden hierop van toepassing zijn, voortkomend uit de regionale verschillen tussen de diverse beheersgebieden.

Datum

-

Met betrekking tot het ontgronden is in de Beleidsregels een tabel opgenomen met de afstand ten opzichte van kunstwerken, vaste objecten, situaties en omstandigheden waarbinnen geen ontgroningen zijn toegestaan.

Nummer

-

Voor de suppletie zal maximaal 600.000 m³ zand worden gewonnen, verdeeld over de winlocaties Aanloop Wemeldinge en Lodijsche Gat. Omdat nog niet bekend is hoeveel zand per winlocatie gewonnen wordt, wordt uitgegaan van 600.000 m³ zand per locatie, zodat iedere verdeling van te winnen hoeveelheden tussen de twee winlocaties mogelijk is.

5.2 Belangenafweging in het kader van de Ontgroningenwet

Betrokken belangen

Bij het winnen van zand ter hoogte van de Aanloop Wemeldinge en het Lodijsche Gat in de Oesterschelde waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen, naast het belang van de aanvrager, in dit verband de volgende belangen een rol:

- planologische belangen;;
- cultuurhistorische en archeologische belangen;
- ecologische en natuurbelangen
- belangen vanuit de functie van de Westerschelde;
- belangen van derden;

Belang aanvrager

Verwezen wordt naar 4.1 Aanleiding

Planologische belangen

Op grond van artikel 10, lid 2 van de Ontgroningenwet is de gemeente Kapelle, Reimerswaal en Tholen verzocht mede te delen of de beoogde ontgroning in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

Gemeente Kapelle

Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan 'Buitengebied'. De ontgroning vindt plaats binnen de bestemming 'Water – Deltawater'. De gronden met deze bestemming zijn, met inbegrip van de oevers, bestemd voor onder meer watrhuishouding, waterkering en waterbeheersing, natuurvriendelijke oevers. Het doel van de ontgroning past binnen deze bestemming.

Het is ter plaatse van deze bestemming verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning onder meer het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe wordt gerekend afgraven, woelen, mengen, diep ploegen, egaliseren, ontginnen en ophoge van bij eb droogvallende gronden. Op basis hiervan is voor de ontgroning een omgevingsvergunning nodig.

Gemeente Reimerswaal

Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan 'Buitengebied'. De geplande ontgroning is niet in strijd met het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' van Reimerswaal.

Momenteel is er een nieuw bestemmingsplan 'Buitengebied' in voorbereiding. In het ontwerp - bestemmingsplan 'Buitengebied' hebben de desbetreffende gronden de bestemming 'Water - Deltawater' en zijn de gronden aangewezen voor

'Waarde - Natura 2000'. Op deze gronden is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de beoogde werkzaamheden uit te voeren. Het nieuwe bestemmingsplan zal in het tweede kwartaal van 2013 in werking treden. Dit betekent dat wanneer de desbetreffende werkzaamheden worden uitgevoerd en afgerond nadat dit bestemmingsplan in werking is getreden hiervoor een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd.

Datum
-
Nummer
-

Gemeente Tholen

Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan "Tholen Buitengebied 5" herziening". De desbetreffende grond heeft de bestemming Oosterschelde - Estuarium vaarweg en zijn bestemd voor vaarwegfunctie, waterstaatkundige functie, visserij en recreatie. Volgens de bestemmingen op gebiedsniveau heeft de grond ter plaatse de bestemming Natuurgebieden en dijken estuarium. Boven het gebied ligt een straalverbindingstracé met een maximum bouwhoogte van 21 meter boven NAP. Door het ontgronden zal geen hinder ontstaan. Er is geen aanlegvergunning vereist.

Cultuurhistorische en archeologische belangen

Er is onderzoek verricht naar archeologie en cultuurhistorie. Binnen de winlocaties zijn geen vastgestelde archeologische of cultuurhistorische waarden bekend. Binnen de twee wingebieden zijn Archis geen archeologische monumenten, vondsten of waarnemingen geregistreerd zoals scheepswrakken of andere archeologische objecten. De twee wingebieden bevinden zich onder water en vertegenwoordigen geen cultuurhistorische waarden.

Er zijn bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed drie 'contacten' bekend binnen het deelgebied Wemeldinge en één contact binnen het Lodijksche gat. Of het hier om scheepswrakken gaat, is niet duidelijk. Een toevalsvondst in de vorm van een scheepswrak, slooponderdeel of een ander object zoals een vliegtuigwrak kan nog steeds worden aangetroffen.

In de beschikking is uit voorzorg een voorschrift opgenomen over hoe in de praktijk om te gaan moet worden met onbekende 'oudheidkundige vondsten'.

Ecologische en natuurbelangen

De ecologische en natuurbelangen zullen worden afgewogen in de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Om die reden worden deze belangen in het kader van onderhavige vergunning buiten beschouwing gelaten.

In de Beleidsregels ontgroningen in rijkswateren is overigens wel bepaald dat geen ontgroningen mogen plaatsvinden binnen een bepaalde afstand van rust- en zooggebieden van zeehonden en van vogelbroedkolonies. Hiervan is bij beide winlocaties geen sprake.

Belangen vanuit de functie van de Oosterschelde

Naast de functie als scheepvaartroute en de hiervoor genoemde belangen heeft de Oosterschelde nog andere gebruiksfuncties. Zo vinden in de Oosterschelde de volgende gebruiksfuncties plaats, die afgewogen moeten worden ten opzichte van onderhavige aanvraag:

- Zwemwater;
- Schelpdierwater;
- Watersport en oeverrecreatie;
- Beroeps- en sportvisserij;

Schelpdierwater

Nabij de winlocaties zijn mossel- en oesterpercelen. De geplande zandwinning kan na afloop van de werkzaamheden verandering in stromingen veroorzaken die mogelijk effecten hebben op de nabij gelegen mossel- en oesterpercelen. Bij de winlocatie Wemeldinge is er een mosselperceel ten noorden en een ten zuidoosten van het wingebied. Er wordt weinig verandering van stroomsnelheid ter plaatse van deze mosselpercelen verwacht. Bij de zandwinlocatie Lodijksche gat worden geen verschillen in stroomsnelheden verwacht in nabijgelegen mossel- of oesterpercelen. Tijdens de zandwinactiviteiten worden troebelheidsmetingen uitgevoerd ter hoogte van schelpdierpercelen, waar theoretisch gezien de hoogste troebelheid mag worden verwacht. Met de schelpdiersector is overeengekomen dat de maximaal aanvaardbare waarde ca. 100 mg/liter sediment boven een gemiddelde achtergrondwaarde bedraagt. Omgerekend naar meetwaarden is dat ca. 200 NTU boven de gemiddelde achtergrondwaarde. Ook worden nabij gelegen oesterpercelen gespaard door buiten de periode 15 april tot 1 september te winnen.

Datum

-

Nummer

-

Mede gezien door het stellen van voorschriften zullen naar verwachting deze gebruiksfuncties niet negatief worden beïnvloed. De overige gebruiksfuncties spelen hier geen rol.

Belangen van derden

Belangen van derden spelen hier geen rol.

6. Procedure

6.1 Milieu-effectrapportage

In gevolge het Besluit milieueffectrapportage geldt voor de voorgenomen ontgroning een beoordelingsplicht in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 50 hectare of meer en plaats vindt in een gevoelig gebied dat krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 is aangewezen:

- als een beschermd natuurmonument;
- inzake het behoud van de vogelstand en inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

De winlocaties zijn gezamenlijk minder dan 50 hectare en dient derhalve niet te worden onderworpen aan een m.e.r.-beoordeling.

6.2 Gevolgde procedure

Op grond van het wettelijk voorschrift in de Ontgrondingenwet is op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om vergunning de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Op grond van deze procedure heeft de ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende stukken vanaf 28 december 2012 gedurende een termijn van zes weken ten kantore van:

- Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse Delta te Goes,
- gemeente Kapelle te Kapelle,
- gemeente Reimerswaal te Kruiningen,
- gemeente Tholen te Tholen,

ter inzage gelegen en is door kennisgeving in nieuwsbladen aangekondigd, teneinde een ieder in de gelegenheid te stellen hun zienswijze op het ontwerp naar voren te brengen.

Van voornoemde ter inzage legging heeft de kennisgeving in week 52 plaatsgevonden in de Staatscourant en het dagblad PZC.

Datum

-

Nummer

-

6.3 Zienswijzen

PM

7. Conclusie

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is niet gebleken dat de vergunning, mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden geweigerd.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,

9. Mededelingen

Datum

-

Nummer

-

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit ter inzage is gelegd een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of die dit wegens dringende redenen niet hebben kunnen doen.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:
 - naam en adres van de indiener;
 - de dagtekening van het beroepschrift;
 - vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
 - een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.
- II. Gelijkzeitig met of na indiening van het beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een zodanig verzoek dient te worden gericht tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en kan worden gezonden aan het hierboven vermelde adres.
Een afschrift van het beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening gaarne richten aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en zenden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland, Afdeling BBV, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg.
- III. Zowel in verband met de behandeling van het beroep als in verband met het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Omtrent de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen men dit dient te betalen krijgt u na indiening van het beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de Raad van State. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).
- IV. De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- V. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet- en regelgeving.
- VI. Bij de uitvoering van de in deze beschikking bedoelde baggerwerken dienen de reglementen en voorschriften omschreven in het Binnenvaartpolitiereglement in acht te worden genomen.

- VII. De vergunninghouder moet de waterbeheer onmiddellijk in kennis stellen van het zinken of verloren gaan in Rijkswateren van vaartuigen, ankers of andere voorwerpen welke in gebruik zijn op grond van deze vergunning. Deze vaartuigen, ankers of andere voorwerpen moeten in dat geval door de vergunninghouder conform de door of vanwege de hoofdingenieur-directeur te stellen voorschriften worden opgeruimd.
- VIII. Een afschrift van deze beschikking moet steeds aanwezig zijn op de voor het ontgronden ingezette vaartuigen. Dit afschrift dient op verzoek van de toezichthebende ambtenaren van Rijkswaterstaat onmiddellijk aan hen te worden getoond.
- IX. Afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
- o Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
 - o Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse Delta, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;
 - o de directie Visserij, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag;
 - o gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC Kapelle;
 - o gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen;
 - o gemeente Reimerswaal, Postbus70, 4416 ZH Kruiningen.

Datum
-
Nummer
-

Datum

-

Nummer

-

Bijlage 1: Begrippen

Behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van heden, nummer 028.0957.A.wtw8528

1. 'de vergunninghouder', diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 3, lid 1, van de Ontgrondingenwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
2. 'de waterbeheerder', het hoofd van het Waterdistrict Zeeuwse Delta van Rijkswaterstaat Zeeland, p/a Postbus 5014, 4330 KA Middelburg; bezoekadres: Evertsenstraat 98 te Goes;
3. 'ontgronden', het winnen van zand.

Bijlage 2: Tekening ZLRW-2012-01184