

PART.N-14085
ontw.

NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31019152

Met 1 tekening en 0 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Voor echt erkend

Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31019152 voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van Yerseke: de Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder de Breede Watering Bewesten Yerseke tussen dp 1358 en dp 1396 met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

Algemene opmerkingen

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

In artikel 22.1 wordt de volgende tekening vervangen (nieuwe nummering tussen haakjes weergegeven):
ZLRW 2009-01295 (nieuw 01295 NVI) Details

Artikel 61.2.4 wordt uitgebreid met lid 17:

- 17 De aannemer dient rekening te houden met de in- en uitlaat van de verswaterleiding in Yerseke. Werkzaamheden aan de steenbekleding rond deze in- en uitlaat mogen alleen uitgevoerd worden na overleg met de leidingbeheerder en directie. De in- en uitlaat bevinden zich bij circa dp 1359 en circa dp 1376.

Artikel 92.23 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:

2. Directieverblijf

Beschikbaar stellen van een keet gedurende vanaf het begin van het werk tot 31 maart 2011, op een in overleg met de directie te bepalen locatie.

De keet heeft een grootte van ca. 108 m², een kamer van ca. 36 m², overige kamers ca. 18 m², een keuken (warm en koud stromend water en een wc met waterspoeling).

Kantoorinrichting:

- 30 Stoelen en 15 tafels;
- 5 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 5 bureaustoelen;
- 9 archiefkasten
- 1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
- kapstokken op elke kamer;
- internetverbinding (ADSL breedband);
- 1 fotokopieerapparaat met scanfunctie, inclusief benodigd papier;
- 1 kleurenlaser printer geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief benodigd papier (in overleg met directie UAV);
- digitale fotocamera (inclusief benodigde software en minimaal 1 GB opslagcapaciteit);
- brandblusmiddelen.

Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelgeving.

De keet plaatsen nadat de Opdrachtnemer hiervoor een tijdelijke bouwvergunning bij de gemeente heeft verkregen.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten worden geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelmatig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten kosten voor de internetverbinding, telefaxaansluiting elektra en water zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor:

- het verstrekken van koude en warme dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken;

- keetbediening voor het serveren van koffie e.d. éénmaal daags en tijdens excursies en vergaderingen.

Op de volgende tekeningen zijn een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht. Het betreft (in hoofdlijnen) de volgende wijzigingen en aanvullingen.

ZLRW 2009-01281 De volgende tekstuele wijziging wordt aangebracht:
- Tekeninghoofd: "nieuw" moet zijn "bestaand en nieuw"

ZLRW 2009-01282 De volgende tekstuele wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Tekeninghoofd: "nieuw" moet zijn "bestaand en nieuw"
- Ter plaatse van dp 1376+25m: Teen verspringt van NAP -0,35m naar NAP -0,65m.
- Van dp 1376 tot dp 1376+25m verloopt het talud van 1:3,4 naar 1:3,3.

ZLRW 2009-01283 De volgende tekstuele wijziging wordt aangebracht:
- Tekeninghoofd: "nieuw" moet zijn "bestaand en nieuw"

Verder wordt opgemerkt dat van dp 1378 tot dp 1384 de breedte van de nieuwe onderhoudstrook variabel is en afhankelijk is van de bestaande bermbreedte (zie 100m profielen).

ZLRW 2009-01284 De volgende tekstuele wijziging wordt aangebracht:
- Tekeninghoofd: "nieuw" moet zijn "bestaand en nieuw"

ZLRW 2009-01285 t/m
ZLRW 2009-01294 De volgende tekstuele wijziging wordt aangebracht: "Voor alle details: zie detailblad ZLRW 2009-01295 (NVI)."

ZLRW 2009-01295 ZLRW 2009-01295 NVI d.d. 12-10-09
Details zijn op punten aangepast in overeenstemming met dwarsprofielen. **Nieuwe tekening is toegevoegd aan deze nota.**

ZLRW 2009-01297 De volgende tekstuele aanvulling wordt aangebracht:
- Doorsneden 05 t/m 08 gelden voor dp 1384. Doorsnede dam t.p.v. DP 1378+50m (nieuw) geldt ook voor dp 1384.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 13^e oktober 2009

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE WATER & SCHEEPVAART,

ing. J.T.L. van der Togt



2^e NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31019152

Zonder tekeningen en bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

2^e Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31019152 voor het verbeteren van de gloopconstructie ter plaatse van Yerseke: de Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder de Breede Watering Bewesten Yerseke tussen dp 1358 en dp 1396 met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

Artikel 64.4.1 wordt uitgebreid met lid 6:

- 6 Het aan te brengen type betonzuil dient onder maatgevende golfcondities hydraulisch stabiel te zijn. De hydraulische stabiliteit van het type betonzuil dient te worden aangetoond middels proeven in de deltagoot (of gelijkwaardig).**

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 21^e oktober 2009

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE WATER & SCHEEPVAART,


ing. J.T.L. van der Togt


Voor echt erkend

