

09 MEI 2006

P2DB M-06090

Middelburg , 31 maart 2006

**Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Oosterschelde.**

Dijkvak: Onrustpolder (Noord-Beveland).

Door: [redacted], Rijkswaterstaat Directie Zeeland WVV afd. NML

**Inleiding**

In maart 2003 is in navolging op de visie voor de aanpassing Zeeweringen Westerschelde een Landschapsvisie opgesteld voor de Oosterschelde .  
In .....2006 is de voorbereiding van de werken rond de Oosterschelde opgepakt.  
De Onrustpolder is in dit opzicht een uitzondering, omdat de wering aan de Noordzee gelegen is. De Visie van de Oosterschelde is hier dus ook niet van toepassing.  
Een visie Noordzee zal *niet* op korte termijn ontwikkeld worden.  
Op basis van bestaande visies Wester- en Oosterschelde en op basis van vakkennis en veldkennis is dit advies tot stand gekomen.

**Detailering:**

Het dijkvak is gesitueerd tussen Veersegatdam en Oosterscheldekering aan de Noordzee-zijde van het eiland Noord -Beveland (tussen km 0 en km 12 ).  
Vlak voor de Oosterscheldekering aan de zuidzijde van het aan te pakken gedeelte is in de tijd van de aanleg een duinvallei aangelegd door afgraving van een oorspronkelijk zanddepot. Hier omheen , aan de noordwestzijde, is half negentigerjaren een zomerhuizencomplex aangelegd, genaamd "De Roompot".  
Dit recreatiecomplex is voor het dichtstbijzijnde strandbezoek grotendeels aangewezen op het projectgebied.  
Landschappelijk kan het huidige gebied omschreven worden als een strand- en duinengebied, waarbij de stormvloedkering en de Veersedam indrukwekkende waterstaatswerken op de achtergrond vormen.

**Het Werk:**

De asfaltgedeelten bovenaan de dijk blijven gehandhaafd  
Op de daaronder gelegen stukken zullen oude materialen ( breuksteen en haringmanblokken), die niet aan de normen voldoen verwijderd moeten worden.  
Vervolgens worden deze materialen overlaagd met asfalt. Daartoe moet eerst al het zand weggehaald worden . Na uitvoering van de werken wordt het zand teruggeschoven en worden eventueel helm en/of rijsschermen ingeplant om duinvorming te stimuleren.

**Landschappelijke consequenties en wensen voor uitvoering:**

Zoals nu de plannen ervoor staan is de verwachting, dat minimaal één jaar na uitvoering van de werken de landschappelijke gevolgen nihil zullen zijn. Het kan zelfs zo zijn, dat een lichte landschappelijke verbetering zal plaatsvinden als het gevolg van extra duinvorming.



010384 2006 PZDB-M-06090

Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen (

Voor het laatste stuk tegen de kering aan geldt, dat ingieten wellicht niet de mooiste oplossing is (verlies zicht oude materialen en meer afwisseling), maar technisch waarschijnlijk wel de meest haalbare. Dat is op deze plek landschappelijk geen onoverkomelijk bezwaar.

Tijdens uitvoering van het werk moet met de volgende randvoorwaarden rekening gehouden worden:

- Het werk liefst gefaseerd uitvoeren in de richting zuid tot noord, met de wind mee. Het zand verzet schuift in dat geval ook met de natuurlijke windrichting mee
- In de hoek bij de aansluiting S.V.K. proberen nu aanwezig duingebied uit te breiden met overtollig zand en inplanten . Duingebied moet niet te uitgebreid i.v.m. recreatiemogelijkheden. Dit vereist wellicht een extra inrichtingsplannetje.
- Tijdens uitvoering in het hoogseizoen rekening houden met recreanten. Wellicht een behoorlijke voorlichtingscampagne en verder rekening houden met risico's van het werk voor omstanders.
- Géén tijdelijke opslag van overtollig materiaal in het achterliggend duingebied (duinvallei). Dit zowel om ecologische als landschappelijke redenen.

#### **Archeologie en cultuurhistorie.**

Navraag (bij het R.O.B.) levert op, dat op dit gebied geen problemen te verwachten zijn. Het gebied is zo jong, dat er niet verwacht wordt, dat vondsten van archeologische en cultuurhistorische aard aangetroffen zullen worden .