

17 JUL 2012



P20T-N-12214 best

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLR-6309

Met 1 bijlage

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-6309 verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Bruinispolder tussen dp 361+20m en dp 401, met bijkomende werken in de gemeente Schouwen Duiveland.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

- Op het voorblad wijzigt de tekst "dinsdag 29 augustus 2007" in "dinsdag 28 augustus 2007".
- Artikel 22.2 wordt aangevuld met bijlagen 5.:

Bijlagen

Bijlage nr.
5.

Omschrijving
Dieptelijnen Bruinispolder

Voor echt erkend

- Artikel 61.1 bij het begrip ecotoplaag vervalt het gedeelte "De topklaag kan bestaan uit gebroken lavasteen of gebroken kalksteen en hoeft niet uitgewassen te zijn" en wordt vervangen door "De topklaag bestaat uit lavasteen en hoeft niet uitgewassen te zijn".
- Artikel 61.2.3 lid 1 t/m 3 wordt vervangen door nieuwe leden 1 t/m 3 luidend als volgt:
 1. *Vrijgekomen materialen welke niet worden hergebruikt, dienen vervoerd te worden naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Daarbij de procedure gevolgd dient te worden, die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven.*
 2. *Tot het vervoeren van de in lid 1 genoemde vrijgekomen materialen naar een eindverwerkingsinrichting behoort tevens het afleveren van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Indien een inrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, zijn deze kosten voor rekening van de aannemer.*
 3. *De aannemer verstrekt de directie een bewijs van acceptatie van de naar een eindverwerkingsinrichting vervoerde materialen. Op het bewijs van acceptatie moeten de naam, het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de naam en het adres van de vervoerder van de materialen zijn vermeld.*
- Artikel 61.2.8 wordt uitgebreid met een lid 2 en 3 luidend als volgt:
 2. *De maximale afstand tussen het verwijderen van de bekleding en het aanbrengen van de bekleding tot een niveau van 1,00 meter onder het onderhoudspad dient te worden bepaald in overleg met de directie en bedraagt maximaal 500 meter.*
 3. *Er dient voldoende materiaal en materieel op het werk aanwezig te zijn om in geval van calamiteiten onbeschermd talud ter plaatse van opgebroken glooiingconstructies te kunnen verdedigen.*
- Artikel 63.1.1 lid 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 8 luidend als volgt:
 8. *Tijdens uitvoering van de werkzaamheden mag geen ingraving in het talud geschieden teneinde een werkpad te creëren, behoudens na toestemming van de directie.*



017341 2012 PZDT-N-12214 best

Nota van inlichtingen ZLR-6309 Bruinissepolder

- Artikel 64.4.1 wordt uitgebreid met een lid 5 luidend als volgt:
 5. *Geen betonzuilen verwerken met een uithardingtijd van minder dan 14 dagen.*

- Artikel 64.9.1 lid 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 4 luidend als volgt:
 4. *De gepenetreerde breuksteen direct na het ingieten afstrooien met lavasteen 40/150 mm. Het afstrooien dient zodanig te geschieden dat het gehele oppervlak is voorzien van afstrooimateriaal en dat het afstrooimateriaal voor circa 50% is ingebed en hecht in het gietasfalt. De bovenzijde van het afstrooimateriaal moet vrij blijven van gietasfalt.*

- Artikel 64.15.1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 64.15.1 luidend als volgt:
 1. *Het op tekening aangegeven waterslot aanbrengen tot 0,10 meter in de kleilaag. De op tekening vermelde afmetingen zijn minimale afmetingen, de afmetingen moeten worden aangepast aan de bestaande bekledingsconstructie.*

- Artikel 66.4.2 wordt uitgebreid met een lid 5 luidend als volgt:
 5. *Het bouwbord dient na afloop van de werkzaamheden verwijderd te worden en vervalt aan de aannemer.*

- Artikel 66.6.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 luidend als volgt:
 2. *Zodra de werkzaamheden zijn afgerond dient het scherm te worden verwijderd en vervalt aan de aannemer.*

- Hoofdstuk 66 wordt aangevuld met artikel 66.8 "Duikerstrap", luidend als volgt:
 1. *Ter plaatse van dp 392+50m dient op de nieuwe bekleding een trapconstructie ontworpen en aangebracht te worden. E.e.a. ter beoordeling van de directie UAV. De te ontwerpen en aan te brengen trapconstructie dient aan te sluiten op het onderhoudspad en de kreukelberm.*
 2. *De in het werk te storten betonnen traptreden dienen te worden aangebracht op de nieuw aangebrachte glooiingsconstructie of in de nieuwe glooiingsconstructie. Als de traptreden in de nieuwe glooiingsconstructie worden verwerkt dienen deze op steenslag 4/20mm, dik minimaal 0,05 m en geotextiel type 1 te worden aangebracht.*

Afmetingen: breedte trapconstructie bedraagt 1,00 m, optrede 0,15 m en de aantrede volgt uit de taludhelling.
 3. *De trap dient te worden voorzien van een rvs leuningconstructie en een antisliplaag op de treden.*

Op de tekeningen worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

- ZLRW 2006-1422 - De tekst "betonzuilen 40/2300" vervangen door "betonzuilen 45/2300".
- ZLRW 2006-1424 - De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien met lavasteen 40/150mm".
- ZLRW 2006-1425 - De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien met lavasteen 40/150mm".



- ZLRW 2006-1426 - De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien met lavasteen 40/150mm".
- ZLRW 2006-1435 - De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien met lavasteen 40/150mm".
- ZLRW 2006-1436 - De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien met lavasteen 40/150mm".
- ZLRW 2006-1437 - De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien met lavasteen 40/150mm".
- ZLRW 2006-1438 - De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien met lavasteen 40/150mm".
- ZLRW 2006-1439 - De laagdikte bij detail 7 ontgraven en aanvullen met hydr. fosforslak moet zijn dik 0,80m.
- ZLRW 2006-1440 - De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien met lavasteen 40/150mm".
- ZLRW 2006-1441 - De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien met lavasteen 40/150mm".
- Bij detail B eindsituatie: "betonzuilen 45/2300" vervangen door "betonzuilen 50/2300".
- ZLRW 2006-1442 - Het gedeelte van de transportroute op de Langeweg tussen de kruisingen met de Rijksstraatweg en de Zijpseweg wordt **tweerichtingsverkeer**.

Door gegadigden zijn de volgende vragen gesteld:

1. **Vraag:** Van de transportroute op tekening ZLRW 2006-1442 is de Langeweg als eenrichtingsverkeer aangegeven waardoor een gedeelte van het werk niet bereikbaar is.
- Antwoord:** Het gedeelte van de Langeweg tussen de Rijksstraatweg en de Zijpseweg wordt aangewezen als tweerichtingsverkeer.
2. **Vraag:** Is de eigenaar van de mosselpercelen voor de dijk op de hoogte van de op handen zijnde werkzaamheden?
- Antwoord:** Ja, deze is hier van op de hoogte.

Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:


Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:

- Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek en in de 1^e nota van inlichtingen genoemde tekeningen en bijlagen.
- Let op: de in te vullen **EIGEN VERKLARING** wijkt af van de **VRAGENLIJST** zoals die voorheen ingevuld diende te worden.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 10^e juli 2007

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland



Drs. [REDACTED]




Waterschap Zuivere Eilanden
Datum: 11-07-2007

Dieptelijken Bruinseepolder

Geografische coördinaten (G) Tussen (U) en (V) met behulp van de afmetingen van de afbeelding berekend. De afmetingen zijn in meters. De afmetingen zijn in meters. De afmetingen zijn in meters. De afmetingen zijn in meters.