

20 APR 2006

P20T-N-06142 best

2<sup>e</sup> NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLR-5941

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Met 1 CD

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-5941  
verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Zuidelijke Voorhaven van Hansweert, tussen dp 226 en dp 257, met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

- Artikel 22.1 tekeningen  
Tekening ZLRW 2005-01201 vervangen door tekening ZLRW 2006-01012.  
Tekening ZLRW 2005-01213 vervangen door tekening ZLRW 2006-01013.  
Tekening ZLRW 2005-01214 vervangen door tekening ZLRW 2006-01014.  
Tekening ZLRW 2005-01215 vervangen door tekening ZLRW 2006-01015.  
Tekening ZLRW 2005-01216 vervangen door tekening ZLRW 2006-01016.  
Tekening ZLRW 2005-01224 vervangen door tekening ZLRW 2005-01226.
- Artikel 61.2.2 lid 3  
Op de derde regel de woorden 'Scheepvaartdienst Oosterschelde' vervangen door 'Waterdistrict Zeeuwse Delta'.
- Artikel 61.2.2 lid 2  
De laatste zin van dit lid luidt: *De totale stremmingduur waarbij 1 of meerdere loopbruggen zijn gestremd mag maximaal zes weken bedragen.*  
Bedoeld is dat de periode waarin aan de glooiing in dit gebied wordt gewerkt en als gevolg daarvan loopbruggen gestremd zijn, maximaal zes weken (aaneengesloten) bedraagt.
- Toevoegen artikel:  
**64.14 Lavasteen**  
64.14.1 *Eisen gesteld aan het materiaal: lavasteen*
  1. *Sortering 40/150 mm.*
  2. *De dichtheid bedraagt circa 1100 kg/m<sup>3</sup>.*
  3. *De lavasteen leveren onder certificaat.*

In de tekeningen worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

- Op de situatietekening ZLRW 2005-01200 is in de ondertafel tussen de kop van de havendam en dp 227 + 65 m een te maken gepenetreerde overlaging aangegeven. De overlaging afstrooien met betonpuin 90/180 mm.  
Vanaf de kop van de havendam tot de helft van dit vak afstrooien met *betonpuin 90/180 mm* vervangen door afstrooien met *lavasteen 40/150 mm*. Deze wijziging geldt ook voor dwarsprofiel 2 Havenzijde, tekeneing ZLRW 2005-01204.
- De grondverbetering in het gebied tussen dp 239 + 25 m en dp 241 + 75 m komt te vervallen. Hiertoe is de hoogte van de teenconstructie gewijzigd.  
*Van dp 237 + 39 m tot dp 240 + 25 m is de teenhoogte van NAP - 0,35 m verhoogd naar NAP - 0,20 m en van dp 240 + 35 m tot dp 242 + 55 m is de teenhoogte van NAP - 0,35 m verhoogd naar NAP - 0,05 m. In het gebied tussen dp 240 + 25 m en dp 240 + 35 m verloopt de teenhoogte van NAP - 0,20 m naar NAP - 0,05 m.*  
Naast het beoogde resultaat van het vervallen van de grondverbetering heeft het verhogen van de teenconstructie ook als gevolg dat de rest van de glooiingconstructie en de kreukelberm mee verhoogd is. Met als gevolg dat de hoeveelheden van de te leveren en te verwerken materialen tevens wijzigen.



010662 2006 PZDT-N-06142 best

lijke 2e nota van inlichtingen ZLR-5941 Zuidelijke Vo

010662 2006 PZDT-N-06142 best

De wijzigingen met betrekking tot het vervallen van de grondverbetering zijn doorgevoerd in de dwarsprofielen 11, 12, 13 en 14 en de bij deze dwarsprofielen behorende situatietekening.

- De transportroute is ingekort. Aan de westzijde van de Zuidelijke Voorhaven Hansweert komt de laatste circa 600 m van de transportroute te vervallen.

*Het zijn de wegen Sluisplateau, vanaf het praathuisje ter hoogte van dp 256 en de hieraan parallel gelegen Oosthavendijk Deze wegen mogen niet voor transport worden gebruikt.*

De wijziging met betrekking tot het inkorten van de transportroute is doorgevoerd in de tekening van de transportroutes.

Door gegadigden zijn geen mondelinge vragen gesteld

Voorts worden volgende inlichtingen verstrekt:

- De vernieuwde bestekstekeningen worden op CD bijgevoegd bij de nota in PDF- en DGN-formaat. Aan deze bestanden kan geen enkel recht worden ontleend. Ook op deze tekeningen zijn de bepalingen van het bestek van toepassing.

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:

- ✓ Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek genoemde tekeningen en bijlagen.
- ✓ Model bankgarantie
- ✓ tekening carport bij verkeerspost
- ✓ tekening inspectieputten rondom de verkeerspost
- ✓ tekeningen kabels&leidingen
- ✓ "richtlijn W.E.D. elektrotechniek versie B, d.d. maart 2002".


De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 14<sup>e</sup> maart 2006

Projectleider afdeling WVI  
Rijkswaterstaat Zeeland



S.J.R. Vermunt

  
Voor echt erkend,