

# Memo

## Werkgroep

# Kennis



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Projectbureau Zeeweringen

Betreft (actie en nr.)

Notitie bij rapport geavanceerde toetsing Zuidwatering door GeoDelft

Vraagsteller

Datum

Beantwoord door

Datum

Doorkiesnummer

26-01-01

0113 -

Bijlage(n)

Status

Kenmerk

K-01-01-05

In deze rapportage worden delen van de bekleding afgekeurd omdat de factor voor de belasting (F) hoger is dan 6.

Wg Kennis raad aan om bij het ontwerp te kijken tot welke hoogte de bekleding wel kan blijven liggen. M.a.w. te controleren op welke hoogte de waarde van  $6\zeta^{-2/3}$  wordt overschreden.

Verder wordt aandacht gevraagd voor de opmerkingen die gemaakt worden over het controleren van de goedgekeurde bekledingen. Het betreft hier sterk wisselend zetwerk en wisselende zuilhoogten terwijl op een minimaal aantal punten de glooiing is opengebroken.

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.