

07 AUG 2012

P207-N-12241 best

2^e NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLR-5996

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Voor ~~echt~~ erkend,

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-5996 verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de "Scheldeboulevard" tussen km 39 + 680 m en km 41 + 160 m met bijkomende werken in de gemeente Terneuzen.

Door gegadigden de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Moet de perkoenrij tussen de vlakke blokken en de basalt in DWP 1 ook worden doorgedrukt? *Perkoenen waar mogelijk doordrukken, overige perkoenen verwijderen.*
- Op tek. ZLRW 2005-01273 missen werkgrenzen en hekwerk? *Werkgrens ligt 15 uit de teen van de dijk, hekwerk dusdanig plaatsen dat pad op de kruin nog toegankelijk is.*
- Op tek. ZLRW 2005-01281 staat in de ondertafel betonblokken breken en deels verwijderen: hoe moet ik dat precies zien? *Daar waar de constructie wordt overlaagd de blokken breken, ter plaatse van de inkassing van de overlaging in het talud en de overige plaatsen de blokken verwijderen.*
- Is het verwijderen asfalt binnen het werk teerhoudend? *De asfaltconstructies zijn aangelegd in 1972, de aannemer dient er rekening mee te houden dat het asfalt teerhoudend is.*

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

- Aan Artikel 61.2.5 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd luidend:
"Eventuele schades aan de transportwegen en bermen moeten voor rekening van de aannemer hersteld worden."
- Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd luidend:

61.3 *Prestatie eisen: door de aannemer te verstrekken gegevens*

61.3.1 *Revisiedossier*

De aannemer houdt een revisiedossier bij van alle wijzigingen in het uit te voeren werk. Na oplevering van het werk wordt (een kopie van) het dossier aan de directie UAV overgedragen.

61.3.1 *Kwaliteitsregistraties*

Naast de beschikbaarheid voor de directie UAV tijdens de uitvoering van het werk van de in artikel 93.11 genoemde keuringen en kwaliteitsregistraties worden (kopieën van) deze keuringen en registraties na oplevering van het werk aan de directie UAV overgedragen.

- Aan artikel 64.8.2 een nieuw punt 3. toegevoegd luidend:
"De bestaande glooiing constructie die overlaagd wordt schoonmaken door deze te ontdoen van begroeiing en slib."
- Artikel 92.23 lid 2, 4^e t/m 7^e regel wijzigen in:



017368 2012 PZDT-N-12241 best

2e nota van inlichtingen ZLR-5996 Scheldeboulevard

"De keet heeft een grootte van ca. 80 m², een excursie- of vergaderruimte van ca. 40 m², twee kamers van elk ca. 12 m², een kamer van ca. 8 m², een keuken en een wc met waterspoeling.

Stoelen en tafels voor 30 personen, 4 bureaus met afsluitbare laden, 1 afsluitbare brandveilige kast en kapstokken op elke kamer."

Voorts worden volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:

- ✓ Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek genoemde tekeningen en bijlagen.
- ✓ Model bankgarantie
- ✓ Situatietekening haven
- ✓ Tekeningen vuilwateroverstort
- ✓ Tekening kabels en leidingen
- ✓ Foto's situatie

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 21^e februari 2006

Projectleider afdeling WVI
Rijkswaterstaat Zeeland

get. S.J.R. Vermunt

Voor eensluidend afschrift

Projectleider afdeling WVI
Rijkswaterstaat Zeeland


S.J.R. Vermunt