



Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 19143 3500 DC UTRECHT

Rijkswaterstaat Zeeland
Waterdistrict Zeeuwse Delta
De heer Ing. S.P.R.L. van Herk
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Directie Regionale Zaken
Vestiging West
Herman Gorterstraat 55
3511 EW UTRECHT
Postbus 19143
3500 DC UTRECHT
www.minlnv.nl
T 070-888 3209
F 070-888 3250

Onze referentie
221654

Uw referentie
RWS/DZL-2011/799

Kopie aan
Mirjam Tousain
Hans Griep, DRZWest

Datum 21 juli 2011
Betreft Vergunning Nb-wet 1998; Oesterdam Zuid

Geachte heer Van Herk,

Bij schrijven van 16 februari 2011 verzoekt u mij om aan Rijkswaterstaat Zeeland een vergunning te verlenen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject Oesterdam Zuid.

Procedureel

Uw aanvraag is op 16 februari 2011 door mij ontvangen. Bij schrijven van 24 februari 2011 (kenmerk: DRZW/2011-394) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Bij brief van 17 mei 2011 (kenmerk: 208367) heb ik besloten de besluitvormingstermijn voor uw aanvraag te verlengen met dertien weken.

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Bevoegdheid tot vergunningverlening

De voorgenomen werkzaamheden vallen onder artikel 2, sub p van het Besluit vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit) (Staatsblad 2010, nr. 231): activiteiten ten aanzien van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen als bedoeld in artikel 1 van de Tracéwet, primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Waterwet die in beheer zijn bij het Rijk, het voorkomen of tegengaan van landwaartse verplaatsing van de kustlijn als bedoeld in artikel 2.7 van de Waterwet, militaire luchthavens, de luchthaven Schiphol en overige burgerluchthavens van nationale betekenis als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid van de Wet Luchtvaart.

Gelet op het mandaat besluit van 15 juli 2009 (kenmerk 24042, Stcrt. 2009, 11309) zijn de regiodirecteur en MT-leden van de Directie Regionale Zaken (vestiging West) van het Ministerie van EL&I onder meer gemachtigd om namens



de minister van EL&I te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een besluit als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Nb-wet 1998.

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
21 juli 2011

Onze referentie
221654

Besluit

Ik verleen u de gevraagde vergunning, omdat ik van mening ben dat de betreffende activiteit, gelet op de relevante instandhoudings-doelstellingen, met uitzondering van de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 10a, lid 3 van de Nb-wet 1998, de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied Oosterschelde niet zal aantasten.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe geformuleerde vergunningvoorschriften.

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving alsmede het toepasselijk beleid verwijs ik naar bijlage 1 van dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen aan, waaronder een weergave van de ontvangen zienswijzen en mijn reactie hierop.

De aanvraag en de door u aangeleverde passende beoordeling maken integraal onderdeel uit van onderhavig besluit. Deze documenten zijn door u opgesteld en aan ons verstuurd. Ik voeg deze dan ook niet bij dit besluit. Bij strijdigheid van de inhoud van deze documenten met de onderstaande voorschriften en beperkingen, prevaleren deze laatste.

Voorschriften en beperkingen

Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebied Oosterschelde aanwezige natuurlijke kenmerken en (kwalificerende) waarden verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen:

1. Deze vergunning wordt op naam gesteld van Rijkswaterstaat Zeeland.
2. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder of in opdracht van de in voorschrift 1 genoemde vergunninghouder handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. De in het vorig voorschrift genoemde personen dienen bij werkzaamheden een kopie van de beschikking bij zich te dragen en op eerste verzoek te tonen aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. Het tijdstip waarop met de werkzaamheden daadwerkelijk wordt gestart, dient minimaal twee weken voor de aanvang ervan schriftelijk te worden gemeld aan de regiodirecteur West van de Directie Regionale Zaken van het Ministerie van EL&I of diens rechtsopvolger (hierna: de regiodirecteur West).
5. Uitvoering van de werkzaamheden dient geheel conform het beschrevene in de aanvraag, inclusie de passende beoordeling te geschieden. Afwijkingen dienen, naar de aard van het gewijzigde, ofwel telefonisch ofwel schriftelijk aan de regiodirecteur van de Directie Regionale Zaken West of diens rechtsopvolger kenbaar gemaakt te worden (ter attentie van het Nb-wet Team).



6. Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid worden.
7. De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk.
8. Er vindt op het slik buiten de werkstrook en in aangrenzende dijktrajecten geen opslag plaats van materiaal en/of grond, behoudens de in de passende beoordeling aangegeven depotlocatie.
9. Er vindt geen betreding van het voorland buiten de werkstrook plaats, niet door personen noch met materieel, tenzij in locatiespecifieke voorschriften anders is aangegeven.
10. Na afloop van de werkzaamheden dient het dijktraject in ordelijke toestand te worden achtergelaten, uiterlijk per 31 december 2012, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het Natura 2000-gebied afgevoerd.
11. Bodem- en waterverontreinigende stoffen die ten gevolge van de vergunde activiteit in aanraking komen met de bodem of het oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende verwerker gebracht.
12. Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt noodzakelijk is (voor de uitvoering en in verband met communicatie en/of veiligheid).
13. De vergunning moet aanwezig zijn op de locatie van de werkzaamheden. Medewerkers ter plaatse moeten op de hoogte zijn van de in de vergunning opgenomen voorschriften.
14. Alle door of namens de regiodirecteur West gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
15. De vergunninghouder doet uiterlijk twee weken na beëindiging van de werkzaamheden hiervan melding bij de regiodirecteur West (ter attentie van het Nb-wet Team).
16. De voorschriften en beperkingen waaronder deze vergunning is verleend, kunnen worden gewijzigd of aangevuld, indien naar het oordeel van de regiodirecteur West de vergunde activiteiten andere of nadeliger gevolgen hebben voor de relevante beschermde waarden dan die welke op het moment van vergunningverlening zijn vastgesteld.
17. Indien op enig moment mocht blijken dat de vergunde activiteiten zodanige schade aan de relevante beschermde waarden dreigen toe te brengen en het geven van aanwijzingen, het wijzigen of aanvullen van de voorschriften of beperkingen deze schade niet kan voorkomen, dan kan deze vergunning worden ingetrokken.
18. Voordat tot wijziging van vergunningvoorschriften of (gedeeltelijke) intrekking van de vergunning wordt overgegaan, wordt de vergunninghouder in de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen (tenzij spoedeisendheid onmiddellijke intrekking c.q. wijziging noodzaakt).
19. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht, alle medewerking aan de door de staatssecretaris van EL&I (of diens rechtsopvolger) aangewezen toezichthouder(s).
20. Deze vergunning is geldig vanaf het moment van vergunningverlening tot en met 31-12-2012.

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
21 juli 2011

Onze referentie
221654

Het niet naleven van de vergunningvoorschriften kan naast intrekking van de vergunning, eventueel strafvervolgning tot gevolg hebben.



Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijk bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking te worden ingediend bij:

Datum
21 juli 2011

Onze referentie
221654

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Dienst Regelingen
Afdeling Recht & Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
- d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Kennisgeving

Conform artikel 42, lid 3 van de Nb-wet 1998 zijn afschriften van deze vergunning inclusief bijlagen verzonden aan: het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland, het College van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal, de Faunabescherming, Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie.

Op grond van artikel 42, lid 3 van de Nb-wet 1998 en artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van EL&I onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op www.minlnv.nl.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

Mw. Drs. L. Fortuin
MT-lid Regionale Zaken West

Bijlage 1: Inhoudelijke overwegingen

Bijlage 1 bij besluit DRZW/2011-, 15-06-2011

WERKZAAMHEDEN AAN DIJKTRAJECT OESTERDAM ZUID

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject Oesterdam Zuid in de gemeente Reimerswaal.

Het dijktraject waaraan de werkzaamheden gepland zijn heeft een lengte van 4,65 kilometer en is gelegen tussen dijkpaal 1140 en dijkpaal 1186+50 meter. Het betreft het zuidelijk deel van de verbindingsdam tussen Zuid Beveland en het eiland Tholen en ligt in de gemeente Reimerswaal.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteiten wordt korthedshalve verwezen naar de passende beoordeling bij de aanvraag.

WETTELIJK KADER

In relatie tot het betrokken natuurmonument zijn relevant de artikelen 60, 10a (lid 1 en lid 3) en artikel 15a (lid 2) van de Nb-wet 1998.

Natura 2000-gebieden

In relatie tot het betrokken Natura 2000-gebied zijn in deze relevant de artikelen 19d (lid 1), 19e, 19ia en het artikel 19f (lid 1) van de Nb-wet 1998.

De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.

BELEID

Nota Ruimte (2006)

In de Nota Ruimte staat het volgende afwegingskader vermeld.

Afwegingskader VHR-, Nbwet- en EHS-gebieden

In zijn algemeenheid is het ruimtelijk beleid voor de VHR-, Nbwet- en EHS- gebieden gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek afwegingskader, het zogenoemde «nee, tenzij»-regime.

EHS-gebieden

Op de EHS-gebieden is het <nee-tenzij>-regime van kracht. Hiervoor geldt, dat nieuwe plannen, projecten niet zijn toegestaan, indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Voor ingrepen, die aantoonbaar aan de criteria voldoen, geldt het vereiste, dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door mitigerende maatregelen. Resterende schade dient te worden gecompenseerd. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast, moet het bevoegde gezag erop toezien, dat hiernaar, door de initiatiefnemer, onderzoek wordt verricht.

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken zullen de te beschermen en te behouden wezenlijke kenmerken en waarden per gebied moeten worden gespecificeerd. De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied. Het gaat daarbij om: de bij het gebied behorende natuurdoelen en – kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid.

VERGUNNINGPLICHT

Ik stel vast dat de voorgenomen winning in potentie de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Oosterschelde zou kunnen aantasten. Derhalve ben ik van mening dat deze werkzaamheden als vergunningplichtig onder de Nb-wet 1998 moeten worden aangemerkt.

Ik wil u er voorts op wijzen dat, indien zulks uit de vereisten van de Flora- en faunawet en de bevindingen in de ecologische toetsing voortvloeit, u tevens dient te beschikken over een ontheffing ex artikel 75, derde lid van de Flora- en faunawet. Een dergelijke ontheffing dient u aan te vragen bij Dienst Regelingen, Team vergunningen en ontheffingen Flora- en faunawet, Postbus 19530, 2500 CM DEN HAAG. Voor meer inhoudelijke informatie verwijst ik u naar de website: www.minlnv.nl.

KANS OP SIGNIFICANTE EFFECTEN

Beheerplan

In dit geval kan vastgesteld worden dat ten aanzien van de voorgenomen activiteit, op het moment van besluitvorming, geen beletsel voortvloeit uit enig beheerplan op basis van de Nb-wet 1998.

Geen beheer, project

De voorgenomen winning vormt een project, welke geen direct verband heeft met of nodig is voor het beheer van het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Mogelijk significante gevolgen

Op grond van artikel 19f, lid 1, van de Nb-wet 1998 in combinatie met artikel 19g, lid 1, van de Nb-wet 1998 dient een passende beoordeling aangeleverd te worden door de initiatiefnemer. Het Europese Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van 7 september 2004 aangegeven dat een passende beoordeling slechts dan achterwege kan worden gelaten indien op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat uitvoering van de werkzaamheden afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor dat gebied.

In dit geval kunnen dergelijke gevolgen niet bij voorbaat uitgesloten worden. Ik concludeer dat een passende beoordeling vereist is. U heeft een dergelijke passende beoordeling bij uw aanvraag gevoegd. In het onderstaande volgt mijn beoordeling van uw effectenanalyse en conclusies.

De gevraagde vergunning kan slechts verleend worden, indien ik mij ervan heb kunnen verzekeren dat de beschermde waarden van het desbetreffende gebied niet aangetast zullen worden.

BESCHERMDE NATUURWAARDEN

Voor een uitgebreid overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Oosterschelde verwijs ik naar de hieromtrent weergegeven informatie op www.minlnv.nl.

In het onderstaande volgt de beoordeling van de bij de aanvraag gevoegde effectenanalyse en conclusies.

Een beoordeling van de effecten is noodzakelijk

De uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Oesterdam Zuid vinden plaats in en/of grenzend aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde. (Significant) negatieve effecten van deze activiteit op de beschermde natuurwaarden zijn op voorhand niet uit te sluiten. De activiteit is niet opgenomen in een beheerplan, zoals bedoeld in artikel 19a of artikel 19b. Er is ook geen sprake van een activiteit die als bestaand gebruik, zoals bedoeld in artikel 1 sub m kan worden gekwalificeerd. De werkzaamheden houden niet direct verband met en zijn niet nodig voor het beheer van het gebied. Dit betekent dat er sprake is van een project, waarvan op objectieve wijze onderzocht en passend beoordeeld dient te worden wat de effecten van de activiteiten (kunnen) zijn.

In de vergunningaanvraag wordt ingegaan op de eventuele negatieve effecten van de activiteiten op de beschermde natuurwaarden. Daartoe heeft Oranjewoud B.V. een passende beoordeling van de voorgenomen activiteiten opgesteld; Rapport PZDB-R-10212 "Passende Beoordeling Oesterdam Zuid" (06-01-2011).

Geen strijdigheid met algemene doelen en kernopgaven

Voor alle Natura 2000-gebieden zijn dezelfde vijf algemene doelen geformuleerd en per gebied zijn kernopgaven geformuleerd. Deze algemene doelen en kernopgaven zijn een hulpmiddel bij de formulering van de doelen op gebiedsniveau. Op dit gebiedsniveau geven de kernopgaven aan wat de belangrijkste verbeteropgaven zijn en wat de belangrijkste bijdrage van dat landschap aan het Natura 2000-netwerk is. De kernopgaven omvatten vaak verscheidene habitattypen en soorten die op landschapsniveau en op gebiedsniveau om een samenhangende aanpak vragen in het kader van beheer- en inrichting. De in de (Ontwerp)besluiten van de Natura 2000-gebieden opgenomen instandhoudingsdoelstellingen zijn de specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per Natura 2000-gebied. De effecten van de te vergunnen werkzaamheden op die instandhoudingsdoelstellingen zijn beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat geen significant negatieve effecten op zullen treden. De uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Oesterdam Zuid zijn dan ook niet in strijd met de algemene doelen en kernopgaven opgesteld voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Selectie van relevante natuurwaarden

In het Natura 2000-gebied Oosterschelde zijn binnen het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden aan dit dijktraject drie categorieën specifieke instandhoudingsdoelen te onderscheiden: habitattypen, soorten en de zogenaamde oude doelen. Bij habitattypen betreft het tijdelijke verstoring en/of onttrekking van het habitatype "Grote ondiepe kreken en baaien" (H1160). Andere kwalificerende habitattypes zijn niet aanwezig langs dit dijktraject. Bij soorten betreft het mogelijke effecten op een reeks van vogelsoorten, waarvoor instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied zijn opgesteld. Overige kwalificerende soorten komen niet in de invloedssfeer van de activiteiten voor of ondervinden er geen effect door. Overige "oude doelen" komen niet voor of komen overeen met Natura 2000-doelen.

Habitattypen

Het voorland van het gehele dijktraject bestaat uit slik en open water. Dit maakt onderdeel uit van het kwalificerend habitatype H1160 Grote, ondiepe kreken en baaien.

Andere kwalificerende habitattypen zijn niet aanwezig.

Tijdelijke effecten treden alleen op op de noordelijke havendam van het sluiscomplex (Bergscheidiepsluis), waar de opslag van materialen is gepland. Het aanwezige grasland is met name in de zomer in gebruik als parkeerplaats voor recreanten. Er vindt geen teenverschuiving plaats en de kreukelberm wordt gehandhaafd. De dijkverbetering heeft daarom alleen een tijdelijk ruimtebeslag. Als voorschrift in deze vergunning is opgenomen dat er geen materialen mogen worden achtergelaten. Het slik en de bodemfauna zal zich daarom snel herstellen. Het aanwezige habitatype H1160 wordt niet permanent aangetast of vernietigd.

De tijdelijke negatieve effecten zijn gering en niet significant.

Broedvogels

In 2007 is een inventarisatie van broedvogelterritoria uitgevoerd op het dijktraject (Boer et al., 2007). Hierbij zijn geen broedterritoria van kwalificerende soorten aangetroffen. Omdat er geen Natura 2000-broedvogels op het dijktraject voorkomen, zullen deze ook geen negatieve effecten ondervinden door de werkzaamheden.

Overige vogelsoorten

Het dijktraject en aangrenzende delen wordt door niet-broedende vogels gebruikt om te foerageren en/of te overtuigen/rusten. Door de dijkwerkzaamheden kunnen vogels in de werkperiode worden verstoord. Uit tellingen in een zone van 200 meter van de dijk bij afgaand tij blijkt dat het te verbeteren dijktraject een relatief kleine betekenis heeft als foerageergebied. Soorten, waarvan meer dan 1% van de vogels in de Oosterschelde aanwezig zijn, zijn tureluur en steenloper. Deze soorten hebben bij eventuele verstoring in de directe omgeving ruime mogelijkheden voor een alternatieve verblijfplaats. (Significant) negatieve effecten op deze soorten zullen daarom niet optreden.

De getelde vogelsoorten langs het dijktraject Oesterdam Zuid zijn onderverdeeld naar mate van storingsgevoeligheid voor dijkwerkzaamheden. De tijdens de tellingen aangetroffen soorten scholekster, steenloper, bontbekplevier en tureluur worden aangemerkt als meest storingsgevoelig. Uit de tellingen blijkt echter dat het dijktraject van relatief weinig betekenis is als hoogwatervluchtplaats.

Het gemiddelde aantal waargenomen vogels tijdens de werkperiode (maart-oktober) is zeer klein (<1%) ten opzichte van de instandhoudingsdoelen van de aangetroffen soorten. Vogels die langs het dijktraject Oesterdam Zuid foerageren kunnen uitwijken naar andere plaatsen in de nabije omgeving, welke buiten de verstoringsafstand zijn gelegen. Tijdens de werkzaamheden in maart en van augustus tot en met oktober kunnen overtuigende vogels, met name scholeksters, tijdelijk verstoord worden. Gezien de lage aantallen overtuigende vogels op het dijktraject, zal de tijdelijke verstoring van HVP's op het dijktraject geen effect hebben op de instandhoudingsdoelen van vogels in de Oosterschelde.

De negatieve effecten zijn niet significant.

Natuurmonument waarden: plantensoorten, zout- en wiervegetaties

Tijdens een inventarisatie van de boventafel van het dijktraject zijn plantensoorten aangetroffen, die genoemd zijn in de aanwijzingsbesluiten voor het Beschermd/ Staatsnatuurmonument Oosterschelde. Op de boventafel is in de voegen van de steenbekleding lamsoor en gewone zoutmelde aanwezig. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige zoutplanten op de glooiing. Tussen de voegen van deze stenen zullen deze planten terug kunnen keren. Aangezien deze plantensoorten zich snel kunnen verspreiden via het water, vindt herkolonisatie relatief snel plaats. Dit geldt zowel de soorten die specifiek genoemd zijn in de aanwijzingsbesluiten als de overige zoutplanten. Aangezien alle aangetroffen soorten algemeen voorkomen langs de

Oosterschelde zal de instandhouding van deze soorten niet in gevaar worden gebracht door de voorgenomen dijkverbetering.

Een wiervegetatie wordt als soortenrijk beoordeeld, indien deze vegetatie in de huidige situatie als type 8 (Persijn, 2008) is gekwalificeerd. Aangezien langs het dijktraject alleen type 6 en 7 aanwezig zijn, is er geen sprake van soortenrijke wiervegetaties.

De tijdelijke, negatieve effecten op de zogenoemde oude doelen zijn gering en niet significant.

CUMULATIE

Op basis van artikel 19f van de Nb-wet 1998 dient bij vergunningverlening voor projecten of andere handelingen een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve effecten indien deze projecten of handelingen, afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied.

Ik heb hiervoor reeds geconcludeerd dat de uitvoering van de voorgenomen activiteiten zelfstandig beschouwd, niet kunnen leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de betreffende Natura 2000-gebieden of een significant verstoring effect kunnen hebben op de soorten waarvoor de betreffende gebieden zijn aangewezen.

In combinatie met andere activiteiten in de Oosterschelde veroorzaken de dijkverbeteringsactiviteiten geen significant negatieve effecten.

Cumulatieve effecten kunnen zowel worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen (het bereiken van een nieuw morfologisch evenwicht na het uitvoeren van de Deltawerken en de verwachte zeespiegelstijging) als diverse menselijke activiteiten in het gebied zoals scheepvaart, visserij en recreatie. Door de werkzaamheden aan het dijktraject Oosterdam Zuid vindt een tijdelijke verstoring plaats van vogels. Daarnaast vindt enige verstoring van een habitattype, plantensoorten, zout- en wiervegetaties plaats. Verdere menselijke activiteiten, die ook een negatieve invloed kunnen hebben op de genoemde soorten en habitattypen in het gebied zijn visserij en recreatie, maar ook werkzaamheden in het kader van het vergroten van de veiligheid.

Algemene autonome ontwikkelingen

De Oosterschelde is een zout getijdenwater, dat zeewaarts en landwaarts wordt begrensd door de Stormvloedkering en de compartimenteringsdammen. Door de afsluitingen zijn er zowel de stroomsnelheden als ook de dynamiek afgenomen. Er wordt geen rivierslib meer aangevoerd en de geulen zijn te ruim gedimensioneerd. Het gevolg is de zogenoemde 'zandhonger', dat wil zeggen dat platen, slikken en schorren eroderen om de geulen op te vullen. Dit zorgt ervoor dat de oppervlakte intergetijdengebieden jaarlijks afneemt met 40 à 50 ha. Het verlies van intergetijdengebied en het verminderen van de droogvalduur betekent een afname van foerageermogelijkheden voor steltlopers. In het doelendocument van juni 2006 wordt er echter rekening mee gehouden dat de teruggang van het intergetijdengebied niet gekeerd kan worden en zijn de doelen op deze afname afgestemd.

Recreatie

De Oosterschelde vormt een aantrekkelijk recreatiegebied, vooral in de zomer. Door geluid en aanwezigheid van onder andere wandelaars, fietsers, boten, (kite-)surfers, sportvissers (inclusief pierenspitters) kunnen broedende, foeragerende, overtijende of rustende vogels en zeehonden verstoord worden. In het geval van de dijkverbeteringswerken zijn vooral de fietsers en wandelaars van belang door hun verstoringseffecten op vogels. Er kan worden aangenomen dat als gevolg van de dijkverbeteringswerkzaamheden de verstoring door recreanten zou kunnen toenemen door de aanwezigheid van nieuwe verharde onderhoudspaden, indien ze dichtbij een hoogwatervluchtplaats, een slik of schor liggen. Door mitigerende maatregelen, zoals onder andere het lokaal afsluiten van onderhoudspaden, wordt voorkomen dat er (significant) negatieve effecten van recreanten als gevolg van de werkzaamheden optreden. Voor recreatie in het algemeen geldt dat maatregelen zijn genomen, zoals het afsluiten van kwetsbare gebieden om (significant) negatieve effecten van recreatie op de natuurwaarden van de Oosterschelde te voorkomen.

Visserij

Er worden verschillende vormen van visserij (boomkorvisserij, mosselteelt, vaste vistuigen, mechanische en handmatige kokkelvisserij) in het gebied uitgeoefend die kunnen leiden tot verstoring van vogels en zeehonden door geluid, voedselcompetitie en tot beschadiging van de kwalificerende habitattypen zoals habitattype H1160 (grote baaien). Het bezoeken van kokkelbanken tijdens laagwater in verband met handmatige kokkelvisserij kan een verstoring van rustende of foeragerende vogels tot gevolg hebben. Door de regelgeving zoals het

Schelpdierbesluit en het nemen van in vergunningen op grond van de Nb-wet 1998 voorgeschreven mitigerende maatregelen bij het uitoefenen van bijvoorbeeld mechanische en handmatige kokkelvisserij worden negatieve effecten zoals voedselcompetitie en beschadiging van kwalificerende habitattypen zo goed mogelijk beperkt.

Dijkverbeteringswerken

Door de dijkverbeteringswerken kan het intergetijdengebied permanent worden aangetast. De kenmerkende planten en dieren die zich door aanleg van de harde oeversbeschoeiingen op de dijken hebben kunnen ontwikkelen, worden ook in de toekomst gehandhaafd. Verder kunnen broedende, rustende en foeragerende vogels verstoord worden. Door het nemen van in Nb-wet 1998 vergunningen vastgelegde mitigerende maatregelen worden negatieve effecten voor vogels en habitattypen verzacht en significante effecten voorkomen. Voor het totale oppervlakteverlies aan habitattypen veroorzaakt door de dijkversterkingen wordt een herstelopgave gerealiseerd.

Ik concludeer dat binnen de aangeleverde passende beoordeling een volledige en juiste cumulatietoetsing is uitgevoerd.

BESPREKING VAN INSPRAAK

Op grond van artikel 44, lid 3 Nb-wet 1998 zijn de provincie Zeeland en de gemeente Reimerswaal in de gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken.

Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de Faunabescherming, Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie in de gelegenheid gesteld tot het indienen van een zienswijze betreffende de onderhavige aanvraag.

Geen van de belanghebbenden heeft binnen de gestelde termijn gereageerd.

CONCLUSIE

Ik ben van mening dat de gevraagde vergunning onder voorschriften kan worden verleend.