

13 OKT 2008

1<sup>e</sup> NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLR-5934

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-5934  
verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Noord-, Oudeland-, Muije- en Pluimpotpolder tussen dp 995 en dp 990 + 52 m met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld:

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

- Artikel 14.1 lid 1 punt f vervalt:
- Artikel 62.1.1 lid 7 wordt lid 8.
- Aan artikel 62.1.1 wordt een nieuw lid 7 toegevoegd luidend:  
"Daar waar mogelijk bestaande perkoenen doordrukken, overige perkoenen afvoeren."
- Artikel 63.1.1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 63.1.1 luidend:  
63.1.1 Eisen algemeen: grondwerk
  1. Grondwerk uitvoeren overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.
  2. Alle taluds welke moeten worden voorzien van een nieuwe bekleding moeten op 2/3 van de hoogte worden voorzien van een tonronde van 1/100 van de taludlengte.
  3. De in lid 2 genoemde tonronde mag niet worden verkregen door het verrichten van ontgravingen in de bestaande ondergrond van klei, mijnsteen of fosforslakken.
  4. De toegestane positieve en negatieve afwijking van het grondwerk bedraagt 0,02 m.
  5. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden mag geen ingraving in het talud geschieden, teneinde een werkpad te creëren.
  6. Ontgravingen uit het voorland terug aanvullen met ter plaatse vrijgekomen grond.
  7. Vrijkomende grond als volgt verwerken:
    - grond vrijkomend tussen dp 955 en dp 956, tussen dp 959 + 50 m en dp 961 en tussen dp 964 + 50 en dp 990: grond verwerken in aanvulling boven de kreukelberm, aanvulling doorzetten tot tegen de nieuw aangebrachte glooiingconstructie. Aanvulling binnen dit gebied vloeiend laten verlopen naar hoogte bestaand voorland.
    - grond vrijkomend tussen dp 956 en dp 959 + 50 m en tussen dp 961 en dp 962: met vrijgekomen grond het bestaand schor ter hoogte van dp 957 westwaarts uitbreiden binnen de op tekening aangegeven grenzen. Hoogte nieuw maaiveld gelijk houden aan hoogte bestaand schor.
    - grond vrijkomend tussen dp 962 en dp 964 + 50 m: met vrijkomende grond het schelpenstrandje ter plaatse van dp 972 zeewaarts uitbreiden. De vrijkomende grond verwerken onder de aanwezige schelpenlaag. Vermenging van schelpen en grond moet worden tegengegaan.
  8. Indien voor het werk klei moet worden geleverd moet deze klei voldoen aan categorie 2 (erosiebestendigheidscategorie).
  9. Vrijkomende mijnsteen verwerken binnen het werk, verspreiding over schor en slik is niet toegestaan.
  10. Het grondwerk, inclusief grondwerk op het voorland vrij van puin, stenen en steenslag opleveren.
- Er wordt een nieuwe paragraaf 67.8 Afrasteringen toegevoegd.
- Er wordt een nieuw artikel 67.8.1 toegevoegd luidend:  
"67.8.1 Eisen algemeen: verplaatsen afrastering  
Daar waar het voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is de bestaande afrasteringen verplaatsen naar de kruin.  
Na afronding van de werkzaamheden de bovengenoemde afrasteringen met nieuwe materialen op de oorspronkelijke plaats terugplaatsen."



013309 2008 PZDT-N-08342 best

1e Nota van Inlichtingen ZLR-5934 Noord-/Oudelar

- Artikel 92.23 lid 2 wordt gewijzigd in:

*"Directieverblijf*

*Beschikbaar stellen van een keet gedurende de looptijd van het werk op een in overleg met de directie te bepalen locatie.*

*De keet heeft een grootte van ca. 35 m<sup>2</sup>, twee kamers van ca. 18 m<sup>2</sup> resp. ca. 9 m<sup>2</sup>, een keuken en een wc met waterspoeling.*

*Stoelen en tafels voor 12 personen, 2 bureaus met afsluitbare laden, 1 afsluitbare brandveilige kast en kapstokken op elke kamer.*

*4 telefoontoestellen via 1 netlijn en telefaxaansluiting; mobiele telefoon is toegestaan.*

*De kosten voor de telefoon (incl. gesprekskosten) en faxaansluiting zijn voor rekening van de aannemer.*

*Kantoorinrichting:*

- *telefaxapparaat;*
- *fotokopieerapparaat, inclusief benodigd papier;*
- *digitale fotocamera (inclusief benodigde software).*

*De keet moet zijn voorzien van brandblusmiddelen.*

*Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten worden geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen.*

*De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelmatig legen.*

*De aannemer draagt zorg voor:*

- *het verstrekken van koude en warme dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken.*
- *keetbediening voor het serveren van koffie e.d. éénmaal daags en tijdens excursies en vergaderingen."*

Voorts worden volgende inlichtingen verstrekt:

- De bij het bestek gevoegde tekeningen zullen niet in een ander formaat dan PDF-formaat ter beschikking gesteld worden.
- De in artikel 14.1, lid 1 onder punt c genoemde ervaringseis is middels een rectificatie op de aanbestedingskalender gewijzigd.

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:

- ✓ Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek genoemde tekeningen en bijlagen.
- ✓ Model bankgarantie

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 31<sup>e</sup> januari 2006

Projectleider afdeling WVI  
Rijkswaterstaat Zeeland

get. S.J.R. Vermunt



Voor eensluidend afschrift

Projectleider afdeling WVI  
Rijkswaterstaat Zeeland

get. S.J.R. Vermunt