



07 DEC 2011

bericht op brief van: -
 uw kenmerk: -
 ons kenmerk: 11449245
 afdeling: Water en Natuur
 bijlage(n): -
 behandeld door: E.C. Stikvoort
 doorkiesnummer: (0118) 631128
 onderwerp: Vergunningplicht NBwet 1998 dijkherstel-
 werkzaamheden Waarde- en Westveerpolder

Waterschap Scheldestromen
 t.a.v. de heer P.J. Stouten
 Postbus 1000
 4330 ZW MIDDELBURG

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	REFO
DATEM ONTWIKSELST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEMEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
ONTWERP MANAGER		<input checked="" type="checkbox"/>
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		<input checked="" type="checkbox"/>
TECHNIEK Dijk/Inclorder Ontwerp		
TECHNIEK Dijk/Inclorder Kennis		
TECHNIEK Advies/Toetsingen		
ARCHIEF nr. RDB-B-1340		
CIRCULATIE MAP		

verzonden: - 6 DEC. 2011

Middelburg, 6 december 2011

Geachte heer Stouten,

Op 30 november 2011 ontvingen wij uw brief over de door u voorgenomen herstelwerkzaamheden aan de zeekering ter hoogte van de Waarde- en Westveerpolder, gelegen in de gemeente Reimerswaal. In deze brief en een bijgevoegd rapport beschrijft u de geplande dijkwerkzaamheden. Dat rapport, 'Voortoets Waarde- en Westveerpolder, d.d. 23 november 2011', is in opdracht van Projectbureau Zeeweringen opgesteld door Grontmij Nederland BV. In het rapport wordt onderzocht of er negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden te verwachten zijn. U vraagt of voor de werkzaamheden een vergunning benodigd is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Uitgangspunten

U geeft aan dat naar aanleiding van revisie-toetsingen van Westerschelde-dijkvakken enkele zeekeringdelen zijn aangetroffen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen en waaraan herstelwerkzaamheden gepleegd moeten worden. Het betreft onder andere twee deeldijkvakken nabij het recreatiegebied Den Inkel (deelvak 1, 60 meter, tussen de dijkpalen 168⁺⁴⁰ meter en 169) en het dorp Waarde (deelvak 2, 575 meter, tussen de dijkpalen 175 en 181). Ter hoogte van dijkpaal 173 zal een kleinschalige verbetering aan de bekleding worden uitgevoerd.

In deelvak 1 wilt u de dijkvlooiing overlagen met gepenetreerde breuksteen. In deelvak 2 wilt u de kreukelberm herstellen door deze te overlagen met gepenetreerde breuksteen, afgestrooid met lavasteen. Tevens wilt u in deelvak 2 ter hoogte van dijkpaal 175 over een lengte van circa 20 meter een openliggende overgangsconstructie vullen met mastiek en ter hoogte van dijkpaal 181 daar waar inwasmateriaal tussen de zuilen is uitgespoeld elastocoast (verlijmde steenslag) tussen de zuilen aanbrengen. Tot slot wilt u ter hoogte van dijkpaal 173 daar waar inwasmateriaal tussen de zuilen is uitgespoeld elastocoast (verlijmde steenslag) tussen de zuilen aanbrengen.

U geeft daarbij aan dat de werkzaamheden in ongeveer 4 weken zullen worden afgerond, in 2012.

Voor de binnendijkse en buitendijkse aan- en afvoer van materiaal zal gebruik worden gemaakt van vaste transportroutes over bestaande wegen. Buitendijks zal er transport plaatsvinden vanaf de dijkovergang bij dijkpaal 172 tot aan dijkpaal 180 - 181, waar gekeerd zal worden. Mogelijk wordt materiaal aangevoerd over water, waarbij gelost zal worden op de onder- en of boventafel van de glooiing en geen tijdelijke loswal zal worden aangelegd.

Overwegingen

De dijkherstelwerkzaamheden vinden plaats binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Die zouden negatieve effecten kunnen hebben op habitattypen en beschermde soorten. Daarom is er een voortoets gemaakt, om de effecten in te schatten.


De herstelwerkzaamheden vinden alleen plaats aan de dijkvloeiing en de kreukelberm. Weliswaar bevinden deze zich binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied, maar deze zone is niet als een beschermd habitatype te kwalificeren. Aan of in het aangrenzende habitatype (Estuaria, H1130) vinden geen werkzaamheden plaats. Andere habitattypen bevinden zich niet in de nabijheid van de werkzaamheden. Op beschermde habitattypen zullen er dus geen negatieve effecten optreden.

Door de werkzaamheden (geluid, trillingen, menselijke aanwezigheid) zou verstoring van soorten gedurende korte tijd kunnen optreden. Alleen zeehonden en vogels houden zich (mogelijk) binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden op. De dichtstbij bevindende concentraties van zeehonden bevinden zich in het Platen van Valkenisse-gebied en bij de Molenplaat. Deze bevinden zich op minstens enkele kilometers van de werkzaamheden. In de directe nabijheid van de werkzaamheden kunnen zeehonden in het open water voorkomen, maar deze zone heeft een geringe betekenis voor deze diersoort. Op en langs het dijktraject tussen de dijkpalen 172 en 181 broeden geen Natura 2000-broedvogels, mogelijk mede omdat de buitendijkse onderhoudsstrook in dit deelvak voor recreatief medegebruik is opengesteld. Langs dit dijkgedeelte bevindt zich ook geen of nauwelijks bij laagwater droogvallend slik, waar vogels op zouden kunnen foerageren. Enige verstoring zou kunnen plaatsvinden van vogels die op het open water verblijven, maar die hebben bij eventuele verstoring zeer ruime mogelijkheden om uit te wijken naar aangrenzend open water.

Op basis van bovenstaande redenen concluderen wij dat de negatieve effecten op beschermde Natura 2000-waarden nihil zijn.

U kunt de geplande dijkherstelwerkzaamheden dus uitvoeren, zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de ~~Natuurbeschermingswet 1998~~ voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in uw brief (incl. voortoets) plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,



ir. J.J.C.M. Sanders,
hoofd afdeling Water en Natuur.



016062 2011 PZDB-B-11348

en cVergunningplicht NB-wet 1998 dijkherstelwerkza