

Advies opslagterrein Krammersluizen

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118) 62 19 93
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Peter Meininger
06-22316255-

Datum
18 juni 2009

Bijlage(n)
-

Kenmerk
PZDB-M-09124

memo

Beste collega's

In 2011 zal het dijktraject Philipsdam-Noord van nieuwe steenbekleding worden voorzien in het kader van Project Zeeweringen.

Op de noordoostelijke pier van het Krammersluizencomplex (aan de Volkerakzijde dus) bevindt zich een loskade, die in 2011 kan worden gebruikt voor de aanvoer (en eventueel afvoer) van materiaal. Om de transportafstanden zo klein mogelijk te houden, is er behoefte aan opslagruimte voor materialen (met name betonzuilen) dicht bij de werken.

Door de beheerder van de Philipsdam, RWS Waterdistrict Zeeuwse Delta, zijn op een kaart enkele locaties aangegeven die wel en niet als opslagterrein zouden kunnen worden gebruikt.

Op 18 juni 2009 werd door de samensteller (met Annemiek Persijn, ecologe) een bezoek gebracht aan het Krammersluizencomplex, om in het veld te kijken naar de natuurwaarden van de diverse terreinen. Deze memo is gebaseerd op dit veldbezoek, en geeft aan welke gebieden uit ecologisch oogpunt kunnen worden gebruikt als tijdelijke opslagplaats, en welke bij voorkeur niet. Indien onze visie afwijkt van het oorspronkelijke kaartje van de beheerder, is dit aangegeven.

De volgorde van de hieronder genoemde locaties is tevens de volgorde van afnemende wenselijkheid van gebruik als opslagterrein. Gebruik van gebied 1 is dus het meest wenselijk, gebied 2 iets minder wenselijk, etc. Zie figuur 1 (kaartje met locaties).

1. Veldje nabij jachtensluis. Ecologisch gezien weinig schade te verwachten. Vegetatie niet spectaculair divers. Geen beschermde soorten, wel een rode lijst soort (Goudhaver, een gras). Ook al als mogelijk opslagterrein aangegeven door de beheerder .
2. Strook van ca. 5 m tussen verharde weg en greppel van grote veld aan de basis van de noordoostelijke strekdam, inclusief geasfalteerde parkeerplaats. Door de beheerder aangegeven als natuurgebied, maar op dit deel staat geen bijzondere vegetatie, geen beschermde soorten en geen rode lijst-soorten (foto 1). Naar verwachting zal de vegetatie zich snel herstellen na gebruik als depot.



013857 2009 PZDB-M-09124

ReguleAdvies opslagterrein Krammersluizen Philipsdar

3. Strook van ca. 5 m tussen verharde weg en greppel van grote veld aan de basis van de noordoostelijke strekdam. Door de beheerder aangegeven als natuurgebied, maar op dit deel staat weinig bijzondere vegetatie, geen beschermde soorten. In het noordelijk deel van deze strook staat Duits Viltkruid, een rode lijst-soort (foto 2). Naar verwachting zal de vegetatie, inclusief het Duits viltkruid, zich snel herstellen na gebruik als depot.
4. Strook van ca. 5 m tussen verharde weg en greppel van grote veld aan de basis van de noordoostelijke strekdam. Door de beheerder aangegeven als natuurgebied. In deze strook staan enkele Bijenorchissen, onderdeel van een concentratie van ca. 60 exemplaren, aangeduid met A op figuur 1. Gebruik van deze strook als opslagterrein is minder wenselijk.
5. Driehoekig veldje op noordwestelijke strekdam. Fraaie grazige vegetatie, met o.a. veel Margriet en Knoopkruid (foto's 3 en 4) en een enkele Bijenorchis, beschermde soort (foto 5). Door de beheerder is dit gebied aangegeven als mogelijk opslagterrein. Gebruik van dit gebied als opslagterrein is echter niet wenselijk.
6. Grote veld aan de basis van noordoostelijke strekdam. Gevarieerde en soortenrijke vegetatie, met o.a. een flinke vestiging van Bijenorchis (beschermde soort; concentratie van ca. 60: A op figuur 1). Dit gebied wordt bewoond door een flinke populatie konijnen, met name in de noordoostelijke hoek. Verder vele tientallen Hooibeestjes, een lokaal voorkomend en steeds schaarser wordende vlinder. In de konijnenholen broeden Bergeenden, op de vlakte een enkele Graspieper, in de aangeplante struwelen langs de rand o.a. Tuinfluiter, Kneu en Heggenmus. Zoals al aangegeven door de beheerder is gebruik van dit terrein als opslagplaats niet wenselijk. Dit geldt echter niet voor de randen, met name de gebieden 2 en 3, die o.i. wel zonder schade gebruikt kunnen worden als opslagplaats.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
18 juni 2009

Figuur 1. Overzichtskaart noordelijk deel Krammersluizen-complex, met mogelijke opslagplaatsen.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
18 juni 2009



Datum
18 juni 2009



Foto 1. Gebied 2: opslag mogelijk tussen weg en greppel.




Foto 2. Duits viltkruid. Rode lijst-soort: 100en in gebied 3.

Datum
18 juni 2009



Foto 3. Driehoekig veldje noordwestelijke strekdam (gebied 5).



Foto 4. Knoopkruid. Driehoekig veldje noordwestelijke strekdam (gebied 5).



Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
18 juni 2009

Peter Meininger



Peter Meininger

Foto's 5 en 6. Bijenorchis. Beschermd soort volgens de Flora- en faunawet.