

MEMO

Onderwerp:
Controle schoraanvulling Anna Jacobapolder

's-Hertogenbosch,
4 november 2009

Van:
A.J.J. Schoenmakers

Afdeling:
Natuur en Archeologie

Aan:
Roy van de Voort

Projectnummer:
110502.201310

Opgesteld door:
A.J.J. Schoenmakers

Kenmerk:
PZDB-M-09252

Kopieën aan:
Annemiek Persijn
Peter Meininger

ARCADIS NEDERLAND BV
Utopialaan 40-48
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Tel 073 6809 211
Fax 073 6144 606
www.arcadis.nl

DIVISIE MILIEU & RUIMTE

Beste Roy,

Donderdag 15 oktober heeft er een controle plaatsgevonden van de in 2009 uitgevoerde schoraanvulling tussen dijkpaal 605 en 615 bij de Anna Jacobapolder. De controle is uitgevoerd door Annemiek Persijn, Cees Joosse en Arjan Schoenmakers. Bij de controle is geconstateerd dat de aanvulling van schor slechts ter dele is uitgevoerd.

Voor het verbeteren van de schorrandverdediging en het aanvullen van het schor is een Passende Beoordeling uitgevoerd (ARCADIS, 2008, PZDB-R-08058). Voorafgaand aan de passende beoordeling heeft er in februari 2008 een overleg plaatsgevonden tussen medewerkers van Stichting Het Zeeuwse Landschap, RWS, WZE en PBZ (Verslag PZDB-V08035).

Om verstoring van beschermde natuurwaarden zoveel mogelijk te beperken is er voor gekozen om in 2008 de schorrandverdediging te verbeteren en in 2009 het schor achter de verdediging aan te vullen met vrijkomende grond.

In de Passende Beoordeling is het aanvullen van het schor getoetst aan de hand van de onderstaande afbeelding. Deze afbeelding is ook als basis gebruikt bij het overleg van februari 2008. In deze afbeelding is met rood gearceerd de delen van het schor die zouden worden aangevuld. Bij de controle is gebleken dat er alleen aan de oostzijde van het schor een aanvulling heeft plaatsgevonden. Delen van het schor die niet zijn aangevuld zijn in onderstaande afbeelding omcirkeld.

Bij mij is niet bekend of er redenen zijn waarom deze drie delen van het schor niet zijn aangevuld. De uitvoer van de huidige schoraanvulling voldoet in zijn huidige vorm in ieder geval niet aan de uitgangspunten die bij het overleg en de passende beoordeling zijn gehanteerd. Ik neem aan dat deze uitgangspunten ook zo in de NB-wet-vergunning zijn opgenomen.

De eerste indruk van het schor dat is aangevuld is positief. Voor de bovenste laag is zavel/klei gebruik, die voldoende verdicht is waardoor er momenteel geen water op het schor blijft staan. Er is een licht slingerende kreek gegraven vanaf de opening in de schorverdediging richting het westen. Naar het zich laat aanzien is het schor tot de juiste hoogte aangevuld (tussen NAP + 1,60 en NAP +1,75), al is



013985 2009 PZDB-M-09252

ipoldMemo controle schoraanvulling Anna Jacobapolde

ARCADIS

dit bij de controle in het veld niet exact bepaald. Tijdens het veldbezoek was het schor nog niet begroeid. Er is geen materiaal van de dijkwerkzaamheden op het schor achtergebleven.

