



Het Groene Woud 1 Middelburg Postadres: postbus 165 4330 AD Middelburg
telefoon (0118) 63 17 00 fax (0118) 63 47 56

bericht op brief van: 19 december 2005

uw kenmerk: 2005015925

ons kenmerk: 0603839/0513036

afdeling: Landelijk Gebied en Water

bijlage(n): -

behandeld door: E.C. Stikvoort

doorkiesnummer: 0118-631128

onderwerp: vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
verleend.

Waterschap Zeeuwse Eilanden
t.a.v. de heer ing. B. W. Veldhuis
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

verzonden:

31 MAART 2006

Middelburg, 30 maart 2006

Geachte heer Veldhuis,

1. Inleiding

In uw bovengenoemde brief, die op 21 december 2005 is ontvangen, verzoekt u vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het baggeren van slib uit de haven van Hoedekenskerke en het storten van dit slib nabij de voormalige veerhaven van Hansweert in c.q. grenzend aan het Natura 2000-gebied 'Westerschelde'. De Westerschelde geniet wettelijke bescherming op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998.

De ontvangst van uw aanvraag is op 3 februari 2006 (kenmerk RMW0601442/0513036) bevestigd.

Bij brief van 14 maart 2006 (kenmerk RMW0603127/0513036) hebben wij de termijn van afhandeling verlengd met 13 weken.

Het betreft activiteiten op de percelen kadastraal bekend als BSL01T 523 (gemeente Borsele) en KNG000 1102 (gemeente Reimerswaal).

2. De aanvraag

Het verzoek komt voort vanuit het dijkversterkingsplan 'Planbeschrijving verbetering gezette steenbekleding Hoedekenskerkepolder' van Projectbureau Zeeweringen voor het dijktraject Hoedekenskerkepolder. Wij hebben per brief van 31 januari 2005 (kenmerk 0500775/81/10dg) in het kader van de Wet op de Waterkering goedkeuring aan dat plan verleend. Voor de uitvoering van het plan is u tevens een ontheffing ingevolge de Flora- en Faunawet en een Wvo-vergunning verleend. Het baggeren in de haven van Hoedekenskerke is in 2005 echter slechts ten dele uitgevoerd, in plaats van geheel, zoals voorzien was. In 2006 dient nu nog circa 4.500 m³ gebaggerd en gestort te worden. De verleende Wvo-vergunning is echter verlopen.

U heeft bij Rijkswaterstaat een nieuwe Wvo-vergunning voor het resterende bagger- en stortwerk aangevraagd. Bij het verlenen van de vorige Wvo-vergunning was de Natuurbeschermingswet 1998 nog niet in werking getreden en is een natuurtoets ingevolge de Habitatrichtlijn als bijlage bij de Wvo-vergunningaanvraag meegenomen. Sinds 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 echter van kracht geworden en dient er, indien er een kans op een significant effect, dan wel een kans op een verslechtering of een verstoring van de kwalificerende natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Westerschelde bestaat, een afzonderlijke vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 te worden aangevraagd. Bij de onderhavige aanvraag is de 'Natuurtoets Baggeren en storten t.b.v. traject Hoedekenspolder' en de 'Habitat-toets' voor effecten van een dijkverbeteringsproject langs de Westerschelde dijktraject Hoedekenskerkepolder, Gemeente Borsele', beide behorende bij de vorige Wvo-vergunningaanvraag, toegevoegd. Ook de Wvo-vergunningaanvraag voor 2006 is aan de onderhavige vergunningaanvraag toegevoegd en bevat een beschrijving van de voor het baggeren en storten benodigde werkzaamheden.

WATERSCHAP ZEEUWSE EILANDEN		INFO
PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	IN	
PROJECTLEIDER		X
SECRETARES: 3 APR 2006		X
PROJECT SECRETARIS		X
No. 2006005386		
CLASS. No. WALITEI		
TEA. WILHELM ONTWERP		
HOOFD. UITVOERING	WV	X
COORDINATOR / BESTELGOUWELER		
S. Geraadts		X
P. Gollenberg		X
R. Kruit		X
Heidi Mey		X
ARCHIEF		
PDB-B-06064		X
COPIEREN MAP		



010361 2006 PZDB-B-06067

Vergunning i.h.k.v. natuurbeschermingswet 1998 h

3. Beschrijving van de ingreep

De uitvoering van de dijkverbeteringswerken vindt plaats tussen 1 april 2006 en 30 september 2006, gedurende maximaal enkele weken. Het werk waar vergunning voor wordt aangevraagd is te splitsen in twee delen: baggeren en storten.

Baggeren: om in de voormalige veerhaven van Hoedekenskerke het onderste deel van de steenbekleding en de teen van de dijk te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat deze wordt vrijgegraven. Het gaat om eenmalige baggerwerkzaamheden met een totale inhoud van 4500 m³. Daar waar voldoende diepgang is zal met een kraanponton (knijperbak) het slib worden ontgraven. Daar waar onvoldoende diepgang is en het ponton niet kan komen wordt het slib met een hydraulische kraan ontgraven en op een vrachtwagen geladen. De lading wordt vervolgens overgeslagen op het ponton.

Storten: de baggerspecie zal worden vervoerd met een onderlosser en sleepboot. De specie wordt gelost in een stortvak nabij de voormalige veerhaven van Hansweert (op 300 m van de Westnol), in de hoofdvaargeul van de Westerschelde. De diepte ter plaatse bedraagt circa 30 meter ten opzichte van NAP. Het zandpercentage van de monsters van de baggerlocatie varieert van 45% tot 65%, met een gemiddelde van 58%.

4. Beschrijving van de kwalificerende waarden en instandhoudingsdoelstellingen

4.1. Kwalificerende waarden Westerschelde

De Westerschelde betreft het Nederlandse deel van het estuarium van de Schelde. Het is de enige zeetak in de Delta waar nu nog sprake is van een estuarium. Het betreft een zeer dynamisch gebied, mede door de trechtervorm ervan, waarin het getijverschil erg groot wordt. Het estuarium bestaat uit diepe en ondiepe wateren, zand- en slikplaten en schorren. Onder de schorren langs de Westerschelde bevindt zich het grootste schorregebied van ons land: het Verdronken Land van Saeftinghe. Naar het westen, buitengaats van de lijn Vlissingen-Breskens, omvat het Natura 2000-gebied de open zee met onder meer de Vlakte van de Raan, een ondiepe zandbank en aan de kust de verzande slufte van de Verdronken Zwarte Polder.

De Westerschelde is een zeer belangrijk broedgebied voor kustbroedvogels van kale, schelpenrijke, zandplaten (bontbekplevier, strandplevier, grote stern, visdief en dwergstern) en broedvogels van schaars begroeide terreinen langs de kust (kluut, zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw). Ook voor trekvogels is het gebied belangrijk, met een duidelijke tweedeling:

A) vogels die vooral schorgebieden gebruiken zoals grondeleenden en ganzen, maar ook viseters als lepeelaar en kleine zilverreiger, meestal sterk geconcentreerd in Saeftinghe. Met name voor grauwe gans en pijlstaart is dit gebied bijzonder belangrijk, voor de grauwe gans is dit het belangrijkste concentratiegebied in Nederland.

B) Vogels van de intergetijdegebieden. Voor steltlopers komt de Westerschelde in Nederland op de derde plaats, na Waddenzee en Oosterschelde, waarbij de Hooge Platen als hoogwatervluchtplaats een prominente positie inneemt. Van relatief groot belang is het gebied voor bontbekplevier, drieteenstrandloper en bonte strandloper, voor welke de Westerschelde belangrijker is dan de Oosterschelde. Voor de Strandplevier is de Westerschelde het belangrijkste gebied in Nederland.

4.2. Instandhoudingsdoelstellingen Westerschelde

In 2000 zijn delen van de Westerschelde krachtens de richtlijn inzake het behoud van de Vogelstand (79/409/EEG) aangewezen als speciale beschermingszone.

In 2003 is de gehele Westerschelde overeenkomstig artikel 4, lid 1 van de Habitatrictlijn aangemeld als speciale beschermingszone. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld.

Volgens de Natura 2000 database is het gebied Westerschelde aangemeld voor de habitattypen:

- H1130 Estuaria
- H1310 Zilte pioniersbegroeiingen
- H1320 Slijkgraslanden
- H1330 Schorren en zilte graslanden
- H2110 Embryonale duinen
- H2120 Witte duinen
- H2160 Duindoornstruwelen
- H2190 Vochtige duinvalleien

voor de habitatoorten:

- H1014 Nauwe korfslak
- H1095 Zeeprik
- H1099 Rivierprik
- H1103 Fint
- H1365 Zeehond
- H1903 Groenknolorchis

en voor de vogelsoorten:

- A005 Fuut – n
- A026 Kleine zilverreiger – n

3. Beschrijving van de ingreep

De uitvoering van de dijkverbeteringswerken vindt plaats tussen 1 april 2006 en 30 september 2006, gedurende maximaal enkele weken. Het werk waar vergunning voor wordt aangevraagd is te splitsen in twee delen: baggeren en storten.

Baggeren: om in de voormalige veerhaven van Hoedekenskerke het onderste deel van de steenbekleding en de teen van de dijk te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat deze wordt vrijgegraven. Het gaat om eenmalige baggerwerkzaamheden met een totale inhoud van 4500 m³. Daar waar voldoende diepgang is zal met een kraanponton (knijperbak) het slib worden ontgraven. Daar waar onvoldoende diepgang is en het ponton niet kan komen wordt het slib met een hydraulische kraan ontgraven en op een vrachtwagen geladen. De lading wordt vervolgens overgeslagen op het ponton.

Storten: de baggerspecie zal worden vervoerd met een onderlosser en sleepboot. De specie wordt gelost in een stortvak nabij de voormalige veerhaven van Hansweert (op 300 m van de Westnol), in de hoofdvaargeul van de Westerschelde. De diepte ter plaatse bedraagt circa 30 meter ten opzichte van NAP. Het zandpercentage van de monsters van de baggerlocatie varieert van 45% tot 65%, met een gemiddelde van 58%.

4. Beschrijving van de kwalificerende waarden en instandhoudingsdoelstellingen

4.1. Kwalificerende waarden Westerschelde

De Westerschelde betreft het Nederlandse deel van het estuarium van de Schelde. Het is de enige zeetak in de Delta waar nu nog sprake is van een estuarium. Het betreft een zeer dynamisch gebied, mede door de trechervorm ervan, waarin het getijverschil erg groot wordt. Het estuarium bestaat uit diepe en ondiepe wateren, zand- en slikplaten en schorren. Onder de schorren langs de Westerschelde bevindt zich het grootste schorrengebied van ons land: het Verdronken Land van Saeftinghe. Naar het westen, buitengaats van de lijn Vlissingen-Breskens, omvat het Natura 2000-gebied de open zee met onder meer de Vlakte van de Raan, een ondiepe zandbank en aan de kust de verzande slufte van de Verdronken Zwarte Polder.

De Westerschelde is een zeer belangrijk broedgebied voor kustbroedvogels van kale, schelpenrijke, zandplaten (bontbekplevier, strandplevier, grote stern, visdief en dwergstern) en broedvogels van schaars begroeide terreinen langs de kust (kluut, zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw). Ook voor trekvogels is het gebied belangrijk, met een duidelijke tweedeling:

A) vogels die vooral schorgebieden gebruiken zoals grondeleenden en ganzen, maar ook viseters als lepelaar en kleine zilverreiger, meestal sterk geconcentreerd in Saeftinghe. Met name voor grauwe gans en pijlstaart is dit gebied bijzonder belangrijk, voor de grauwe gans is dit het belangrijkste concentratiegebied in Nederland.

B) Vogels van de intergetijdegebieden. Voor steltlopers komt de Westerschelde in Nederland op de derde plaats, na Waddenzee en Oosterschelde, waarbij de Hooge Platen als hoogwatervluchtplaats een prominente positie inneemt. Van relatief groot belang is het gebied voor bontbekplevier, drieteenstrandloper en bonte strandloper, voor welke de Westerschelde belangrijker is dan de Oosterschelde. Voor de Strandplevier is de Westerschelde het belangrijkste gebied in Nederland.

4.2. Instandhoudingsdoelstellingen Westerschelde

In 2000 zijn delen van de Westerschelde krachtens de richtlijn inzake het behoud van de Vogelstand (79/409/EEG) aangewezen als speciale beschermingszone.

In 2003 is de gehele Westerschelde overeenkomstig artikel 4, lid 1 van de Habitatrichtlijn aangemeld als speciale beschermingszone. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld.

Volgens de Natura 2000 database is het gebied Westerschelde aangemeld voor de habitattypen:

- H1130 Estuaria
- H1310 Zilte pioniersbegroeiingen
- H1320 Slijkgraslanden
- H1330 Schorren en zilte graslanden
- H2110 Embryonale duinen
- H2120 Witte duinen
- H2160 Duindoornstruwelen
- H2190 Vochtige duinvalleien

voor de habitatsoorten:

- H1014 Nauwe korfslak
- H1095 Zeeprrik
- H1099 Rivierprrik
- H1103 Fint
- H1365 Zeehond
- H1903 Groenknolorchis

en voor de vogelsoorten:

- A005 Fuut – n
- A026 Kleine zilverreiger – n

- A034 Lepelaar – n
- A037 Kleine zwaan – n
- A041 Kolgans – n
- A043 Grauwe gans – n
- A048 Bergeend – n
- A050 Smient – n
- A051 Krakeend – n
- A052 Wintertaling – n
- A053 Wilde eend – n
- A054 Pijlstaart – n
- A056 Slobeend – n
- A069 Middelste zaagbek – n
- A081 Bruine kiekendief – n
- A103 Slechtvalk – n
- A130 Scholekster – n
- A132 Kluut – n
- A137 Bontbekplevier – b,n
- A138 Strandplevier – b,n
- A140 Goudplevier – n
- A141 Zilverplevier – n
- A143 Kanoet – n
- A144 Drieteenstrandloper – n
- A149 Bonte strandloper – n
- A157 Rosse grutto – n
- A160 Wulp – n
- A161 Zwarte ruiter – n
- A162 Tureluur – n
- A169 Steenloper – n
- A176 Zwartkopmeeuw – b
- A183 Kleine mantelmeeuw – b
- A191 Grote stern – b
- A193 Visdief – b
- A195 Dwergstern – b
- A272 Blauwborst – b

Er is voorgesteld de database aan te vullen met:

- H1110 Permanent overstroomde zandbanken
- en een voorstel uit de database te verwijderen:
- H1140 Slik- en zandplaten
 - A119 Porseleinhoen

b= broedvogel n= niet-broedvogel

In het Natuurprogramma Westerschelde worden opgaven voor het Natura 2000-gebied Westerschelde genoemd.

Voor de Westerschelde zijn de kernopgaven, het behouden en ontwikkelen van de natuurkwaliteit vooral gelegen in:

- de kwaliteit als estuariagebied (ruimte en balans laagdynamische / hoogdynamische delen)
- het voortplantingshabitat dat de permanente droge zandplaten en stranden bieden voor kustbroedvogels;
- de diversiteit van schorren en kwelders;
- de binnendijkse brakke gebieden (voor specifieke vogelfuncties en brakke ruigten)

Totdat de instandhoudingsdoelstellingen definitief zijn vastgesteld beschouwen wij het onderstaande beleid als toetsingskader voor de vergunningaanvraag.

5. Wettelijk kader

Per 1 oktober 2005 zijn een aantal artikelen uit de Natuurbeschermingswet 1998 alsmede de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen in werking getreden.

Artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet bepaalt dat Onze Minister gebieden aanwijst ter uitvoering van richtlijn (EEG) nr. 79/409 (Vogelrichtlijn) en richtlijn (EEG) nr. 92/43 (Habitatrichtlijn).

Het tweede lid van artikel 10a bepaalt dat een besluit als bedoeld in het eerste lid, de instandhoudingsdoelstelling voor het gebied bevat. Tot de instandhoudingsdoelstelling behoren in ieder geval:

- a. de doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van de leefgebieden, voorzover vereist ingevolge richtlijn (EEG) nr. 79/409 of
- b. de doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van de natuurlijke habitats of populaties in het wild levende dier- en plantensoorten voorzover vereist ingevolge richtlijn (EEG) nr. 92/43.

In het derde lid van artikel 10a is aangegeven dat de instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, mede betrekking kan hebben op doelstellingen ten aanzien van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied, anders dan vereist ingevolge de richtlijnen, bedoeld in het tweede lid.

Op grond van artikel 19d, eerste lid, is het verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, van Gedeputeerde Staten projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een op grond van artikel 10a, eerste lid, aangewezen gebied of een gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12, derde lid, kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aange-

wezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Volgens artikel 19e houden Gedeputeerde Staten bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, rekening:

- a. met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling kan hebben voor een op grond van artikel 10a, eerste lid, aangewezen gebied of het gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12, derde lid, en
- b. met een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheersplan.

Artikel 19f bepaalt dat voor nieuwe projecten of andere handelingen waarover Gedeputeerde Staten een besluit op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, nemen, en die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een op grond van artikel 10a, eerste lid, of het gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12, derde lid, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, de initiatiefnemer alvorens Gedeputeerde Staten een besluit nemen, een passende beoordeling maakt van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied.

Artikel 19g, eerste lid, geeft aan dat een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, slechts kan worden verleend indien Gedeputeerde Staten uit de passende beoordeling, bedoeld in artikel 19f, eerste lid, zich ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast.

Volgens artikel 19i, eerste lid, neemt een ieder voldoende zorg in acht voor de instandhouding van een gebied aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, artikel 10a, eerste lid of waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12.

De zorg, bedoeld in artikel 19i, eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, voor zover het een gebied betreft, aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid, dan wel gelet op de wezenlijke kenmerken van een gebied, aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, nadelige gevolgen voor het gebied, bedoeld in het eerste lid, kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijke handelingen achterwege te laten, dan wel, indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevegd, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevegd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Volgens artikel V, eerste lid, van de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen, gelden de besluiten van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden als besluiten als bedoeld in artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998.

6. Beleid

Delen van de Westerschelde zijn door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij besluit van 24 maart 2000 (nr. N/2000/330) krachtens de Vogelrichtlijn aangewezen als speciale beschermingszone. In 2003 is de Westerschelde door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overeenkomstig artikel 4, lid 1 van de Habitatrictlijn bij de Europese Commissie aangemeld als speciale beschermingszone. Op grond van het bepaalde in artikel V, eerste lid, van de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen, dient de Westerschelde aangemerkt te worden als Natura 2000-gebied (artikel 10a Natuurbeschermingswet 1998).

In 1991 is voor het gebied het Beleidsplan Westerschelde vastgesteld. In de hoofddoelstelling worden economische ontwikkelingsmogelijkheden gekoppeld aan een situatie waarbij natuurfuncties gehandhaafd en kunnen worden hersteld en potentiële natuurwaarden kunnen worden ontwikkeld. Het belang van de waterkering dient daarbij te worden gewaarborgd. De dijken met de bijbehorende vooroeververdedigingen, inclusief de compartimenteringsdammen, hebben primair een waterstaatkundige functie. Het normale onderhoud en beheer aan deze waterstaatswerken kan zonder beperking doorgang vinden. De dijken en dammen zijn echter ook van betekenis voor de natuurfunctie. De harde substraten bezitten een zeer rijke onderwaterflora en -fauna. Naast de handhaving van de goede waterkwaliteit als essentiële voorwaarde is het beheer van de steenglooingen bepalend voor het voortbestaan van deze levensgemeenschappen. Bij de keuze van materialen en uitvoeringswijze van onderhoud en aanpassings- of herstelwerkzaamheden dienen deze aspecten in de afweging te worden betrokken.

wezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Volgens artikel 19e houden Gedeputeerde Staten bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, rekening:

- a. met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling kan hebben voor een op grond van artikel 10a, eerste lid, aangewezen gebied of het gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12, derde lid, en
- b. met een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheersplan.

Artikel 19f bepaalt dat voor nieuwe projecten of andere handelingen waarover Gedeputeerde Staten een besluit op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, nemen, en die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een op grond van artikel 10a, eerste lid, of het gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12, derde lid, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, de initiatiefnemer alvorens Gedeputeerde Staten een besluit nemen, een passende beoordeling maakt van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied.

Artikel 19g, eerste lid, geeft aan dat een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, slechts kan worden verleend indien Gedeputeerde Staten uit de passende beoordeling, bedoeld in artikel 19f, eerste lid, zich ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast.

Volgens artikel 19l, eerste lid, neemt een ieder voldoende zorg in acht voor de instandhouding van een gebied aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, artikel 10a, eerste lid of waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12.

De zorg, bedoeld in artikel 19l, eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, voor zover het een gebied betreft, aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid, dan wel gelet op de wezenlijke kenmerken van een gebied, aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, nadelige gevolgen voor het gebied, bedoeld in het eerste lid, kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijke handelingen achterwege te laten, dan wel, indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevegd, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevegd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Volgens artikel V, eerste lid, van de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen, gelden de besluiten van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden als besluiten als bedoeld in artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998.

6. Beleid

Delen van de Westerschelde zijn door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij besluit van 24 maart 2000 (nr. N/2000/330) krachtens de Vogelrichtlijn aangewezen als speciale beschermingszone. In 2003 is de Westerschelde door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overeenkomstig artikel 4, lid 1 van de Habitatrichtlijn bij de Europese Commissie aangemeld als speciale beschermingszone. Op grond van het bepaalde in artikel V, eerste lid, van de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen, dient de Westerschelde aangemerkt te worden als Natura 2000-gebied (artikel 10a Natuurbeschermingswet 1998).

In 1991 is voor het gebied het Beleidsplan Westerschelde vastgesteld. In de hoofddoelstelling worden economische ontwikkelingsmogelijkheden gekoppeld aan een situatie waarbij natuurfuncties gehandhaafd en kunnen worden hersteld en potentiële natuurwaarden kunnen worden ontwikkeld. Het belang van de waterkering dient daarbij te worden gewaarborgd. De dijken met de bijbehorende vooroeververdedigingen, inclusief de compartimenteringsdammen, hebben primair een waterstaatkundige functie. Het normale onderhoud en beheer aan deze waterstaatswerken kan zonder beperking doorgang vinden. De dijken en dammen zijn echter ook van betekenis voor de natuurfunctie. De harde substraten bezitten een zeer rijke onderwaterflora en -fauna. Naast de handhaving van de goede waterkwaliteit als essentiële voorwaarde is het beheer van de steenglooiingen bepalend voor het voortbestaan van deze levensgemeenschappen. Bij de keuze van materialen en uitvoeringswijze van onderhoud en aanpassings- of herstelwerkzaamheden dienen deze aspecten in de afweging te worden betrokken.

De in 2001 door Nederland en Vlaanderen gezamenlijk opgestelde Lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium stelt instandhouding van de fysieke systeemkenmerken van het estuarium als uitgangspunt voor beheer en beleid. In de nadere uitwerking 'Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium' zijn voor het gebied grenzend aan de Scheldeboulevard in Terneuzen geen maatregelen voorzien.

In december heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ambtelijke concepten van het Natura 2000 doelendocument en zgn. gebiedendocumenten voor de verschillende Natura 2000-gebieden, waaronder de Westerschelde, aan overheden en maatschappelijke organisaties voor commentaar voorgelegd. In het doelendocument zijn kernopgaven voor de verschillende Natura 2000 landschappen, zoals Dui- nen en Noordzee, Waddenzee, Delta, geformuleerd. In de gebiedsdocumenten zijn de kernopgaven nader uitgewerkt in algemene instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en –soorten en/of vogelsoorten. Het Natura 2000 doelendocument en het gebiedsdocument voor de Westerschelde zullen naast het Natuurprogramma Westerschelde in de overweging bij de aangevraagde vergun- ning worden betrokken.

7. Advisering en inspraak

Een afschrift van uw verzoek is verzonden naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Reimerswaal en Borsele. Het college van de gemeente Reimerswaal is van mening dat er geen significante effecten zullen optreden en hebben te kennen gegeven dat de vergunning verleend kan worden. Het college van de gemeente Borsele had geen commentaar op de aanvraag.

Daarnaast hebben wij ten aanzien van uw verzoek belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze ten aanzien van uw verzoek naar voren te brengen. Hiertoe is een ontwerpbesluit toegezonden aan Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie.

8. Overwegingen

Ten aanzien van uw verzoek hebben wij het volgende overwogen.

De aanvraag dient te worden getoetst aan de uitgangspunten van de Natuurbeschermingswet 1998 en aan het hierboven beschreven beleid. Door deze instrumenten gezamenlijk ontstaat een beschermingskader voor de wezenlijke kenmerken van de waarden van de betrokken Natura 2000-gebied Westerschelde. Omdat de instandhoudingsdoelen nog niet zijn vastgesteld zullen de gevolgen voor de habitat- en vogelwaarden in de speciale beschermingszone worden beoordeeld op basis van het aanwijzingsbesluit voor het Vogelrichtlijngebied, het in september 2005 verschenen Natuurprogramma Westerschelde en het in december 2005 door het ministerie van LNV uitgebrachte (concept-)gebiedendocument voor de Westerschelde.

8.1. Passende beoordeling

Op 7 september 2004 heeft het Europees Hof van Justitie (hierna: Hof) uitspraak gedaan op het verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de uitleg van artikel 6 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, de Habitatrichtlijn. Overwegingen uit het arrest van het Hof maken duidelijk dat, indien een plan of project geen significante gevolgen heeft voor een gebied, het maken van een passende beoordeling niet nodig is. Het Hof geeft in relatie tot artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn in haar uitspraak van 7 september 2004 de mogelijkheid weer dat een plan of project gevolgen voor de relevante specifieke instandhoudingsdoelstellingen kan mee-brengen, zonder dat dit ook direct significante effecten op deze specifieke instandhoudingsdoelstellingen zal (kunnen) sorteren.

Bij baggeren en storten van sediment is er sprake is van een ingreep in (of nabij) het natuurlijk milieu. De werkzaamheden houden niet direct verband met het beheer en zijn ook niet nodig voor het beheer van de speciale beschermingszone. Voor de voorgenomen activiteit is indien er een kans bestaat op significante effecten een Passende Beoordeling van de effecten op de kwalificerende natuurwaarden noodzakelijk. Indien er geen kans is op significante effecten dient een verstorings/verslechteringstoets te worden uitgevoerd. Uit de bij de aanvraag gevoegde 'Natuurtoets Baggeren en storten t.b.v. traject Hoedekenskerkepolder' en de 'Habitattoets voor effecten van een dijkverbeteringsproject langs de Westerschelde' blijkt dat het baggeren en storten van sediment uit de voormalige veerhaven van Hoedekenskerke geen significante gevolgen zal hebben voor het betrokken gebied.

8.2 Effecten op natuurwaarden

Ten aanzien van de kwaliteit van de te baggeren en storten specie worden geen effecten verwacht. Het resterende deel dat nog uit de haven van Hoedekenskerke gebaggerd zal worden is het deel met de laagste concentraties aan verontreinigingen en voldoet aan de normen voor verspreiding op de voorgenomen stort-

locatie. Rijkswaterstaat Zeeland zal een Wvo-vergunning voor het storten verlenen of heeft dat reeds gedaan.

Ten aanzien van het baggeren zijn omwille van de externe werking op het Natura 2000-gebied Westerschelde tweeërlei effecten mogelijk: negatieve effecten op fauna door geluid en vaarbewegingen en extra vertroebeling door de graafwerkzaamheden. Verstoring van fauna door vaarbewegingen en geluid zijn niet te verwachten omdat de haven direct gelegen is langs een door beroepsscheepvaart druk bevaren route. Hierdoor zal geluid en bewegingen van de baggerschepen niet opvallen tegen de achtergrond van geluid en vaarverkeer als gevolg van de scheepvaartroute. De omvang van het te baggeren sediment is met 4500 m³ dermate gering ten opzichte van het reguliere onderhoudsbaggerwerk op de Westerschelde (ca. 10 Mm³ per jaar) dat extra vertroebeling van het toch al slibrijke (en dus troebele) Westerscheldewater te verwaarlozen is. Daarenboven zal het eventuele effect zeer lokaal en tijdelijk zijn.

Ten aanzien van het storten zijn mogelijk negatieve effecten op fauna geluid en vaarbewegingen en bedeling van bodemdieren met sediment. Verstoring van fauna door vaarbewegingen en geluid zijn niet te verwachten omdat de stortlocatie zich in een door beroepsscheepvaart druk bevaren route bevindt. Hierdoor zal geluid en bewegingen van de baggerschepen niet opvallen tegen de achtergrond van geluid en vaarverkeer als gevolg van de scheepvaartroute. Daarnaast bevindt de stortlocatie zich buiten de maximale verstoringsafstand van 200 m voor de op de Westnol en platen voorkomende vogels. Er zal verder geen verstoring optreden van de ligplaatsen van zeehonden omdat deze zich niet binnen de verstoringsafstand voor zeehonden (1200 m) van de stortlocatie bevinden. Omtrent het gedrag (verspreiding) van het gestorte sediment onzeker is, is voor de effectbeoordeling uitgegaan van een worstcase-scenario. Het zand uit de specie zal snel op de bodem van de stortlocatie bezinken. In het slechtste geval blijft het sediment liggen en zullen de in de onderbodem levende organismen afsterven. Bekend is dat in de Westerschelde vooral in de hoger gelegen delen de meeste bodemdieren voorkomen. De diepe geulen zijn het armst. Daarenboven is deze stortlocatie al in gebruik als stortlocatie in het kader van het onderhoudsbaggerwerk van de vaargeul in de Westerschelde en gaat hem om een relatief geringe hoeveelheid. Effecten op de bodemfauna en daarmee op de andere dieren in de voedselketen zullen daarmee verwaarloosbaar zijn.

8.3 Mitigerende maatregelen

Om zo min mogelijk baggerspecie te morsen wordt met een kraanponton (knijperbak) gewerkt.

8.4 Cumulatieve effecten

De beoordeling van de cumulatieve effecten in de Westerschelde is vanwege de dynamiek van het systeem moeilijk vast te stellen. Waargenomen veranderingen kunnen het gevolg zijn van natuurlijke processen of menselijke ingrepen en effecten van afzonderlijke ingrepen zijn ook moeilijk te onderscheiden. In de Westerschelde treden al langer effecten op onder invloed van menselijke ingrepen als inpolderingen en dijkverzwaringen, vaargeulverruiming, lozingen van verontreinigd water, baggerwerkzaamheden, visserij, scheepvaart, zandwinning en recreatie. Op dit moment optredende veranderingen zijn deels een gevolg van ingrepen in het verleden. Het areaal slikken en platen is tussen ca. 1960 en 1997 toegenomen met ongeveer 460 ha (ten koste van ondiep-watergebieden) door het dichtslibben van kortsluit-geulen en hiermee het aaneengroeien van platen. Sinds 1997 is er in dit opzicht min of meer sprake van een evenwichtssituatie. Tussen 1996 en 2001 heeft wel een verlaging van de platen plaatsgevonden; de effecten daarvan op de droogvalduur en daarmee de foerageermogelijkheden voor vogels en de kwaliteit van het habitat zijn niet bekend. Ondanks dat bij het baggeren en storten in de haven van Hoedekenskerke als onderdeel van het herstel van het betreffende dijktraject geen significant negatief effect veroorzaakt, leiden de gezamenlijke dijkherstelwerkzaamheden wel tot een herstelopgaaf.

8.4.1 Autonome ontwikkelingen

In het kader van de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium, waar de Westerschelde onderdeel van uitmaakt, worden maatregelen voorbereid die de natuurlijkheid, de toegankelijkheid en de veiligheid van het estuarium moeten vergroten. Het in een goede staat van instandhouding brengen van het Natura 2000-gebied Westerschelde maakt daar onderdeel van uit. De maatregelen om de dijken te versterken passen binnen de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium die aan de ontwikkelingsschets ten grondslag ligt. Bij deze aanpak van de cumulatieve effecten worden significante effecten voorkomen. Cumulatieve effecten voor een aantal soorten zijn niet geheel uit te sluiten; conclusies hierover kunnen pas worden getrokken nadat de instandhoudingsdoelstellingen voldoende concreet zijn uitgewerkt.

8.4.2 Visserij

Visserij op de Westerschelde vindt in beperkte mate plaats en is niet van invloed op de slikbiotopen die door de verbetering van de dijktaaluds worden beïnvloed.

8.4.3 Recreatie

De recreatie op en langs de Westerschelde bestaat uit recreatievaart vanuit een aantal jachthavens, sportvisserij, oeverrecreatie op strandjes en slikken en fietsen op een aantal buitendijks gelegen onderhoudspaden van de dijk. Een toename van strandrecreatie en watersport is niet voorzien.

locatie. Rijkswaterstaat Zeeland zal een Wvo-vergunning voor het storten verlenen of heeft dat reeds gedaan.

Ten aanzien van het baggeren zijn omwille van de externe werking op het Natura 2000-gebied Westerschelde tweeërlei effecten mogelijk: negatieve effecten op fauna door geluid en vaarbewegingen en extra vertroebeling door de graafwerkzaamheden. Verstoring van fauna door vaarbewegingen en geluid zijn niet te verwachten omdat de haven direct gelegen is langs een door beroepsscheepvaart druk bevaren route. Hierdoor zal geluid en bewegingen van de baggerschepen niet opvallen tegen de achtergrond van geluid en vaarverkeer als gevolg van de scheepvaartroute. De omvang van het te baggeren sediment is met 4500 m³ dermate gering ten opzichte van het reguliere onderhoudsbaggerwerk op de Westerschelde (ca. 10 Mm³ per jaar) dat extra vertroebeling van het toch al slibrijke (en dus troebele) Westerscheldewater te verwaarlozen is. Daarenboven zal het eventuele effect zeer lokaal en tijdelijk zijn.

Ten aanzien van het storten zijn mogelijk negatieve effecten op fauna geluid en vaarbewegingen en bedeling van bodemdieren met sediment. Verstoring van fauna door vaarbewegingen en geluid zijn niet te verwachten omdat de stortlocatie zich in een door beroepsscheepvaart druk bevaren route bevindt. Hierdoor zal geluid en bewegingen van de baggerschepen niet opvallen tegen de achtergrond van geluid en vaarverkeer als gevolg van de scheepvaartroute. Daarnaast bevindt de stortlocatie zich buiten de maximale verstoringafstand van 200 m voor de op de Westnol en platen voorkomende vogels. Er zal verder geen verstoring optreden van de ligplaatsen van zeehonden omdat deze zich niet binnen de verstoringafstand voor zeehonden (1200 m) van de stortlocatie bevinden. Omtrent het gedrag (verspreiding) van het gestorte sediment onzeker is, is voor de effectbeoordeling uitgegaan van een worstcase-scenario. Het zand uit de specie zal snel op de bodem van de stortlocatie bezinken. In het slechtste geval blijft het sediment liggen en zullen de in de onderbodem levende organismen afsterven. Bekend is dat in de Westerschelde vooral in de hoger gelegen delen de meeste bodemdieren voorkomen. De diepe geulen zijn het armst. Daarenboven is deze stortlocatie al in gebruik als stortlocatie in het kader van het onderhoudsbaggerwerk van de vaargeul in de Westerschelde en gaat hem om een relatief geringe hoeveelheid. Effecten op de bodemfauna en daarmee op de andere dieren in de voedselketen zullen daarmee verwaarloosbaar zijn.

8.3 Mitigerende maatregelen

Om zo min mogelijk baggerspecie te morsen wordt met een kraanponton (krijperbak) gewerkt.

8.4 Cumulatieve effecten

De beoordeling van de cumulatieve effecten in de Westerschelde is vanwege de dynamiek van het systeem moeilijk vast te stellen. Waargenomen veranderingen kunnen het gevolg zijn van natuurlijke processen of menselijke ingrepen en effecten van afzonderlijke ingrepen zijn ook moeilijk te onderscheiden. In de Westerschelde treden al langer effecten op onder invloed van menselijke ingrepen als inpolderingen en dijkverzwaringen, vaargeulverruiming, lozingen van verontreinigd water, baggerwerkzaamheden, visserij, scheepvaart, zandwinning en recreatie. Op dit moment optredende veranderingen zijn deels een gevolg van ingrepen in het verleden. Het areaal slikken en platen is tussen ca. 1960 en 1997 toegenomen met ongeveer 460 ha (ten koste van ondiep-watergebieden) door het dichtslibben van kortsluit-geulen en hiermee het aaneengroeien van platen. Sinds 1997 is er in dit opzicht min of meer sprake van een evenwichtssituatie. Tussen 1996 en 2001 heeft wel een verlaging van de platen plaatsgevonden; de effecten daarvan op de droogvalduur en daarmee de foerageermogelijkheden voor vogels en de kwaliteit van het habitat zijn niet bekend. Ondanks dat bij het baggeren en storten in de haven van Hoedekenskerke als onderdeel van het herstel van het betreffende dijktraject geen significant negatief effect veroorzaakt, leiden de gezamenlijke dijkherstelwerkzaamheden wel tot een herstelopgaaf.

8.4.1 Autonome ontwikkelingen

In het kader van de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium, waar de Westerschelde onderdeel van uitmaakt, worden maatregelen voorbereid die de natuurlijkheid, de toegankelijkheid en de veiligheid van het estuarium moeten vergroten. Het in een goede staat van instandhouding brengen van het Natura 2000-gebied Westerschelde maakt daar onderdeel van uit. De maatregelen om de dijken te versterken passen binnen de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium die aan de ontwikkelingsschets ten grondslag ligt. Bij deze aanpak van de cumulatieve effecten worden significante effecten voorkomen. Cumulatieve effecten voor een aantal soorten zijn niet geheel uit te sluiten; conclusies hierover kunnen pas worden getrokken nadat de instandhoudingsdoelstellingen voldoende concreet zijn uitgewerkt.

8.4.2 Visserij

Visserij op de Westerschelde vindt in beperkte mate plaats en is niet van invloed op de slikbiotopen die door de verbetering van de dijktaaluds worden beïnvloed.

8.4.3 Recreatie

De recreatie op en langs de Westerschelde bestaat uit recreatievaart vanuit een aantal jachthavens, sportvisserij, oeverrecreatie op strandjes en slikken en fietsen op een aantal buitendijks gelegen onderhoudspaden van de dijk. Een toename van strandrecreatie en watersport is niet voorzien.

Op plaatsen waar verstoring van foeragerende of overtuigende vogels kan optreden worden beperkingen aan het fietsverkeer opgelegd.

8.4.4 Overige activiteiten

De Westerschelde is een drukke scheepvaartroute en in het kader van de ontwikkelingschets Schelde-estuarium is voorzien in een verbetering van de bereikbaarheid door verruiming van de vaargeul. De negatieve effecten op het Habitatgebied wordt gecompenseerd door natuurontwikkelingsprojecten (tweede verruiming) of leiden niet tot een compensatieopgaaf (derde verruiming). Andere dijkversterkingsprojecten die in 2006 worden uitgevoerd zijn de Voorhavens in Hansweert en Breskens.

8.5 Conclusie passende beoordeling en cumulatieve effecten

Omdat het op voorhand niet mogelijk is significante effecten op de soorten en habitats waarvoor de Westerschelde als speciale beschermingszone is aangemeld uit te sluiten, is, conform artikel 19f van de Natuurbeschermingswet 1998, een passende beoordeling gemaakt van het baggeren van de haven van Hoedekenskerke en het storten van de specie op een stortlocatie nabij de voormalige veerhaven van Hansweert, waarbij rekening is gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen van de Westerschelde.

Er is sprake van beperkte, aanvaardbare effecten op de fauna of habitats tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De baggerwerkzaamheden zijn zeer beperkt qua omvang; verstoring op fauna door vaarbewegingen en geluid zijn niet te verwachten zo nabij de druk door beroepsscheepvaart bevaren route. Vanwege de grote afstand tot overtuigende vogels en ligplaatsen van zeehonden zijn op de stortlocatie, gelegen in de druk door beroepsscheepvaart bevaren route, geen effecten op de fauna door vaarbewegingen en geluid te verwachten. Sterfte van bodemdieren door bedelving met het gestorte materiaal achten wij aanvaardbaar, omdat het om een relatief geringe hoeveelheid gaat, de stortlocatie ook reeds in het kader van het onderhoudsbaggerwerk van de vaargeul in gebruik is en de diepere delen van de Westerschelde arm aan bodemdieren zijn. Op basis van deze passende beoordeling en de op dit moment best beschikbare informatie komen wij tot de conclusie dat het baggeren en storten van sediment uit de voormalige veerhaven van Hoedekenskerke aanvaardbare effecten op de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Westerschelde heeft en dat de natuurlijke kenmerken niet zullen worden aangetast.

9 **Bespreken van de advisering en of inspraak**

Hierna volgt de bespreking van de inspraakreacties, voor zover deze niet hiervoor (impliciet) aan de orde zijn geweest en dan wel hiervoor aan de inspraak volledig tegemoet is gekomen. Bij de bespreking zal, omdat hier slechts de aanvraag ter beoordeling ligt, niet worden ingegaan op reacties die voorstellen inhouden voor mogelijk te verrichten onderzoek en voorstellen voor nieuw dan wel aanvullend beleid.

Vogelbescherming Nederland meldde zich van commentaar te onthouden en de Zeeuwse Milieufederatie onthield zich van een formele zienswijze.

10 **Besluit**

Gelet op het voorgaande verlenen wij de door u gevraagde vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het baggeren van 4.500 m³ slib uit de voormalige veerhaven van Hoedekenskerke en het storten van dit slib op de stortlocatie nabij de voormalige veerhaven van Hansweert.

Ter bescherming van de in het Natura 2000-gebied aanwezige natuurwaarden verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorwaarden:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag ingediende plannen.
2. Eventuele tussentijdse door of namens de provincie Zeeland aangegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
3. Bij de inzet van hydraulische machines dient te worden voorkomen dat er olie lekkage plaats vindt. Mocht er desondanks toch verontreiniging plaats vinden dan dient dit tot buiten het Natura 2000-gebied te worden afgevoerd.
4. Vrijkomend gebiedsvreemd materiaal dient tot buiten het Natura 2000-gebied te worden afgevoerd.
5. De houder van deze vergunning is verplicht deze op eerste verzoek te tonen aan personeel van politie, de provincie Zeeland en de Algemene Inspectie Dienst.
6. Bij niet nakomen van de voorwaarden van de vergunninghouder kan deze vergunning te allen tijden ingetrokken worden of kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
7. Bij het niet nakomen van de voorwaarden wordt vergunninghouder geacht niet te beschikken over een vergunning.
8. De aanvang van de werkzaamheden dient te worden gemeld aan de medewerker Natuurbeschermingswet van de provincie Zeeland, mevr. M. Pross, tel. nr. 0118-631988.

Deze vergunning is geldig tot en met 30 september 2007.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken.

Het bezwaarschrift richt u aan:

Gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom, alsmede uw handtekening.

U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt indienen. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending (zie boven). Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.

Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt deze aanvragen via telefoonnummer 0118-631260. U kunt deze informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/bestuurenorganisatie/bestuur/bezwaar-enberoep.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van art. 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijld spoed dit vereist.

Uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richt u aan:

Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



drs. D.C. Kruis,
hoofd Afdeling Landelijk Gebied en Water...

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken.

Het bezwaarschrift richt u aan:

Gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom, alsmede uw handtekening.

U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt indienen. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending (zie boven). Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.

Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt deze aanvragen via telefoonnummer 0118-631260. U kunt deze informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/bestuurenorganisatie/bestuur/bezwaar-enberoep.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van art. 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist.

Uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richt u aan:

Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



drs. D.C. Kruis,
hoofd Afdeling Landelijk Gebied en Water.