


23 JUN 2005

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
P.J. Stouten
Postbus 88
4530 AB TERNEUZEN

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		<input checked="" type="checkbox"/>
SECRETARESSE		
PROJECTSECRETARIS		<input checked="" type="checkbox"/>
MEDEWERKER FINANCIËN		<input checked="" type="checkbox"/>
MEDEWERKER KWALITEIT	16 JUN 2005	
TEAMLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING	NR. 0800-223322	
COORDINATOR / BESTEKSCRIVERS		uw
ARCHIEF	PDB-B-0507	<input checked="" type="checkbox"/>
CIRCULATIE MAP		



landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
11 november 2004	040466/0404856	toek.FF2004C.940.sh	14 juni 2005
onderwerp		doorkiesnummer	bijlagen
Aanvraagnummer: FF/75C/2004/0940		0800-2233322	1

Geachte heer Stouten,

Naar aanleiding van uw verzoek van 11 november 2004, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2004/0940, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het volgende mee.

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de veldspitsmuis en de waterspitsmuis.

Voor de overige soorten waarvoor u ontheffing heeft aangevraagd, geldt met ingang van 23 februari 2005¹ een vrijstelling, voor wat betreft de verboden, bedoeld in de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Als gevolg van deze versoepeling van de regelgeving heeft u voor de aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergspitsmuis, egel, haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, mol, ondergrondse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis en de wezel geen ontheffing meer nodig. Verder in deze brief staat vermeld wat daarvoor de redenen zijn.

De aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project "Verbetering gezette steenbekleding Koningin Emma- van Alsteinpolder" te Hulst. De werkzaamheden bestaan uit de aanpassing van de bekleding van de Koningin Emmapolderdijk langs circa 5750 meter en versterking middels het verwijderen van de huidige kleibekleding en het aanbrengen van een nieuw kleidek.

Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9, 10 en 11 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van de aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergspitsmuis, egel, haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, mol, ondergrondse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, veldspitsmuis, waterspitsmuis en de wezel.

¹ Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 september 2004, Stb. 2004, 501)



009153 2005 PZDB-B-05074

heldetOntheffing verleend FF/75C/2004/0940 Flora-er

Datum	Kenmerk	Vervolgblad
14 juni 2005	toek.FF2004C.940.sh	2

Overwegingen

Wettelijk kader

Beschermde soorten

De aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergspitsmuis, egel, haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, mol, ondergrondse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, veldspitsmuis, waterspitsmuis en de wezel zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet. De veldspitsmuis en de waterspitsmuis zijn tevens opgenomen in bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb. 525), dier- en plantensoorten waarvoor dezelfde bescherming dient te gelden als voor dier- en plantensoorten van communautair belang.

Verbodsbepalingen

Op grond van de artikelen 9, 10 en 11 van de Flora- en faunawet is het onder meer verboden om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; opzettelijk te verontrusten; nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Op grond van artikel 75, lid 1, kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vrijstelling worden verleend van de bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 18 bepaalde verboden.

Vrijstelling

Vrijstellingen worden onder andere geregeld in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525), laatstelijk gewijzigd 10 september 2004. Op grond van artikel 16b, lid 1, van dit besluit gelden de verboden, bedoeld in de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet niet bij een viertal onder de subleden a tot en met d onderscheiden situaties². Op grond van artikel 16b, lid 2, sub a, van dit besluit gelden de vrijstellingen bedoeld in het eerste lid ten aanzien van bij ministeriële regeling³ aangewezen beschermde dier- en plantensoorten.

Omdat een aantal van de soorten waarvoor u heeft aangevraagd, behoort tot deze bij ministeriële regeling aangewezen beschermde dier- en plantensoorten en de werkzaamheden, voortvloeiende uit het project waarvoor u ontheffing aanvraagt, vallen onder genoemde vrijstellingssituaties, is in uw geval bovenomschreven vrijstelling van toepassing op deze soorten. Voor de veldspitsmuis en de waterspitsmuis blijft ontheffing vereist.

² a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud van vaarwegen, watergangen, waterkeringen, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen en bermen en in het kader van natuurbeheer;
b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw en de bosbouw;
c. bestendig gebruik;
d. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

³ Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 51 laatstelijk gewijzigd bij regeling van 25 januari 2005, Stcrt. 2005, 23)

Datum	Kenmerk	Vervolgblad
14 juni 2005	toek.FF2004C.940.sh	3

Ontheffing

Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepaling genoemd in artikel 9 van de Flora- en faunawet, voor wat betreft het doden en/of verwonden van de beschermde diersoorten. Gelet op de zorgplicht, genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet wordt echter geen ontheffing verleend voor het doden en/of verwonden van de beschermde diersoorten.

Er is ontheffing aangevraagd van de verbodsbepaling genoemd in artikel 10 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het opzettelijk verontrusten. Opzettelijke verontrusting is bij de voorziene werkzaamheden echter niet aan de orde. Derhalve wordt geen ontheffing verleend van de verbodsbepaling genoemd in artikel 10 van de Flora- en faunawet.

Op grond van artikel 75, lid 4 van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Op grond van artikel 75, lid 5, aanhef en onder c, wordt in het geval van soorten die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen⁴ ontheffing slechts verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat en met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. In artikel 2, lid 3, onder j, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb. 525) worden als andere belangen als bedoeld in artikel 75, vierde lid, onder c, van de Flora- en faunawet, onder andere aangewezen de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

Instandhouding van de veldspitsmuis en de waterspitsmuis

Binnen het plangebied zijn in braakballen van de kerkuil resten van de veldspitsmuis aangetroffen. Verder wordt binnen het plangebied de waterspitsmuis verwacht aan de hand van verspreiding en habitateisen. De veldspitsmuis wordt voornamelijk aan de voet van de dijk verwacht (binnendijks), terwijl de waterspitsmuis voornamelijk wordt verwacht aan de teen van de dijk (buitendijks). De waterspitsmuis is nog nooit vastgesteld in Saeftinghe of langs de zeedijk, maar gezien de nabijheid van een belangrijk verspreidingsgebied (de Graauwse Kreek) is een (tijdelijke) vestiging niet uit te sluiten. Echter, het plangebied vormt naar verwachting geen belangrijk leefgebied voor de waterspitsmuis. De maatregelen, te weten het maaien van vegetatie voorafgaand aan werkzaamheden en het werken in één richting, voldoen om doden en opzettelijk verontrusten te voorkomen.

Echter, op het moment van ontheffingverlening kunnen de waterspitsmuis en de veldspitsmuis zich reeds in het plangebied hebben gevestigd en bevinden ze zich in het voortplantingsseizoen (april tot september). Door de werkzaamheden in het eerste jaar van ontheffingverlening niet eerder te starten dan 1 augustus en door voorafgaand aan de werkzaamheden de vegetatie zo kort mogelijk te maaien, hebben exemplaren van bovengenoemde soorten de tijd om zich te kunnen voortplanten en kunnen ze daarnaast tijdig vluchten. Door de hiervoor genoemde voorwaarde in het eerste jaar van ontheffingverlening in acht te nemen, kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden voorkomen. Derhalve gaat de ontheffing in op 1 augustus 2005. Na het eerstvolgende stormseizoen, welke loopt van 1 oktober tot 1 april, kunnen de werkzaamheden hervat worden vanaf 15 maart, als beschreven in de aanvraag. De gunstige staat van instandhouding van

⁴ Bijlage I bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525), laatstelijk gewijzigd 10 september 2004

Datum	Kenmerk	Vervolgblad
14 juni 2005	toek.FF2004C.940.sh	4

de veldspitsmuis en de waterspitsmuis komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorwaarden.

Alternatieven in relatie tot de ingreep

Onderstaande constructiealternatieven zijn overwogen:

- Alternatief 1a: het aanbrengen van een kleidek op de bestaande kleilaag;
- Alternatief 1b: het aanbrengen van een kleidek met behoud van het bestaande dijkprofiel;
- Alternatief 2: het aanbrengen van vlakke blokken en betonzuilen;
- Alternatief 3: het aanbrengen van bekleding van patroon gepenetreerde breuksteen.

Gezien constructie-eigenschappen, uitvoering, onderhoud, landschappelijke inpasbaarheid en natuur, is gekozen voor constructiealternatief 1b, waarbij het huidige profiel van de dijk grotendeels wordt gehandhaafd en nieuwe begroeiing van de dijk mogelijk is.

Alternatieven ten opzichte van streng beschermde diersoorten voor andere locaties is bij de uitvoering van dit project niet mogelijk, de verbetering van de dijk is niet op een andere locatie uitvoerbaar. Gezien de stormperiode van 1 oktober tot 1 april en gezien de aanwezige streng beschermde soorten, zijn ook geen andere alternatieve werkwijzen denkbaar die de gunstige staat van instandhouding beter kunnen garanderen dan de huidige werkwijze. Constructiealternatieven 1a, 2 en 3 zijn geen bevredigende oplossingen, omdat deze alternatieven slecht inpasbaar zijn in het landschap en negatieve effecten hebben op streng beschermde soorten door het permanent verdwijnen van leefgebied. Constructiealternatief 1b, waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, is wel probleemoplossend, omdat bovenstaande landschappelijke en ecologische problematiek hier niet aan de orde is. Na de ingreep is herkolonisatie hier wel mogelijk, waardoor huidige leefgebieden slechts tijdelijk verstoord worden. Het is hiermee voldoende aangetoond dat voor het project geen gunstigere oplossing voorhanden is.

Samengevat geldt in het kader van de uitvoering van uw project, voor de vrijgestelde soorten, vrijstelling van de verboden bedoeld in de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Voor de soorten echter waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de ontheffing opgenomen voorwaarden. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing.

Op grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, dieren en planten te verplaatsen, teneinde schade aan deze soorten zo veel mogelijk te voorkomen.

Vogels

Binnen en direct nabij (binnen 200 meter) het plangebied zijn in totaal 385 territoria van 41 beschermde vogelsoorten gevonden. Hiervan komen 287 territoria van 26 beschermde vogelsoorten voor in het buitendijkse gebied. De buitendijkse gronden (slikken, schorren en platen) langs en in de Westerschelde (inclusief het Verdrongen land van Saefthinghe) worden in de trekperiodes en gedurende de winter gebruikt door grote aantallen steltlopers en andere watervogels (niet-broedvogels). Deze vogels wijken bij opkomend tij uit naar hoger gelegen terreinen. Enkele van deze hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) liggen dicht nabij de dijk en zijn zeer belangrijke hvp's.

Datum	Kenmerk	Vervolgblad
14 juni 2005	toek.FF2004C.940.sh	5

Naar verwachting zal door de werkzaamheden een deel van de buitendijks vastgestelde aantallen broedvogels worden verstoord of hier niet tot broeden komen. Ook zal een verstorend effect direct aan de binnenzijde van de dijk kunnen optreden. De broedvogels op de dijk zelf zullen door de dijkverbeteringswerkzaamheden verstoord worden. Hiernaast ondervindt de hvp op het schor tussen de Rijksdam en de Vogelkijkhut mogelijk hinder van de dijkwerkzaamheden. Indien onderstaande maatregelen worden getroffen, is de gunstige staat van instandhouding van de aangetroffen broedvogels en de niet-broedvogels niet in het geding.

- Vanaf 15 maart moet ervoor gezorgd worden dat de met gras of ruigte begroeide delen van het buitentalud (de onder- en boventafel van de dijk) en de werkstrook voor de tweede helft van maart en tenminste twee weken voorafgaand aan werkzaamheden zo kort mogelijk gemaaid worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren en (broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de start van de werkzaamheden.
- Tussen 15 maart en 1 augustus dienen geen werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen 200 meter afstand van het aan de dijk grenzende schor tussen de Rijksdam en de Vogelkijkhut, oftewel tussen dijkpaal 108 en dijkpaal 117 in dijkvak 75 en aansluitend in het oostelijk deel van dijkvak 76 (dijkpaal 117 tot dijkpaal 121). Tenminste twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden op de hiervoor genoemde locatie, maar niet eerder dan 1 augustus, dient de vegetatie zo kort mogelijk gemaaid te worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren en (broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de start van de werkzaamheden.
- Tussen 15 maart en 1 augustus dienen geen werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen 500 meter afstand van het aan de dijk grenzende overjarige rietland ten oosten van het dorp Paal, oftewel tussen dijkpaal 156 en dijkpaal 168 (+ 50 meter) in dijkvak 79. Tenminste twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden op de hiervoor genoemde locatie, maar niet eerder dan 1 augustus, dient de vegetatie zo kort mogelijk gemaaid te worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren en (broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de start van de werkzaamheden.
- Indien met betrekking tot vogels zich broedgevallen voordoen in het plangebied ondanks het in acht slaan van de maatregelen als beschreven in de bovenstaande voorwaarden, dient een rustzone met minimaal een straal van 20 meter rondom het broedgeval aangehouden te worden waarbinnen geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.
- Er worden geen stenen gebroken op of aan de buitenzijde van de dijk.
- Er zal voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden goed contact worden gehouden met het Zeeuws Landschap over beperking van verstorende effecten door de werkzaamheden.
- De werkstrook blijft beperkt tot 15 meter gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. Geen opslag van materiaal en grond buiten de werkstrook en geen betreding voorland buiten de werkstrook.

Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet treedt niet in de plaats van een passende beoordeling met betrekking tot de instandhouding van habitats (gebiedsaspect) die in dit geval mogelijk aan de orde is daar de voorgenomen werkzaamheden plaats vinden in of in de nabijheid van het Habitatrichtlijngebied "Verdronken land van Saeftinghe". Ook is een ontheffing geen indicatie voor de uitkomst van een eventuele toets Vogelrichtlijn en/of Habitatsrichtlijn. Het soortenaspect –inclusief bijlage IV van de Habitatrichtlijn– is een onderwerp van de Flora- en faunawet, terwijl het gebiedsaspect expliciet aan de orde is bij de passende beoordeling conform Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. In de nabije toe-

Datum
14 juni 2005

Kenmerk
toek.FF2004C.940.sh

Vervolgblad
6

komst zal het gebiedsaspect van voornoemde Europese richtlijnen zijn geregeld in de hiertoe gewijzigde Natuurbeschermingswet.


Conclusie

Gelet op het voorgaande verleen ik u bijgaande ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van dit schrijven bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit in bezwaar komen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Dienst Regelingen Dordrecht, afdeling bezwaarschriften. Het adres vindt u in de linkerkantlijn van dit schrijven. Geef in uw brief duidelijk aan wat uw bezwaren zijn en de motivering daarvan. Vermeld in de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift duidelijk het volgende: ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet en het aanvraagnummer. U wordt tevens verzocht een afschrift van deze brief bij het bezwaarschrift te voegen. De unitmanager van Dienst Regelingen zal namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het bezwaarschrift beslissen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwaliteit,
voor deze,
de teammanager uitvoering,



Dhr. M.P. de Graaf

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Naar aanleiding van het verzoek van de heer P.J. Stouten
namens het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, op 11 november 2004

gelet op artikel 75, lid 4 en 5 onderdeel c van de Flora- en faunawet

Verleent hierbij aan:	Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Adres:	Kennedylaan 1
Postcode en woonplaats:	4538 AE TERNEUZEN
Voor het tijdvak van:	1 augustus 2005 tot en met 15 november 2006

ONTHEFFING

FF/75C/2004/0940

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de veldspitsmuis (*Crocidura leucodon*) en de waterspitsmuis (*Neomys fodiens*).

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het dijktraject Koningin Emma- Van Alsteinpolder aan de zuidzijde van de Westerschelde ten oosten van het dorp Paal in de gemeente Hulst. Het traject bestaat uit de (randvoorwaarde)vakken 75 tot en met 79, heeft een lengte van circa 6 kilometer en bevindt zich tussen dijkpaal 108 en dijkpaal 168, conform het bij de aanvraag gevoegde rapport "Planbeschrijving, Verbetering gezette steenbekleding Koningin Emma- Van Alsteinpolder" van Projectbureau Zee- weringen d.d. 14 oktober 2004.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Algemene voorwaarden

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de projectomschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen noodzakelijk zijn, dient de ontheffinghouder onverwijld contact op te nemen met Dienst Regelingen.
4. Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (hierna te noemen: de ontheffinghouder) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de strikte naleving van de voorwaarden van deze ontheffing. Ook voor de uitvoering, bekostiging en het beheer van deze maatregelen blijft de ontheffinghouder primair verantwoordelijk en aansprakelijk.
5. De ontheffinghouder kan organisaties of personen aanwijzen die middels een machtiging gebruik kunnen maken van deze ontheffing (gemachtigde). In dit geval dient deze een kopie van de verleende machtigingen aan Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht te zenden.

De machtigingen vermelden in ieder geval de volgende gegevens:

- a. volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is verleend;
- b. soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt;
- c. de handelingen die mogen worden verricht;
- d. plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht;
- e. omschrijving kwalificaties m.b.t. kennis van de te machtigen persoon;
- f. periode waarvoor de machtiging geldt.

De gemachtigde dient zijn machtiging op eerste vordering te tonen aan de toezichthouder of opsporingsambtenaar.

6. De gebruiker van deze ontheffing draagt bij het verrichten van de handelingen waarvoor de ontheffing verleend is deze ontheffing of een kopie ervan bij zich. Indien de gebruiker een gemachtigde is, dient zijn machtiging te zijn gehecht aan een kopie van deze ontheffing. De gebruiker van de ontheffing dient de ontheffing op eerste vordering te tonen aan een bevoegd toezichthouder of opsporingsambtenaar.

Specifieke voorwaarden

7. Alle werkzaamheden dienen in het eerste jaar van ontheffingverlening niet eerder dan 1 augustus te worden uitgevoerd. Na het eerstvolgende stormseizoen, kunnen de werkzaamheden worden hervat vanaf 15 maart.
8. Vanaf 15 maart dient ervoor gezorgd te worden dat de met gras of ruigte begroeide delen van het buitentalud (de onder- en boventafel van de dijk) en de werkstrook voor de tweede helft van maart en tenminste twee weken voorafgaand aan werkzaamheden zo kort mogelijk gemaaid worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren en (broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de start van de werkzaamheden.
9. Tussen 15 maart en 1 augustus dienen geen werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen 200 meter afstand van het aan de dijk grenzende schor tussen de Rijksdam en de Vogelkijkhut, oftewel tussen dijkpaal 108 en dijkpaal 117 in dijkvak 75 en aansluitend in het oostelijk deel van dijkvak 76 (dijkpaal 117 tot dijkpaal 121). Tenminste twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden op de hiervoor genoemde locatie, maar niet eerder dan 1 augustus, dient de vegetatie zo kort mogelijk gemaaid te worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren en (broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de start van de werkzaamheden.
10. Tussen 15 maart en 1 augustus dienen geen werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen 500 meter afstand van het aan de dijk grenzende overjarige rietland ten oosten van Paal, oftewel tussen dijkpaal 156 en dijkpaal 168 (+ 50 meter) in dijkvak 79. Tenminste twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden op de hiervoor genoemde locatie, maar niet eerder dan 1 augustus, dient de vegetatie zo kort mogelijk gemaaid te worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren en (broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de start van de werkzaamheden.
11. Indien met betrekking tot vogels zich broedgevallen voordoen in het plangebied ondanks het in acht slaan van de maatregelen als beschreven in de bovenstaande voorwaarden, dient een rustzone met minimaal een straal van 20 meter rondom het broedgeval aangehouden te worden waarbinnen geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.
12. Langs de dijk dient in één richting gewerkt te worden.
13. Er dienen geen stenen gebroken te worden op of aan de buitenzijde van de dijk.
14. De werkstrook dient beperkt te blijven tot 15 meter gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. Er dient geen materiaal en grond buiten de werkstrook opgeslagen te worden, noch mag het voorland buiten de werkstrook betreden te worden.
15. Er dient voorafgaand en tijdens de werkzaamheden goed contact worden gehouden met het Zeeuws Landschap over beperking van versturende effecten door de werkzaamheden.

FF/75C/2004/0940

Overige voorwaarden

16. Indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorwaarden kan deze ontheffing worden ingetrokken.
17. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht.

Dordrecht, 14 juni 2005

DE MINISTER VAN LANDBOU, NATUUR EN VOEDSELKwaliteit,
voor deze,
de teammanager uitvoering



Dhr. M.P. de Graaf