

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse  
Eilanden  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T (0118) 62 13 70  
F (0118) 62 19 93  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**  
Annemiek Persijn

T 0118-622108  
annemiek.persijn@rws.nl

# memo

Advies Bekleding Wilhelmomapoldertussen dp 1677 en dp 1679

Het dijkvak Wilhelminapolder is aan de westkant met 200 m verlengd (van dp 1677 tot dp 1679), in verband met het aanwezige schor voor de dijk. Het schor wordt op deze manier maar eenmalig belast gedurende de dijkverbeteringswerkzaamheden. Het advies voor de bekleding tussen dp 1677 en dp 1679 voor herstel en verbetering van de vegetatie (wieren en (zout)planten) is het volgende.

**Datum**  
18 maart 2010

**Bijlage(n)**

Kenmerk  
PZDB-M-10081

## Wieren

Tussen dp1677 en dp1679 is er voor wieren geen ruimte, het schor ligt tot aan de dijk, en geldt de ecologische waardering type 1: advies herstel en verbetering een steenbekleding uit de categorie geen voorkeur.

## (Zout)planten

In mei 2007 is tussen dp1677 en dp1679 een vegetatie bestaande uit (zout)planten waargenomen die behoort tot een klasse 2a (classificatie zoutplanten). Het advies dat hieruit volgt voor herstel en verbetering is een steenbekleding uit de categorie voldoende.

## Flora- en Faunawet beschermde soorten

Op de glooiing, bovenste deel en binnentalud en in het voorland zijn in mei 2007 geen Flora- en Faunawet beschermde soorten gevonden.

## Conclusie

Voor de begroeiing op de bekleding tussen dp1677 en dp1679 is de ecologische waardering gelijk aan de ecologische waardering tussen dp1676 en dp1677. Hieruit volgt: ecologische waardering wieren een steenbekleding uit de categorie geen voorkeur, ecologische waardering (zout)planten een steen bekleding uit de categorie voldoende.

De verwachting is dat er geen FF-wet berschermdde soorten tussen dp1677 en 1679 aanwezig zijn. Maar voor de volledigheid kan voor de uitvoering in 2012 daar nog eens naar worden gekeken.

Er dient zorgvuldig met het schor worden omgegaan, zie mitigerende maatregelen.



014836 2010 PZDB-M-10081

Advies Wilhelminapolder tussen dp 1677 en 1679