

# Memo



Aan  
Projectbureau Zeeweringen

P2DB-m-08194

Van	Doorkiesnummer
Peter Meininger (PBZ)	-
Datum	Bijlage(n)
12 augustus 2008	-
Onderwerp	
<b>Voorlopige aandachtspunten fauna traject Polder Schouwen - Flauwers-Wevers Inlagen (OS 6)</b>	

*Dit is een aangepaste versie van een memo van 12 november 2007, waarbij het beschouwde gebied is uitgebreid tot en met de Flauwers-Wevers Inlagen.*

## Hoogwatervluchtplaatsen

- Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) zijn beschikbaar vanaf april 2003 t/m heden. Er wordt momenteel door en in opdracht van de Waterdienst gewerkt aan een "tool" voor de bewerking van deze gegevens tot kaarten.
- Op of langs de Oosterscheldezijde van de dijk zijn nauwelijks hoogwatervluchtplaatsen aanwezig.
- Er zijn wel regelmatig grote hoogwatervluchtplaatsen in de Wevers Inlaag, de Flauwers Inlaag, in de voormalige spuikom, in het natuurontwikkelingsgebied Pikgat en in het westelijk deel van de Suzanna Inlaag. Naar verwachting zullen de werkzaamheden een tijdelijk effect hebben op deze hvp's.
- Uitwijkmogelijkheden voor hvp's zijn echter ruimschoots voorhanden in de diverse uitgestrekte nieuwe natuurontwikkelingsgebieden en in diverse naburige inlagen.

## Laagwatertellingen

- Langs het dijktraject komen nauwelijks buitendijks foeragerende vogels voor. Er zijn dan ook geen laagwaterkarteringen uitgevoerd.



012843 2008 PZDB-M-08197

R-beVoorlopige aandachtspunten fauna traject Polde

## Broedvogels

- Inventarisatie van broedvogels uitgevoerd zijn zowel uitgevoerd in 2005 (Oosterbaan & Den Boer 2005) als in 2007 (den Boer *et al.* 2007), in de periode april t/m juni.
- Buitendijks broeden nauwelijks vogels. Er werden slechts enkele zingende Graspiepers aangetroffen. Voorland ontbreekt, en langs vrijwel het hele traject loopt een verhard fietspad.
- Binnendijks zijn zowel in de Wevers- als in de Flauwers Inlaag belangrijke kolonies van meeuwen en sterns aanwezig. Met name de kolonie Grote Sterns in de Flauwers Inlaag (2004-2008 resp. 409, 550, 1766, 1895 en 600 paren) vraagt aandacht. Dit is één van de drie regelmatig bezette kolonies in de Delta. Rust in de vestigingsfase (1 april- 15 mei) is van belang. De eenmaal gevestigde kolonie kan wel enige onrust verdragen. De weg over de inlaagdijk wordt immers frequent gebruikt door auto's, fietsers en wandelaars, zonder dat dit veel effect lijkt te hebben op de Grote Sterns.
- Verder zijn binnendijks vooral de westpunt van de Suzanna Inlaag en de aangrenzende karrevelden relatief rijk aan broedvogels.
- Het bovenbeloop van de dijk wordt begraasd met schapen. Aanvullende maaiwerkzaamheden zijn niet nodig.
- Aanbevolen wordt om de werkzaamheden nabij de Suzanna Inlaag, bijvoorbeeld de aanleg van een dijkovergang - te beginnen op of kort na 15 maart, om vestiging en verstoring van broedvogels te voorkomen.
- Aanbevolen wordt – indien mogelijk – werkzaamheden langs de Flauwers- en Wevers Inlagen zo veel mogelijk uit te voeren na het kwetsbare deel van de broedtijd (vestigingsfase, eifase, kleine jongen), dus na 1 juli.
- Er is geen bezwaar tegen recreatief medegebruik van het onderhoudspad ten oosten van de Heerenkeet. Dit is in de huidige situatie ook opengesteld. Het onderhoudspad ter hoogte van de Flauwers en Wevers Inlagen zou echter niet toegankelijk moeten zijn voor recreanten, om de rust aan de Oosterscheldezijde van de inlagen zo veel mogelijk te waarborgen.

## Muizen

- In 2007 is gericht (vallen-) onderzoek gedaan naar het voorkomen van de Noordse woelmuis. De soort is niet aangetroffen. Het is niet waarschijnlijk dat de Noordse woelmuis op en vlak langs de dijk voorkomt, omdat populaties van Noordse woelmuis in de directe omgeving ontbreken en er op en vlak langs de dijk concurrentie is van Aardmuis en Veldmuis.
- Geen mitigerende maatregelen nodig.

## Rugstreeppad en andere amfibieën



- In juni 2007 werden enkele roepende Rugstreeppadden aangetroffen op enkele honderden meters ten noorden van het dijktraject.
- Goed in overweging nemen of en waar eventueel paddenschermen t.b.v. de Rugstreeppad nodig zijn. Lijkt in eerste instantie niet noodzakelijk.

### **Referenties**

Oosterbaan B.W.J. & den Boer W.A. 2005. Polder Schouwen. Inventarisatie broedvogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren rondom de Oosterschelde in 2005. G&G-rapport 2005-24. Van der Goes en Groot, Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau, Kwintsheul/Alkmaar.

den Boer W.A., Oosterbaan B.W.J. & Potters, H. 2007. Wevers Inlaag, Flaauwers Inlaag en Polder Schouwen. Inventarisatie broedvogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren in 2007. G&G-rapport 2007-43. Van der Goes en Groot, Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau, Alkmaar.