

# Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Aan  
Projectbureau Zeeweringen  
t.a.v. Hans van der Meulen  
Postbus 114  
4460 AC GOES

Van  
ing. A.M. van Berchum  
Datum  
8 september 1998  
Onderwerp  
Thomaes-Paulinapolder

Doorkiesnummer  
313  
Bijlage(n)

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		x
SECRETARESSE		
PROJECTSECRETARIS		x
MEDEWERKER FINANCIËN		
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		x
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEKSCRIJVER		
Paul		x
ARCHIEF P201-1-90504		x
CIRCULATIE MAP		

Beste Hans,

Op verzoek van Paul Prast ontvang je hierbij mijn antwoord op de vraag, of er bij de versterking van dijkvak Thomaes-Paulinapolder rekening gehouden dient te worden met natuurwaarden. Volgens Paul betrof het de dijk aansluitend aan dijkvak 133, t/m 130, en de boventafel.

In de getijdzone zijn geen (potentiële) natuurwaarden aanwezig. Volgens de milieu-inventarisatie bestaat er potentie voor zoutplanten. Ook dient de dijk als hoogwatervluchtplaats voor vogels, maar hier hoeft volgens Peter Meininger geen rekening gehouden te worden. De aanduiding 'broedgebied' in de milieu-inventarisatie is onjuist. De zoutplanten licht ik even uit.

In het veld ter plaatse heb ik in september 1997 slechts zoutplanten aangetroffen op dijkvak 132. Op de boventafel kwamen buiten dit vak ruigtekruiden en grassen voor, slechts incidenteel zoute soorten. Vermoedelijk berust de vermelding van zoutplanten op deze dijkvakken op waarnemingen op het voorliggende schorretje (methodisch probleem).

Zoals ik je al vertelde, probeer ik de adviezen ook te baseren op golfgegevens. Uit gegevens van Piet Roelse betreffende golfloop (notitie GWWS-90.13.077) blijkt, dat golfloop ter plaatse relatief gering is. Hoewel niet zondermeer betrouwbaar (berekend onder stormcondities, met een overheersende windrichting uit west tot noordwest), is dit niet verrassend. Een bureau-advies kan het nooit worden, en veldbezoek blijft dus onontbeerlijk.

Conclusie: Op dijkvak 132 kan de bekleding van de boventafel worden afgestemd op ontwikkeling van natuurwaarden, met een ondergrens bij voorkeur zoals bij Hoofdplaat is besproken (bijv. ecozuilen). Voor de overige dijkvakken is, aansluitend aan het schor, een open bekleding (bijv. zuilen) gewenst om een gradiëntvegetatie van schor richting kruin van de dijk te stimuleren.

Ik hoop je hiermee voldoende van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Anton van Berchum

Vestiging Middelburg  
Postbus 8039, 4330 EA Middelburg  
Bezoekadres Grenadierweg 31

Telefoon 0118 672200  
Telefax (0118) 651046

Rijkswaterstaat 200 jaar



002139 1998 PZDT-M-98504 ontw  
ken NThomaes-Paulinapolder rekening houdend met i

