

Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde**Dijkvak:** *Borsselepolder*

PZDB-N-01067

Datum: *6 juli 2001***Door:** *A. Kruijshaar, Dienst Landelijk Gebied***Aanleiding**

In 1996 is een begin gemaakt met de versterking van de zeeweringen langs de Westerschelde. Door Rijkswaterstaat werd geconstateerd dat bij de werkzaamheden verschillen in de vormgeving optraden tussen de dijkvakken waaruit de zeewering bestaat. Daarom is aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) gevraagd een landschapsvisie op de zeeweringen van de Westerschelde op te stellen. Deze is in november 1998 vastgesteld door het projectbureau Zeeweringen.

Vanaf dit moment wordt bij elk op te stellen bestek voor de aanpassing van de zeeweringen van de Westerschelde rekening gehouden met de adviezen uit de landschapsvisie.

Landschapsvisie

Het landschap op en rond de zeewering wordt bepaald door de Westerschelde en door de zeewering zelf, die zich als een continu lijnvormig element door het landschap beweegt. Uit de landschapsvisie blijkt dat de continuïteit wordt bepaald door:

- *De waterdynamiek;*
- *De vegetatie;*
- *De historische dijkopbouw;*
- *De waterkerende functie.*

Het continue, lijnvormige kenmerk van de zeewering dreigt echter te verdwijnen. Op basis van technische randvoorwaarden, de (min of meer toevallige) beschikbaarheid van het materiaal en de aanwezige natuurwaarden en -potenties en administratieve grenzen worden verschillende typen bekledingsmaterialen toegepast. Hierdoor treden grote verschillen op binnen dijkvakken en tussen de dijkvakken onderling.

De landschapsvisie geeft aan hoe bij de aanpassingen van de glooiingen aantasting van het beeld voorkomen/beperkt kan worden. Het beeld bestaat uit een horizontale zonering van bekledingsmaterialen op het dijklichaam en is tot stand gekomen door het patroon van bekledingsmaterialen te laten 'reageren' op de eerder genoemde aspecten.

Het advies komt in het kort neer op de volgende punten:

1. Het benadrukken van de horizontale opbouw door het toepassen van verschillende materialen in de onder- en de boventafel;
2. Donkere materialen gebruiken in de ondertafel;
3. Lichte materialen gebruiken in de boventafel;
4. Verticale overgangen beperken en zo min mogelijk in de boven- en ondertafel laten samenvallen;
5. Onderhoudspad niet met asfalt verharderen, maar bijvoorbeeld met betonblokken, om zo min mogelijk de grasberm te onderbreken;
6. In de landschapsvisie genoemde cultuurhistorische en recreatieve elementen krijgen extra aandacht;
7. Het afstrooien van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller vestiging van grassen;



005559 2001 PZDB-N-01067

Advies landschappelijke vormgeving Zeewering

Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde

Dijkvak: Borsselepolder

Datum: 6 juli 2001

Door: A. Kruijshaar, Dienst Landelijk Gebied

Voorgesteld landschapsbeeld (vereenvoudigd)



Dijkvak Borsselepolder

De boventafel van de Borsselepolder is in 1997 en 1998 vervangen. In afwachting van de resultaten van de toetsing is de ondertafel voorlopig niet aangepakt. Waar nodig wordt nu de ondertafel versterkt door middel van overlaging. De landschapsvisie beoordeelt overlaging echter als negatief. Dit vanwege de aantasting van het consistente beeld van de zeewering en de verandering van het profiel. De voorkeur heeft dan ook om de ondertafel te versterken met donkere materialen.

Als toch voor overlaging wordt gekozen heeft ingieten met asfalt in de ondertafel de voorkeur. Belangrijk is dat er voor een eenduidige bovengrens wordt gekozen die samenvalt met de overgang van ondertafel naar boventafel. Verder heeft het de voorkeur om voor langere stukken achtereen te overlagen en niet voor kleine vakjes te kiezen (lappendeken effect).

Hierdoor gelden de volgende uitgangspunten, zoals (onder andere) in de landschapsvisie verwoord:

1. Donkere bekledingsmaterialen in de ondertafel;
2. Bij overlaging ingieten met asfalt;
3. Overlaging beëindigen op de grens tussen ondertafel en boventafel;