



verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118) 62 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T (0118) 62 13 80
annemarie.de.jong@rws.nl

Verslag van **Kwartetoverleg Werkeiland Roggenplaat**
Datum bespreking **16 september 2010**
Deelnemers **Peter Meininger (PBZ), Klaas Kaslander (PBZ),
Bram Leenhouts (PBZ), Aart de Nooijer (RWS,
Waterdistrict Zeeuwse Delta),
John van Vliet (PBZ verslag)**

Afschrift aan

Datum
5 oktober 2010

Nummer
PZDB-V-10236

Bijlage(n)
-

Afspraken:

- om het hervestigen van de op de locatie voorkomende aandachtsoort gele hoornpapaver te bevorderen zal de locatie waar de soort voorkomt na afloop dun worden afgestrooid met zand; Dit betreft het traject tussen dp14 en dp17;
- om de groei van wieren te stimuleren wordt de mogelijkheid onderzocht om aan de oostelijke kant van het eiland nabij de aanzet van de havendam een kleine getijdenpoel aan te leggen met daarin losse breuksteen;
- om het vestigen van broedvogels te voorkomen zal al het aanwezig struweel aan de westzijde van het eiland voor 1 maart verwijderd worden, in zoverre dit binnen het werkgebied valt;
- transport vanaf de loswal aan de Oosterscheldezijde over de vastgestelde route is mogelijk. Daar zal ruim voor het broedseizoen, in februari, een aanvang mee worden gemaakt zodat broedvogels tijdig kunnen uitwijken en de keus hebben om zich al of niet nabij de transportroute te vestigen;
- met het oog op het broedseizoen worden de depotlocaties aan de west- en oostzijde nog voor het broedseizoen (februari) ingericht;
- in verband met het (mogelijk) broeden van de bontbekplevier wordt gefaseerd gewerkt, waarbij op het oostelijk deel gedurende het broedseizoen uiterlijk tot 1 juli niet wordt gewerkt;
- de trajectecoloog voert lopende de uitvoering controles uit gericht op het voorkomen van broedvogels;
- het werkgebied en een zone direct daarnaast in het oostelijk gedeelte worden niet eerder dan na een laatste controle op aanwezige nesten en eieren door de trajectecoloog vrijgegeven voor de werkzaamheden;
- bovengenoemde afspraken, voor zover relevant, worden verwerkt in het overzicht van de te treffen verplichte mitigerende maatregelen. De voor



het project niet absoluut vereiste maatregelen worden in een overzicht van wenselijke maatregelen opgenomen.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
5 oktober 2010

Nummer
-



014991 2010 PZDB-V-10236

Verslag kwartetoverleg Roggeplateiland 16 sep