



TG-00-022

Deelnemers  
Hans Janssen, Dick de Wilde,  
Hans vd Meulen, Jan van Westen,  
Maarten Meulblok, Yvo Provoost

Afschrift aan  
Deelnemers, Piet Hengst, Henk vd Bosch,  
Martijn Elzinga

Verslag van  
Schriftelijke ronde  
Opgemaakt door  
Yvo Provoost  
Datum bespreking  
oktober 2000

Nummer  
PZTG-V-00014  
Doorkiesnummer  
0113 - 241 369  
Bijlage(n)

### Advies

Het betreft het advies naar aanleiding van de toetsing van:

- Ontwerpnota Paviljoenpolder

### Nota Paviljoenpolder

- Naast enkele tekstuele/grafische opmerkingen is de volgende opmerking geplaatst:
  - binnen de Toetsgroep zijn minder goede ervaringen met het aanbrengen van waterbouwasfaltbeton op klei. Het advies is om de wab niet rechtstreeks aan te brengen op de klei.

De Toetsgroep gaat (met inachtneming van het bovenstaande) akkoord met de nota.

*N.B. nog voor het uitbrengen van dit verslag is overleg geweest met de Toetsgroep over een oplossing. De Toetsgroep is akkoord met de (bijgevoegde) oplossing die het projectbureau aandraagt.*



005352 2000 PZTG-V-00014

000 Verslag schriftelijke ronde m.b.t. nota Paviljoenp

### **Reactie Projectbureau n.a.v. de opmerking van de Toetsgroep t.a.v. wab.**

- De TAW 'Leidraad voor de toepassing van asfalt in de waterbouw (1984)' stelt:  
"Als een asfaltbekleding wordt aangebracht op een reeds bestaande oude kleibekleding, dient die van goede kwaliteit te zijn".  
Aan deze voorwaarde wordt voldaan
- In de 'Handleiding Toetsen en Ontwerpen' van het Projectbureau worden ontwerpgrafieken gegeven voor wab op o.a. klei. Deze grafieken zijn afkomstig uit de TAW-publicatie 'Asfalt bij waterkeringen'. Revisie 5.1 maart 1999.
- Op het dijkvak Paviljoenpolder wordt volgens verschillende dwarsprofielen wab op klei aangebracht op het bovenste gedeelte van het talud, ruim boven NAP + 5.00 m.
- Uit die profielen blijkt tevens dat boven ca. NAP + 6.00 m. tussen de kleibekleding en het wab een aanvulling van betonpuin 0/40 mm. wordt aangebracht.
- Voorgesteld wordt om nu over de gehele kleioppervlakte een minimaal 10 cm. Dikke laag betonpuin 0/40 mm. aan te brengen. N.B. deze aanvulling met betonpuin zorgt niet voor het ontstaan van wateroverdrukken onder de bekleding.

Verzendlijst Ambtelijk overleg:

(11 keer) Binnendijk, Van den Bosch, Cirkel, Hengst,  
Hoekstra, Jorissen, Meublok (alleen de aanbiedingsbrief!! Met  
vermelding "reeds in bezit") *kleine enveloppe*  
(A. Provoost, Roelse, Slager, Veldhuis en Vinke

Verzendlijst waterschap:

Heldens voor DB (23 keer)

→ 10 plannen 2x  
4 notaris 2x

Verzendlijst leden projectbureau overleg:

(11 keer) Geuze, Havemans, Van Herwerden, Korman, Van Niere, Maranus,  
Van der Meulen, Y. Provoost, Stroo, Vogt, Weijers.



Aan  
dhr A.C. Binnendijk, H. Van den Bosch,  
R. Cirkel, P. Hengst, A. Hoekstra,  
R.E. Jorissen, M. Meulblok, A. Provoost,  
P. Roelse, J.W. Slager, B.W. Veldhuis en  
W.M. Vinke.

Van  
Willie Voogt  
Datum  
11 oktober 2000  
Onderwerp  
Ontwerpnota Paviljoenpolder.

Doorkiesnummer  
0113-221370  
Bijlage(n)  
1

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> conform afspraak                         | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor    |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input type="checkbox"/> om te behouden         |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor     |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage   |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ter kennisneming              |   |

Resultaat schriftelijke ronde toetsgroep inzake Paviljoenpolder en de reactie van het Projectbureau naar aanleiding van de opmerkingen van de toetsgroep.

Conclusie: de toetsgroep gaat akkoord met de nota.

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.