



bericht op brief van: 3 september 2012
 uw kenmerk: 2012022136
 ons kenmerk: 12021862
 afdeling: Water en Natuur
 bijlage(n): -
 behandeld door: E.C. Stikvoort
 doorkiesnummer: 0118-631128
 onderwerp: Vergunningplicht Nbwet 1998 herstel
 strandje Stormesandepolder

Waterschap Scheldestromen
 t.a.v. de heer ir. P.J. Stouten
 Postbus 1000
 4330 ZW MIDDELBURG

17 SEP 2012

verzonden:

13 SEP. 2012

Middelburg, 13 september 2012

PROJECTBUREAU ZEEVERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGSMANAGER		X
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		X
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		
Christian Moelker		X
Peter Meijinger		X
ARCHIEF nr. P208-B-12300		
CIRCULATIE MAP		

Geachte heer Stouten,

Op 6 september 2012 ontvingen wij uw brief over het door u voorgenomen herstel van het strandje langs de Stormesandepolder, gelegen in de gemeente Goes. U vraagt of voor deze werkzaamheden een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is. In voorliggende brief geven we antwoord op uw vraag.

U geeft in uw brief aan dat het betreffende dijktraject in 2010 verbeterd is. Door de verbetering is het strandje zo goed als verloren gegaan. Naar aanleiding van gesprekken tussen de gemeente Goes, Dorpsbelangen Kattendijke en uw waterschap heeft u besloten om het strandje te herstellen. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van 1500 m³ zand, waarbij de werkzaamheden maximaal één werkweek in beslag zullen nemen. Ze vinden plaats in de periode oktober-november 2012 of maart-april 2013. Dat hangt af van de wijze waarop de werkzaamheden te combineren zijn met andere dijkwerkzaamheden in de omgeving.

De aanvullende werkzaamheden zijn door Arcadis op hun natuureffecten beoordeeld. Het resulterende memo 'Toetsing Nbwet aanvulling strand Stormesandepolder' (d.d. 30 augustus 2012) heeft u als bijlage bij uw brief gevoegd. De conclusie van het memo is dat er geen verslechtering en significant negatieve verstoring van beschermde natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Oosterschelde zullen optreden.

Overwegingen

De aanvullende werkzaamheden zullen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied plaatsvinden. Door het aanvullen van zand op het strandje wordt de situatie hersteld zoals deze voor de dijkverbetering in 2010 aanwezig was. Voor een deel zal het zand aangebracht worden op de stenige glooiing en voor een deel op het voorliggende slik. Van een verslechtering van habitattypen door een permanente onttrekking van beschermde habitattypen is derhalve geen sprake.

Zeehonden komen hooguit incidenteel in de directe omgeving van de werkzaamheden voor. Noordse woelmuizen leven niet in de directe omgeving, ook niet in de inlaag aan de binnenzijde van de dijk, en de dijk-glooiing zelf vormt geen geschikt leefgebied voor deze soort. Effecten op beide soorten zullen daarom niet optreden.

Op de dijk in de directe omgeving broeden geen Natura 2000-broedvogels. In het verleden broedden enkele kluten in de inlaag aan de binnenzijde van de dijk. Door de aanwezigheid van een buitendijkse verharde weg die opgesteld is voor autoverkeer en een verhard fietspad op de kruin van de dijk is er sprake van regelmatige verstoring door menselijk gebruik, wat de dijk niet geschikt maakt voor de aanwezigheid van broedvogels. Effecten op broedvogels zullen derhalve niet optreden.


Enige effecten kunnen optreden op niet-broedende vogels, hetzij foeragerend op de langs het dijktraject bij laagwater droogvallende slikken, dan wel overtuigend op hoogwatervluchtplaatsen in de directe omgeving. In het memo wordt daar nader op ingegaan. Enige extra verstoring van vogels kan zeker optreden, maar de werkzaamheden zijn in omvang en tijdsduur beperkt. Eventueel verstoorte aantallen zijn niet dermate groot en mogelijkheden om naar andere (deel)gebieden uit te wijken zijn voldoende aanwezig, zodat van significant negatieve effecten geen sprake zal zijn. Wij komen derhalve met de opsteller van het memo tot de conclusie dat het effectniveau dermate beperkt is dat de wettelijke grenzen van de vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 niet overschreden worden.

U kunt de aanvullende werkzaamheden dus uitvoeren zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in uw brief (inclusief memo) plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Een afschrift van de brief hebben we gezonden aan de sectie Handhaving Groen van Provincie Zeeland, Projectbureau Zeeweringen, gemeente Goes, NP Oosterschelde, ZMf en Vogelbescherming Nederland.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



ir. J.J.C.M. Sanders,
hoofd afdeling Water en Natuur.



016996 2012 PZDB-B-12300

Vergunningsplicht Nbwet 1998 herstel strandje Stor