



26 MRT 2012

bericht op brief van: 21 maart 2012 Zeeuwse Stromen  
 uw kenmerk: UC/CA/122103/001 t.a.v. de heer C.A. Appelo  
 ons kenmerk: 12007854 's Gravenpolderseweg 1  
 afdeling: Water en Natuur 4462 CC GOES  
 bijlage(n): -  
 behandeld door: E.C. Stikvoort/C.A. Polderdijk  
 doorkiesnummer: 0118-631128/631182  
 onderwerp: Vergunningplicht Natuurbeschermingswet werkzaamheden  
 depot dijktraject Geertruida- en Scherpenissepolder,  
 Natura 2000-gebied Oosterschelde  
 verzonden: 23 MAART 2012 Middelburg, 23 maart 2012

Geachte heer Appelo,

Op 21 maart 2012 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of voor de werkzaamheden t/m 20 april 2012 in een tijdelijk aan de Gatweg in de gemeente Tholen gelegen depot een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is.

**Inleiding**

Op 7 juli 2010 hebben wij Waterschap Scheldestromen (Projectbureau Zeeweringen) een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de verbetering van het dijktraject Geertruida-, Scherpenissepolder (kenmerk 10023384/NB.10.013), gelegen aan de zuidkust van Tholen. Deze dijkverbetering heeft uw bedrijf in opdracht van Projectbureau Zeeweringen in 2011 uitgevoerd.

Het tijdelijke depot dat voor deze dijkverbetering aan de Gatweg was gerealiseerd diende langer te worden gebruikt dan vergund was. Op 4 januari 2012 hebben wij het waterschap een brief gezonden waarin wij, naar aanleiding van haar verzoek, inclusief een memo met de beoordeling van de natuureffecten, verklaard hebben dat het depot in de maanden januari en februari 2012 gebruikt en ontmanteld kon worden, zonder dat daar een (wijzigings)vergunning in het kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 benodigd was (ons kenmerk 12000760).

U geeft aan dat het niet haalbaar is gebleken om het depot vóór 1 maart 2012 geheel te ontmantelen. U heeft de werkzaamheden aldaar per 1 maart jongstleden gestaakt. U geeft aan dat u nog circa drie weken nodig heeft om het depot te ontmantelen en heeft Arcadis opdracht gegeven om de effecten van die ontmanteling op de beschermde Natura 2000-waarden van de Oosterschelde te beoordelen. Het resulterende memo 'Voortoets Natuurbeschermingswet: afronding werkzaamheden depot Gatweg te Scherpenisse' (d.d. 21 maart 2012) heeft u bij uw brief gevoegd.

**Uitgangspunten**

Uit het memo blijkt dat de resterende werkzaamheden aan het tijdelijke depot aan de Gatweg het volgende behelzen:

- Het afvoeren van circa 1.500 ton puin.
- Het afvoeren van circa 5.000 m<sup>3</sup> kleigrond
- Terugbrengen van een toplaag teelaarde en daarmee herstel van landbouwgrond
- Het werk wordt met hydraulische graafmachines uitgevoerd. Het puin en de kleigrond worden afgevoerd met tractoren of vrachtwagens.
- Op het depot is aan de zijde van het natuurgebied Scherpenissepolder een grondwal aangelegd om verstoring van vogels in het natuurgebied te beperken. Deze grondwal bestaat uit de oude teelaarde die als toplaag op de akker wordt teruggebracht.
- De totaal benodigde tijd hiervoor bedraagt drie weken, waarbij werkzaamheden uiterlijk 20 april 2012 zijn afgerond.

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATA OPENING		
PROJECTLEIDER		
MANAGER PROJECTBUREAU		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Discipline Ontwerp		
TECHNIEK Discipline Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		
ARCHIEF nr 2012-B-12115		
CIRCULATIE MAP		

Uitgangspunten hierbij zijn dat:

- De werkzaamheden starten ten laatste op maandag 2 april 2012.
- Het verwijderen van de grondwal wordt als laatste activiteit uitgevoerd.
- De werkzaamheden vinden plaats t/m uiterlijk 20 april 2012.
- In deze drie weken vindt er elke werkdag verstoring plaats als gevolg van werkzaamheden in het depot.

#### Overwegingen

In het memo worden de mogelijke negatieve effecten van de werkzaamheden behandeld en beoordeeld. Het tijdelijke depot ligt binnendijs, grenzend aan het natuurgebied Scherpenissepolder. Een grondwal aan de oostzijde van het depot voorkomt, zolang als deze er ligt, verstoring van vogels in het natuurgebied. De zeedijk werkt als een vergelijkbaar scherm en dus zullen er geen versturende effecten op beschermde natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde optreden die zich ter plaatse buitendijs bevinden. Ter plaatse van het depot bevinden zich geen beschermde habitattypen en door de werkzaamheden zullen er ook geen indirecte negatieve effecten op beschermde habitattypen in de directe omgeving optreden. Effecten op habitattypen kunnen dus niet optreden.

De werkzaamheden vallen mogelijk deels samen met het begin van de broedperiode van enkele Natura 2000-vogelsoorten. Doordat de werkzaamheden uiterlijk op 1 april starten kunnen arriverende broedvogels enerzijds wennen aan de versturende werkzaamheden of anderzijds ervoor kiezen om buiten de eventuele verstoringzone een broedplaats te vinden. Het aanliggende natuurgebied Scherpenissepolder is erg groot (200 ha), terwijl het mogelijk verstoorte deel een zeer beperkt deel van het gebied uitmaakt (minder dan 4%). Bovendien is de Gatweg, gelegen tussen het depot en het natuurgebied, een permanent opengestelde weg, hetgeen betekent dat hier sowieso al enige verstoring plaatsvindt. Ook zullen er in de directe omgeving landbouwactiviteiten plaatsvinden. Tot slot kan aangevoerd worden dat de afschermdende grondwal als laatste activiteit afgegraven zal worden, zodat de afschermdende werking zo lang mogelijk in stand gehouden wordt. De werkzaamheden duren tot uiterlijk t/m 20 april voort, waarna de eventuele extra verstoring beëindigd zal zijn en de eventuele verstoringzone alsnog door in die periode startende of anderszins elders verstoorte broedvogels benut kan worden.

Er kan enige verstoring door de werkzaamheden op foeragerende of pleisterende vogels die zich in de nabijheid van het depot in het natuurgebied Scherpenissepolder bevinden optreden. De grondwal beperkt het versturende effect. Alleen op het moment dat de grondwal zelf verwijderd wordt zal er enige verstoring van vogels in het natuurgebied kunnen optreden. Deze verstoring zal zich beperken tot het uiterste westelijke deel van het natuurgebied, waarbij minder dan 4% van het totale oppervlak van het gebied verstoort wordt. Met andere woorden: een zeer beperkt deel van het natuurgebied wordt mogelijk verstoort en eventueel verstoorte vogels hebben zeer ruime mogelijkheden om binnen het natuurgebied een alternatieve plek te vinden. Overigens vindt er sowieso al enige verstoring plaats c.q. is er al van gewenning aan verstoring bij de vogels sprake, vanwege de al aanwezige verkeersbewegingen, waaronder op de Gatweg, en landbouwactiviteiten in de directe omgeving van het natuurgebied.

De eventuele resterende negatieve effecten op vogels achten wij hooguit beperkt en zullen zeker niet significant zijn.

Overige Natura 2000-doelen of zogenoemde 'oude doelen' komen niet in de directe omgeving van de werkzaamheden voor of ondervinden er geen effecten van.

U kunt de geplande werkzaamheden in het tijdelijke depot aan de Gatweg dus uitvoeren, zonder dat daar een aanvullende of (wijzigings-)vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in uw brief (inclusief memo) plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,  
namens dezen,

ir. J.J.C.M. Sanders,  
hoofd afdeling Water en Natuur.



016811 2012 PZDB-B-12115

Vergunningplicht Natuurbeschermingswet werkzaamheden