

# Controle Toetsrapport



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak  
Hoedekenskerke

Piet Hengst  
Yvo Provoost

Toetsing uitgevoerd door  
Anco van den Heuvel  
Doorkiesnummer  
0113 - 24 13 58  
status

Datum  
14-11-2001  
kenmerk  
hoedekenskerke 06112001

PZOT - R-0133g Rev.

## Beschrijving

Het betreft de controle van de toetsing van het dijkvak Hoedekenskerkepolder van km 35 tot km 38.

## Controle steentoets

Het ontbreken van gemeten klei dikten of afwijken van klei dikten in diverse vakken. Deze informatie is belangrijk voor de ontwerper.

## Veldbezoek

Uitgevoerd: n.v.t.

## Uit te voeren acties/ adviezen

Voor alle vakken met een score 'nader onderzoek' op basis van hertoetsing in 2001 als mede vakken met een gewijzigde score worden toegelicht.  
Vak 35301 wordt afgekeurd op omgeving en oppervlakte.  
Vak 35705 wordt geavanceerd getoetst.  
Vakken 35302, 35303, 35804, 35901, 35902, 36603, 37903 en 37904 worden afgekeurd op basis van de toetsing van 1999 of beoordeling door Yvo. Wel dient inzicht te worden verkregen in de dikte van de kleilaag onder de bekleding.  
De vakken 37203 en 37205 zijn nu goed getoetst door een kleine wijziging in talud helling.  
De vakken 36402, 36404, 36503, 36512, 36601, 36602, 36608, 36609, 36610, 37201, 37208, 37403, 37406, 37501, 37504, 37602 en 37612 worden afgekeurd omdat het Vilvoordsesteen betreft welke al dan niet is ingegoten.  
De volgende vakken dienen op basis van de gegevens geavanceerd getoetst te worden 36603, 36607, 37603 en 37903.  
Verder is het noodzakelijk duidelijkheid te verkrijgen in de reductie van de randvoorwaarden ter plaatse van de haven. Dit maakt voor de huidige glooiing van Haringmanblokken op klei en Vilvoordsesteen niet uit want dit moet toch worden vervangen.

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax 0113 - 21 61 24  
E-mail a.vdheuvel@dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



005923 2001 PZDT-R-01339 rev

Controle Toetsrapport Hoedekenskerke 06112001



**Opmerkingen met betrekking tot de toetsing van kleine vakken.**

Vak 36401 met de score twijfelachtig wordt afgekeurd omdat het hier ingegoten Vilvoordsesteen betreft.

De vakken 37610 en 37802 met de score twijfelachtig worden afgekeurd op basis van oppervlakte.

**Opmerkingen met betrekking tot bijlage 25 Niet getoetste vakken.**

De oppervlakten van de niet getoetste vakken zijn waarschijnlijk m2 i.p.v. ha.

De vakken 36402, 36404, 36601, 36602, 36603, 36604 en 36609 zijn wel getoetst.

De vakken 34913, 34921, 35402, 35502, 35503, 35603, 35703, 35704, 36501 en 37503 worden op basis van de gebruikte materialen afgekeurd.

De overige vakken kunnen gezien hun oppervlakte ook worden afgekeurd op basis van de resultaten van de omliggende vakken.

Waterschap Zeeuwse Eilanden vlak code	toetsing 1999	toetsing 2001	Rijkswaterstaat eindoordeel	ontbrekende gegevens	verklaring
34922	twijfel	onvoldoende	onvoldoende		
35001	twijfel	onvoldoende	onvoldoende		
35301	niet	N.O.	onvoldoende		
35302	twijfel	fout	onvoldoende	dikte kleilaag	klein oppervlak < 50 m2
35303	onvoldoende	fout	onvoldoende	dikte kleilaag	breuksteen is gruawacke = onvoldoende stortlaag op versleten vilvoortse
35307	niet	onvoldoende	onvoldoende		
35501	niet	onvoldoende	onvoldoende		
35705	twijfel	N.O.	geavanceerd		
35802	twijfel	N.O.	onvoldoende		helling is een fractie te steil voor goed?? onvoldoende op basis van omgeving en oppervlak onbelangrijk volgens het waterschap
35804	onvoldoende	fout	onvoldoende		
35807	twijfel	N.O.	onvoldoende		
35808	twijfel	onvoldoende	onvoldoende	dikte kleilaag	
35901	onvoldoende	fout	onvoldoende	dikte kleilaag	stortlaag op versleten vilvoortse
35902	onvoldoende	fout	onvoldoende	dikte kleilaag	stortlaag op versleten vilvoortse
36001	twijfel	onvoldoende	onvoldoende		
36003	twijfel	onvoldoende	onvoldoende		
36401	niet	twijfel	onvoldoende		gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende
36402	niet	N.O.	onvoldoende		gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende
36404	niet	N.O.	onvoldoende		gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende
36503	geavanceerd	N.O.	onvoldoende		gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende
36512	geavanceerd	N.O.	onvoldoende		gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende
36601	niet	N.O.	onvoldoende		vilvoortsesteen = onvoldoende
36602	niet	N.O.	onvoldoende		gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende
36603	niet	N.O.	onvoldoende		ligging in combinatie met omgeving wordt onvoldoende
36604	niet	onvoldoende	onvoldoende		
36607	twijfel	N.O.	geavanceerd		basalt met gietasfalt = geavanceerd
36608	twijfel	N.O.	onvoldoende		vilvoortsesteen = onvoldoende
36609	niet	N.O.	onvoldoende		vilvoortsesteen = onvoldoende
36610	twijfel	onvoldoende	onvoldoende		vilvoortsesteen = onvoldoende
37201	niet	N.O.	onvoldoende		vilvoortsesteen = onvoldoende
37203	twijfel	goed	goed		helling gewijzigd
37205	twijfel	goed	goed		helling gewijzigd
37207	onvoldoende	N.O.	onvoldoende		colloidaal beton
37208	niet	N.O.	onvoldoende		vilvoortsesteen = onvoldoende
37302	onvoldoende	goed	goed		wijziging in talud en klei dikte ingevuld onbelangrijk volgens het waterschap
37304	niet	fout	onvoldoende	dikte kleilaag	
37305	niet	onvoldoende	onvoldoende		
37403	onvoldoende	N.O.	onvoldoende		gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende
37406	twijfel	N.O.	onvoldoende		vilvoortsesteen = onvoldoende
37501	geavanceerd	N.O.	onvoldoende		vilvoortsesteen = onvoldoende
37504	geavanceerd	N.O.	onvoldoende		vilvoortsesteen = onvoldoende
37601	niet	goed	goed		basalt beheerders oordeel is goed
37602	twijfel	N.O.	onvoldoende		gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende
37603	twijfel	N.O.	geavanceerd		basalt met gietasfalt = geavanceerd
37604	niet	onvoldoende	onvoldoende		
37607	niet	onvoldoende	onvoldoende		
37610	niet	twijfel	onvoldoende		op basis van oppervlakte afgekeurd
37611	niet	goed	goed		basalt beheerders oordeel is goed
37612	twijfel	N.O.	onvoldoende		gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende
37802	twijfel	N.O.	onvoldoende		25 cm klei en tussen 2 onvoldoende tafels
37804	niet	onvoldoende	onvoldoende		
37805	niet	onvoldoende	onvoldoende		
37903	geavanceerd	N.O.	onvoldoende		ligging in combinatie met omgeving wordt onvoldoende
37904	twijfel	N.O.	onvoldoende		F=7,152

niet = niet uitgevoerd

twijfel = geavanceerd

onvoldoende = afgekeurd

N.O. = nader onderzoek

overzicht vlakcode

