

16 OKT 2006

best PZOT-N-06357

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLD-6102

Met 9 tekeningen en 2 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Voor echt erkend

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLD-6102  
verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingconstructie van de Westelijke Sloehavendam (dp 718-01 t/m dp 718-12) en Schorerpolder (dp 716 t/m dp 719) met bijkomende werken in de gemeente Vlissingen.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld:

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

- Artikel 12.3 vervalt.
- De bij het bestek behorende tekeningen vervallen en worden vervangen door nieuwe tekeningen die bij deze nota worden gevoegd. Als gevolg hiervan vervalt artikel 22.1 en wordt vervangen door een nieuw artikel 22.1 luidend als volgt:  
"Bij dit bestek behoren 9 tekeningen, te weten:  

Tekeningnummer	Omschrijving
ZLRW 2006-01250	Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw
ZLRW 2006-01251	Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw
ZLRW 2006-01252	Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw
ZLRW 2006-01253	Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw
ZLRW 2006-01254	Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw
ZLRW 2006-01255	Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw
ZLRW 2006-01256	Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw
ZLRW 2006-01257	Transportroute en depotlocaties
ZLRW 2006-01258	Situatie mantelbuizen en waterleiding
- Artikel 22.2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 22.2 luidend als volgt:  
"Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:  
  1. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan);
  2. Dieptecijfer/-lijnenkaart/grid 2005, 031 Westerschelde Noordoever Raai 31053567 tm 31054560. Tekeningnummer 1SLO45.0043;
  3. Peilingen binnenzijde Westelijke Sloehavendam."
- Artikel 61.2.4 lid 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 1 luidend als volgt: "In verband met foeragerende vogels op het schor (Scholekster en Tureluur) en de aanwezigheid van de Bruine Kiekendief geen werkzaamheden uitvoeren van dp 716 t/m dp 719 in de periode van 1 april 2007 t/m 31 juli 2007. Transporten over de buitenberm zijn in deze periode wel toegestaan."
- Artikel 61.2.4 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 luidend als volgt: "In verband met foeragerende Tureluurs geen werkzaamheden uitvoeren aan de binnenzijde (havenzijde) van de Westelijke Sloehavendam van dp 718-01 tot en met dp 718-05 in de periode van 1 juli 2007 tot en met 31 juli 2007. Transporten over de (buiten-)berm van de Westelijke Sloehavendam zijn in deze periode wel toegestaan."
- Artikel 61.2.4 lid 3 vervalt.
- Artikel 61.3.3 vervalt.
- In artikel 64.2.2 lid 1 "en onder de bermconstructie met een verharding van Haringmanblokken "op z'n kop". " vervangen door "van betonzuilen en gekantelde betonblokken."
- In artikel 64.8.1 vervalt in de 2<sup>e</sup> alinea "de minimale laagdikte van de breuksteen is met 0,10 m vergroot. Deze extra dikte bovenin de breuksteenlaag vrijhouden van penetratiemateriaal en de rest van de laag uitvoeren als vol en zat penetratie."
- In artikel 64.8.2 lid 3 "90-180 mm" wijzigen in "45-125 mm".

- Aan artikel 64.8.2 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd luidend als volgt: *"Het afstrooimiddel moet stofvrij zijn."*
- Aan artikel 64.8.2 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd luidend als volgt: *"De bestaande glooiingconstructie die overlaagd dient te worden schoonmaken door deze te ontdoen van begroeiing en slib."*
- Artikel 65.3.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 luidend als volgt: *"Alle nieuw aan te brengen asfaltbeton voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling."*
- Aan artikel 65.3.1 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd luidend als volgt: *"Alle voor het werk gebruikte dijkovergangen voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling."*
- Er wordt een nieuw artikel *"66.6 Mantelbuizen, trekputten en waterleiding."* toegevoegd.
- Er wordt een nieuw artikel *"66.6.1 Eisen algemeen: mantelbuizen, trekputten en waterleiding."* toegevoegd luidend als volgt: *"Aanbrengen mantelbuizen, trekputten en waterleiding overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen."*
- In artikel 92.23 lid 3 c. laarzen en d. regenkleiding vervangen door *"waterpasinstrument of laser"*.
- Aan artikel 92.30 wordt een nieuw lid 8 toegevoegd luidend als volgt: *"Indien voor de uitvoering van het werk vaartuigen worden ingezet moet dit vroegtijdig aan de vaarwegbeheerder worden gemeld."*
- Er wordt een nieuw artikel 92.35 toegevoegd luidend als volgt:  
*"92.35 Verrekening van meer en minder werk.  
Het bepaalde in par. 35, lid 5 van de UAV 1989 is niet van toepassing."*
- Er wordt een nieuw artikel 92.37 toegevoegd luidend als volgt:  
*"92.37 Stelpost*
  1. *In de aannemingsom een bedrag van € 25.000,- opnemen als stelpost*
  2. *Op de stelpost worden de uitgaven verrekend van nader door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die niet de functionele specificatie van het contract beïnvloeden.*
  3. *Bewijsrekeningen, welke ten laste van de stelpost dienen te worden gebracht, moeten worden ingediend bij de directie (paragraaf 3 UAV 1989)."*
- Artikel 92.40 lid 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 1 luidend als volgt:  
*"De betaling van de aannemingsom geschiedt in 5 termijnen welke verschijnen als volgt:*
  - *nadat de nieuwe bekleding voor 25 % is aangebracht verschijnt de 1<sup>e</sup> termijn, groot 25 % van de aannemingsom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven;*
  - *nadat de nieuwe bekleding voor 50 % is aangebracht verschijnt de 2<sup>e</sup> termijn, groot 25 % van de aannemingsom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven;*
  - *nadat de nieuwe bekleding voor 75 % is aangebracht verschijnt de 3<sup>e</sup> termijn, groot 20 % van de aannemingsom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven;*
  - *nadat de nieuwe bekleding voor 100 % is aangebracht verschijnt de 4<sup>e</sup> termijn, groot 20 % van de aannemingsom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven;*
  - *nadat het werk is opgeleverd verschijnt de 5<sup>e</sup> termijn, groot 10 % van de aannemingsom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.*
- De artikelen 93.11, 93.12, 93.13, 93.14, 93.15, 93.16 en 93.17 vervallen.
- Aan het bestek wordt een nieuw artikel 93.3 toegevoegd luidend als volgt:  
*"93.3 Kwaliteitsborging.  
Het werk moet worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging.  
Binnen 1 week na de opdracht van het werk verstrekt de aannemer aan de directie een geldig, door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2000. Het certificaat moet aan de aannemer zijn afgegeven door een certificatie-instelling erkend door een accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor de Accreditatie). Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het werk.  
Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient ofwel het samenwerkingsverband dan wel iedere ondernemer afzonderlijk een door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van certificaat aan de directie te verstrekken."*
- In Artikel 93.4.3 lid 3 "2006" vervangen door "2007".



010877 2006 PZDT-N-06357 best

igen INota van inlichtingen bij bestek ZLD-6102 Westelij

- In artikel 94.3 lid 6 "65.4.2" wijzigen in "65.4.1 lid 2"
- Artikel 94.6 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 luidend als volgt:  
*"Bij het opstellen van het kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 94.1 van dit bestek, rekening houden met de volgende stoppunten:*
  - *het aanbrengen van grindasfaltbeton*
  - *het aanbrengen van enkelvoudige oppervlakbehandeling*
  - *het aanbrengen van gepenetreerde breuksteen*
  - *het aanbrengen van asfaltmastiek"*

Voorts worden volgende inlichtingen verstrekt:

- Het indienen van de inschrijving dient te geschieden op woensdag 6 september 2006 uiterlijk om **16.00 uur** zoals gesteld in artikel 12.4 lid 2 van het bestek.
- Indien de vergunningen conform artikel 93.4.3 van dit bestek vroegtijdig beschikbaar zijn, mag de aannemer starten met de uitvoering van de werkzaamheden mits dit niet leidt tot het opnemen van bestaande glooiingconstructie en ingravingen in het dijklichaam.
- Volgens artikel 12.2 van het bestek wordt een volledig concept-kwaliteitsplan verwacht.
- Onder schades aan bestaande constructies, volgens artikel 61.2.7, worden constructies verstaan die binnen het werk zijn gesitueerd.
- Van de aangewezen transportroute zal voorafgaand aan de werkzaamheden een opname worden gemaakt.
- Het op de kruin van de Westelijke Sloehavendam aanwezige zandlichaam dient ontdaan te worden van begroeiing en daarna afgegraven te worden. Na het aanbrengen van de nieuwe glooiingconstructie het zandlichaam in de oorspronkelijke staat herstellen.
- Het lichtopstand op de kop van de Westelijke Sloehavendam wordt gehandhaafd en hoeft niet aangepast te worden.
- De bij deze nota van inlichtingen gevoegde tekeningen zullen tevens in AutoCad-formaat ter beschikking gesteld worden. Deze tekeningen zijn enkel en alleen ter informatie. Er kunnen door gegadigden geen rechten aan worden ontleend.

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:

- ✓ Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek genoemde tekeningen en bijlagen.
- ✓ Model bankgarantie

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 16<sup>e</sup> augustus 2006

De hoofdingenieur-directeur van  
Rijkswaterstaat Zeeland



Drs. J.H.G. Jacobs