

blijft ongetekend

PZDT-N-03102 rev

Datum: 8 - 5 - 2003

Toetsing nieuwe werken bestek Nieuw-Neuzenpolder Oost

In deze notitie wordt verantwoording gegeven van de constructie zoals die is beschreven in de Ontwerpnota's PZDT-R-99429 nadat deze is aangelegd volgens bestek ZL-4930.

Traject.

Het traject loopt van dp 0 – 173,75 m (oost) (\pm km 44.620) tot dp 17 (west) (\pm km 46.495)

Afwijkende constructies.

In afwijking van de ontwerpnota zijn de volgende constructies toegepast:

- 1) De overgang boventafel-berm (strookbreedte 1 m) is uitgevoerd in waterbouwasfaltbeton, dik 0,34 meter in plaats van betonzuilen;
- 2) De constructie van de kreukelberm bestaande uit gepenetreerde stortsteen is gewijzigd in stortsteen zonder asfaltpenetratie;
- 3) De bovenbegrenzing van de overlaging is verlaagd;
- 4) Onder de nollen zijn met asfalt gepenetreerde gebroken betonblokken toegepast.

Toetsingen.

Van het nieuwe werk zijn revisiemetingen en revisietekeningen gemaakt. Het waterschap heeft de nieuwe constructies getoetst volgens notitie PDZT-M-01385 rev.

Bij deze toetsing worden een aantal dijkvakken als twijfelachtig en onvoldoende beoordeeld.

In de notitie PDZT-M-03013 rev d.d. 27-01-2003 van het Projectbureau Zeeweringen zijn de volgende aangepaste gegevens in Steentoets 3.32. ingevoerd:

- controle en aanpassing van de kleidikte volgens bijgevoegde memo van de werkgroep kennis nr. K-02-10-38, waaruit blijkt dat de aanwezige kleidikte voldoende is.
- invoer van de verborgen glooiingen; de gegevens zijn ter informatie aangezien deze niet getoetst behoeven te worden;
- invoer van het toetspeil 2060 ipv 2006; het resultaat van de toetsingen wijzigt hierdoor niet;
- de ingegoten overgangsconstructie wordt beschouwd als een niet ingegoten bekleding en voldoet.

Eindconclusie.

De nieuw gemaakte glooiingen van de Nieuw-Neuzenpolder Oost zijn als goed getoetst.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen

Akkoord waterschap Zeeuws-Vlaanderen

..... 2003

..... 2003

projectleider Techniek

hoofd sector Waterkeringen en Wegen



007602 2003 PZDT-N-03102 rev

r oostToetsing nieuwe werken bestek nieuw neuzenpc