


# Erratum



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Rijkswaterstaat

Afschrift aan  
Secretariaat PBZ



Waterschap Zeeuwse Eilanden

Contactpersoon

[Redacted] n

Datum

10 Februari 2010

Ons kenmerk

PZDT-R-10046 ontw

Onderwerp

Erratum Planbeschrijving Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen [5/6]

Doorkiesnummer

[Redacted] 75

Bijlage(n)

1

Uw kenmerk

-

## Inleiding

Het onderstaande betreft een wijziging op de Planbeschrijving Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen [5/6], document nr. PZDT-R-09267 ONTW. Deze wijziging is enerzijds een gevolg van het verzoek van Staatsbosbeheer om, in het kader van het project Zierik tot Zee, een herinrichting te maken van het haventerrein. Anderzijds wordt er een tijdelijke dijkovergang aangelegd achter het restaurant langs om zo de overlast op het haventerrein in het recreatie seizoen te beperken.

## Herinrichting haventerrein

Staatbosbeheer wil in het kader van het project Zierik tot Zee een aantal kenmerkende toegangspunten op Schouwen Duiveland beter zichtbaar maken. De Flaauwershaven bij de Heerenkeet is één van deze toegangspunten. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgesteld dat aansluit op de werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen aan de damwand in de haven en het haventerrein. In bijgevoegde figuur is het gebied van de herinrichting weergegeven (1).

## Oprit ten behoeve van fietsroute

Een onderdeel van het inrichtingsplan bevat een aanpassing van de buitendijkse fietsroute ter plaatse van het haventerrein. Deze loopt nu over de toegangsweg naar het haventerrein. In de huidige situatie is op dit punt ook veel autoverkeer aanwezig dat de fietsroute kruist. De nieuwe fietsroute zal over het haventerrein doorlopen en middels een nieuw te realiseren oprit aan het einde van het haventerrein doorlopen. Deze oprit is in bijgevoegde figuur weergegeven (2).

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118)621993

[Redacted] /s/

Internet [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)



### **Aansluiting glooiingsconstructie haventerrein**

In de huidige situatie sluit de steenbekleding van het gedeelte Weevers- en Flauwersinlaag middels een scherpe knik aan op de steenbekleding van het haventerrein. Voor de teen van de dijk ligt op deze locatie een pakket bestaande uit steen, zand en schelpen.

De nieuwe bekleding in de boventafel zal hier bestaan uit betonzuilen. Deze kunnen niet in een scherpe knik aangebracht worden. Daarom zal de steenbekleding van de verschillende delen hier vloeiend aangesloten moeten worden. Dit betekent dat over circa 30m de nieuwe teenconstructie enkele meters naar voren geplaatst moet worden. Deze aansluiting is in bijgevoegde figuur weergegeven (3).

### **Tijdelijke dijkovergang achter restaurant**

Om de overlast op het haventerrein in het recreatie seizoen te beperken wordt er een tijdelijke dijkovergang aangelegd achter het restaurant. Deze tijdelijke dijkovergang is in bijgevoegde figuur weergegeven (4).

### **Effecten**

#### *Landschap*

De nieuwe bekledingstypen wijzigen niet ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.1 van de Planbeschrijving Weevers- en Flauwersinlaag, Polder Schouwen.

#### *Natuur*

De aansluiting van de glooiingsconstructie van het gedeelte Weevers- en Flauwersinlaag op het haventerrein geeft een beperkte teenverschuiving. Voor de teen van de dijk ligt op deze locatie een pakket bestaande uit steen, zand en schelpen. Er is geen schor of slik aanwezig. Er zijn geen wijzigingen in de uitvoeringswijze. De voorgestelde maatregelen uit de natuurtoetsen blijven hetzelfde, waardoor er geen effecten zijn te verwachten anders dan genoemd in par. 6.2 van de Planbeschrijving Weevers- en Flauwersinlaag, Polder Schouwen.

#### *Cultuurhistorie*

De Flauwershaven wordt aangepast zoals vermeld in par. 6.3 van de Planbeschrijving Weevers- en Flauwersinlaag, Polder Schouwen. Het nieuwe inrichtingsplan zal een aanzienlijke verbetering zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.3 van de Planbeschrijving Weevers- en Flauwersinlaag, Polder Schouwen.

#### *Overig*

De aanleg van een tijdelijke dijkovergang achter het restaurant langs zal de overlast ten gevolge van de werkzaamheden voor recreatie op het haventerrein beperken. De tijdelijke dijkovergang wordt na de werkzaamheden weer verwijderd. Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.4 van de Planbeschrijving Weevers- en Flauwersinlaag, Polder Schouwen.

