

Memo verlengen gebruik depots Roggenplaateland

Kenmerk: pzdb-m-12328

Datum:22-10-2012

Auteur: [REDACTED]

### **Aanleiding**

Voor de dijkverbeteringswerken op het Roggenplaateland in de Oosterscheldekering is door het Ministerie van EL & I een vergunning op grond Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Een van de vergunningvoorwaarden ziet toe op het na afloop ordelijk achterlaten van het werktraject.

**13 Na afloop van de werkzaamheden dient het dijktraject in ordelijke toestand te worden achtergelaten, uiterlijk per 31 december 2012, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het gebied afgevoerd**

De werkzaamheden aan het dijktraject worden conform deze vergunningvoorwaarde per 31 december 2012 afgerond en opgeleverd. Het is echter niet mogelijk om ook de beide materiaaldepots op het eiland nog voor 31 december van dit jaar leeg te rijden. Deze zullen, overeenkomstig het bestek, uiterlijk 1 februari 2013 verwijderd zijn.

### **Afweging**

Het eiland zelf maakt geen deel uit van de aangrenzende Natura 2000-gebieden 'Voordelta' of 'Oosterschelde'. Zowel op het westelijk deel als op het oostelijk deel van het Roggenplaateland is een klein oppervlak als materiaaldepot in gebruik genomen. In tegenstelling tot het dijktraject zelf, dat feitelijk de begrenzing van beide Natura 2000-gebieden vormt, liggen de depots buiten de Natura 2000-gebieden. In de ten behoeve van de dijkverbetering opgestelde Passende Beoordeling is de mogelijke 'externe werking' van het gebruik van de depots meegenomen als onderdeel van het werk als geheel. In samenhang met de grootschalige werkzaamheden aan het dijklichaam zelf werden hier geen extra (versturende) effecten van verwacht.

Omdat de depots geen deel uitmaken van het dijktraject en niet direct aan de Natura 2000-gebieden grenzen, is de genoemde vergunningvoorwaarde strikt genomen niet van toepassing. Omdat het echter om de opslag van voor de werkzaamheden gebruikte materialen en een afwijking ten opzichte van de verleende vergunning gaat, is het met een maand verlengen van het gebruik van de depots beschouwd op eventuele effecten op de natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden. Daaruit volgt dat een (extra) effect op (kwalificerende en beschermde) natuurwaarden kan worden uitgesloten, omdat:

- het eiland binnendijs niet van belang is voor foeragerende of overtuigende (HVP) vogelsoorten;
- verstoring van buitendijs foeragerende of overtuigende vogels niet aan de orde is, omdat zij van het depot gescheiden worden door de dijk (westzijde) of een afstand groter dan de standaard gehanteerde verstoringafstand van 200 meter (oostzijde) en;
- meer dan voldoende uitwijkmogelijkheden in de directe nabijheid, langs de opgeleverde delen van het dijktraject, aanwezig zijn;
- het leegrijden van de depots ruim voor het broedseizoen wordt afgerond en het voorkomen van andere dan beschermde en kwalificerende soorten dan broedvogels van het Roggenplaateland niet bekend is;
- de nog lopende dijkverbeteringswerken bijdragen aan een zekere gewenning onder verstoringgevoelige vogelsoorten.

### **Conclusie**

Omdat het verlengen van het depotgebruik beperkt is tot de maand januari van 2013 en het dijktraject zelf op dat moment is opgeleverd en weer beschikbaar is voor vogels, zodat voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn, is een eventueel (extra) negatief effect op kwalificerende of beschermde de natuurwaarden van Voordelta of Oosterschelde uit te sluiten. Het aanvragen en/of verkrijgen van toestemming op grond van de Natuurbeschermingswet of Flora- en faunawet is niet aan de orde.



017024 2012 PZDB-M-12328

trapMemo verlengen gebruik depots Roggenplaateland