



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED] 0118 [REDACTED] 4
[REDACTED]@rws.nl

Ons kenmerk
PZDB-B-09111

Uw kenmerk
-

Bijlage(n)
-

Datum 12 juni 2009
Onderwerp Landschapsadvies + Cultuurhistorie

Landschapsadvies en advies cultuurhistorie Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder

Algemene beschrijving:

Het projectgebied is gelegen aan de zuidkant van Zuid-Beveland met als voorland de mooie schorren- en slikkengebieden. Aan de oostkant heeft het schor de naam Zuidgors en aan de westkant ligt het Schor van Baarland. Daartussen liggen de slikken tot aan de teen van de dijk (Slikken van Everinge en Plaat van Baarland). De schorren zijn in beheer bij de Stichting Natuurmonumenten.

Westelijk grenst het traject aan dijkvak Ellewoutsdijk, welke in 2007 is versterkt. De oostzijde van het dijkvak grenst aan de Zuid Baarlandpolder, Everingepolder welke in 2005 is versterkt. De totale lengte van het tracé bedraagt een dikke 4 kilometer.

De kruin heeft een groene uitstraling, maar loopt wel ongelijk wat de hoogte betreft: dit geldt ook voor de onderhoudspaden. Het dijkgedeelte wordt grotendeels beweid door schapen, hetgeen invloed heeft op het voorkomen van vegetatie. Dit geldt ook voor de schorren, gelegen voor de dijk.

Er zijn op de schorren nog wat oude dammen van basalt en andere natuursteen aanwezig en een restant van een oude schorrandverdediging met een cultuurhistorisch belang.

Deze objecten worden door de werkzaamheden van dit project niet aangetast.

Huidig profiel:

Het grootste deel van het dijkvak heeft dezelfde opbouw. De ondertafel is voorzien van vlakke betonblokken, de boventafel is voorzien van haringmanblokken. Op een klein gedeelte, op de kop nabij Zweemersdam, is het talud voorzien van natuursteen zoals basaltzuilen, lessinische en vilvoortse steen.

De kruin is niet overal op hoogte, het voorland bestaat uit slikken en een prachtig schor, westelijk het Zuidgors, oostwaarts het Schor van Baarland.

Voorkeursprofiel:

Voorstel: Over het gehele traject wordt de ondertafel voorzien van gekantelde vlakke betonblokken of haringmannen. De boventafel wordt voorzien van betonzuilen. Het is de voorkeur dit profiel over het gehele traject consequent door te zetten.

Het onderhoudspad wordt uitgevoerd in open steenasfalt en afgestrooid met grond. Hierdoor blijft de groene uitstraling behouden. Het deels verhogen van de kruin wordt eveneens in het werk meegenomen. Waar kruinhoogte tekort is, wordt deze tot de goede hoogte aangevuld.



013844 2009 PZDB-B-09111

lder Landschapsadvies en advies cultuurhistorie Everin



Rijkswaterstaat Zeeland

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Datum

15 juni 2009

Ons kenmerk

PZDB-B-09111

Figuur 1 Schor en dijk beweidt door schapen

Landschapsadvies:

Belangrijk is, dat het schor in de huidige vorm niet of minimaal wordt aangetast. De bestaande schorground wordt teruggeschoven tegen de ondertafel.

De verharding heeft een open structuur, hetgeen doorgroei op de lange termijn mogelijk maakt. Door bestaande begrazing zal de begroeiing minimaal blijven. In overleg met ecologen, beheerder en pachters moet worden bekeken of bepaalde delen van dijk en schor uitgesloten kunnen worden van begrazing. Het groene onderhoudspad en de groene kruin passen ideaal in het gewenste landschapsbeeld.

Zoals gemeld zullen de basalten dammetjes van cultuurhistorische waarde niet worden aangetast. Paalrijen zijn in dit traject binnen de werkgrenzen niet aanwezig.