

7. Vergunningen

Om het project uit te kunnen voeren zijn vergunningen nodig. Het project bestaat uit 2 onderdelen waarvoor verschillende vergunningen nodig zijn:

- Winning materiaal in het Tholense Gat, Oosterschelde;
- Aanleggen Veiligheidsbuffer Oesterdam (zandlichaam voor versterkte slikken en platen).

Tabel 2 Benodigde vergunningen

Vergunning	Bevoegd Gezag	Proceduretijd	Termijn bezwaar/ beroep	Opmerking
Vergunningen voor ontgronding				
Omgevingsvergunning Samenvoeging voor: - Aanlegvergunning: Werken in natuur; en Verharding in natuur - Bouw vergunning - APV ontheffing: Geluid, Verkeer in Natuurgebieden en Uitrit - PMV ontheffing: Geluid	Gemeente Tholen	8 weken	6 weken	Noodzaak nader verkennen
Ontgrondingenwet	Rijkswaterstaat	6 maanden	6 weken	
Natuur Beschermingswet	Provincie Zeeland	13 weken (of 2 x 13 weken)	6 weken	
Flora- en faunawet ontheffing	Ministerie EL&I/ Provincie Zeeland	16 weken	6 weken	Mogelijkheden voor vrijstelling verkennen
Milieu effect Rapportage	MER Commissie/ Provincie Zeeland			Noodzaak verkennen
Vergunningen voor aanleg Veiligheidsbuffer Oesterdam				
Omgevingsvergunning Samenvoeging voor: - Aanlegvergunning: Werken in natuur; en Verharding in natuur - Bouw vergunning - APV ontheffing: Geluid, Verkeer in Natuurgebieden en Uitrit - PMV ontheffing: Geluid	Gemeente Reimerswaal	8 weken	6 weken	
Besluit Bodemkwaliteit	Rijkswaterstaat	geen	-	Meldingsplicht aantal dagen vooraf start
Waterwet	Rijkswaterstaat	3 maanden	6 weken	
Natuur Beschermingswet	Provincie Zeeland	13 weken (of 2 x 13 weken)	6 weken	
Flora- en faunawet ontheffing	Ministerie EL&I/ Provincie Zeeland	16 weken	6 weken	Mogelijkheden voor vrijstelling verkennen



7.1 Vergunningen voor ontgrondingen

1. Omgevingsvergunning (WaBo)

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet integreert een aantal vergunningen van verschillende wetten in één vergunning: de Omgevingsvergunning.

In de nieuwe Omgevingsvergunning zijn de volgende vergunningen geïntegreerd:

- Voormalige aanlegvergunning;
- Voormalige Bouwvergunning;
- Monumenten en archeologie;
- Geluidsbeheer;
 - APV geluid;
 - PMV geluid.

Bij het Tholense Gat is het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Tholen van toepassing. Het college van B&W is het bevoegde gezag. Zij dient binnen 8 weken na de aanvraag van een Omgevingsvergunning te beslissen. Aansluitend geldt een bezwaartermijn van 6 weken. Verkend moet worden of de omgevingsvergunning voor de ontgroning noodzakelijk is of dat de Ontgrondingvergunning van Rijkswaterstaat en NB-wet voldoende is in deze situatie.

3. Ontgrondingenwet

De Oosterschelde en het Tholense Gat zijn in beheer bij RWS. De vergunning voor de ontgroning moet ook bij Rijkswaterstaat worden aangevraagd. De termijn bedraagt 6 maanden.

4. Natuurbeschermingsvergunning

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Natura-2000 gebied 'Oosterschelde'. De Natuurbeschermingswet 1998 bevat bepalingen voor Natura 2000-gebieden. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is het verboden zonder vergunning projecten uit te voeren die negatieve effecten hebben op de kwaliteit en oppervlakte van habitattypen en leefgebieden alsmede significante versturende effecten veroorzaken op soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Een vergunning dient te worden aangevraagd bij gedeputeerden staten van Zeeland. Zij beslissen binnen 13 weken (of 26 weken) op de aanvraag met een aansluitende bezwaartermijn van 6 weken.

5. Ontheffing Flora- en faunawet

In de Flora- en faunawet worden planten en dieren (reptielen, amfibieën, vissen, zoogdieren en vogels) beschermd. In de Flora- en faunawet is bepaald dat beschermde flora niet bedreigd mag worden en dat het verboden is beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.

Afhankelijk van de methode van ontgroning dient een ontheffing voor in elk geval het verstoren van schelpdieren, vis- en vogelsoorten aangevraagd te worden. De minister van EL&I en/of de provincie Zeeland is bevoegd om over een dergelijke Flora- en faunawet ontheffing te oordelen. De beslistermijn bedraagt 8 weken met aansluitend 6 weken bezwaartermijn. De ervaring leert echter dat de proceduretijd niet gehaald wordt. Veiligheidshalve wordt daarom rekening gehouden met een termijn van 16 weken.



Indien ingeschat wordt dat de effecten gering zijn, is er de mogelijkheid van vrijstelling. Er hoeft dan geen verzoek voor ontheffing te worden ingediend.

6. Milieu Effect Rapportage (MER)-plicht

De precieze criteria voor de verplichting om een MER uit te voeren voor de baggerwerkzaamheden moeten nader worden onderzocht. De website van de MER Commissie geeft alleen resultaten voor ontheffingen voor baggerspecie, of zeer grote baggerwerken (Maasvlakte Rotterdam). Het betreft hier verplaatsing van het materiaal binnen het zelfde natuurgebied én een kleine hoeveelheid. Dit is specifiek en moet daarom nader worden verkend.



7.2 Vergunningen voor aanleg Veiligheidsbuffer Oesterdam

1. Omgevingsvergunning (WaBo)

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet integreert een aantal vergunningen van verschillende wetten in één vergunning: de Omgevingsvergunning.

In de nieuwe Omgevingsvergunning zijn de volgende vergunningen geïntegreerd:

- Voormalige aanlegvergunning;
- Voormalige Bouwvergunning;
- Monumenten en archeologie;
- Geluidsbeheer;
 - APV geluid
 - PMV geluid.

Bij de Oesterdam is het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Reimerswaal van toepassing. Het college van B&W is het bevoegde gezag. Zij dient binnen 8 weken na de aanvraag van een Omgevingsvergunning te beslissen. Aansluitend geldt een bezwaartermijn van 6 weken.

2. Besluit Bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit is van toepassing op het ophogen van waterbouwkundige constructies, het verondiepen en dempen van een oppervlaktewaterlichaam met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van artikel 4 van de Kaderrichtlijn water, de bevordering van de natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart. De zandsuppletie valt hieronder. Rijkswaterstaat is hiervoor het bevoegd gezag.

De toepassing van het besluit bodemkwaliteit betekent dat het gesuppleerde zand de vastgestelde achtergrondwaarde niet mag overschrijden. De afkomst van het zand is bepalend of er wel of niet een milieu hygiënische verklaring moet worden aangevraagd.

Er is niet zozeer sprake van een proceduretijd. Het werk moet een paar dagen voor aanvang worden gemeld aan Rijkswaterstaat waarbij het van belang is dat een schoon materiaal verklaring aanwezig is.

3. Waterwet

Ingevolge artikel 5.4 van de Waterwet is voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder een projectplan vereist. Onder waterstaatswerken vallen oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. Het water en de dijk bij de Oesterdam zijn waterstaatswerken. Aan de hand van een legger kan exact worden bepaald in hoeverre een wijziging optreedt in het waterstaatswerk door de zandsuppletie. Bevoegd gezag is Rijkswaterstaat en voorziene proceduretijd bedraagt 3 maanden.



4. Natuurbeschermingsvergunning

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Natura-2000 gebied 'Oosterschelde'. De Natuurbeschermingswet 1998 bevat bepalingen voor Natura 2000-gebieden. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is het verboden zonder vergunning projecten uit te voeren die negatieve effecten hebben op de kwaliteit en oppervlakte van habitattypen en leefgebieden alsmede significante versturende effecten veroorzaken op soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Een vergunning te worden aangevraagd bij gedeputeerden staten van Zeeland. Zij beslissen binnen 13 weken (of 26) op de aanvraag met een aansluitende bezwaartermijn van 6 weken.

5. Ontheffing Flora- en faunawet

In de Flora- en faunawet worden planten en dieren (reptielen, amfibieën, vissen, zoogdieren en vogels) beschermd. In de Flora- en faunawet is bepaald dat beschermde flora niet bedreigd mag worden en dat het verboden is beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.

Afhankelijk van de methode van zandsuppletie dient een ontheffing voor in elk geval het verstoren van schelpdieren, vis- en vogelsoorten aangevraagd te worden. De minister van EL&I/provincie Zeeland is bevoegd om over een dergelijke Flora- en faunawet ontheffing te oordelen. De beslistermijn bedraagt 8 weken met aansluitend 6 weken bezwaartermijn. Ervaring leert dat de proceduredtijd niet gehaald wordt. Veiligheidshalve wordt daarom rekening gehouden met een termijn van 16 weken.

Indien ingeschat wordt dat de effecten gering zijn, is er de mogelijkheid van vrijstelling. Er hoeft dan geen verzoek voor ontheffing te worden ingediend.

