



2° NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31019151

Zonder tekeningen en bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

2° Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31019151 voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Stormesandepolder en polder De Breede Watering Bewesten Yerseke tussen dp 1578+50m en dp 1621+43m met bijkomende werken in de gemeenten Goes en Kapelle.

In artikel 22.2 wordt in Bijlage 1 "Inschrijvings- en beoordelingsdocument" **gewijzigd**. In bijlage 1 vervalt artikel 2.2.3 en wordt vervangen door een nieuw artikel 2.2.3 "Ter inzage liggende documenten".

Artikel 61.2.1 lid 8 vervalt en wordt **vervangen** door:

8 Fase 1

- Tussen dp 1599 en dp 1578+50m dienen de werkzaamheden voor 3 juli 2010 te zijn afgerond, met uitzondering van het verwijderen van de tijdelijke bermvoorziening t.b.v. het toeristenseizoen (artikel 66.24) en het aanbrengen van de afstrooilaag op de kunststofgrasplaten inclusief het inzaaien van de berm tussen dp 1589 en dp 1591 en tussen dp 1582+50m en dp 1585. Deze werkzaamheden dienen met klein materieel te worden uitgevoerd;
- Tussen dp 1587 en dp 1578+50m mogen de werkzaamheden pas starten vanaf 3 mei 2010.

Artikel 61.2.1 wordt **uitgebreid** met lid 12

- 12 Op 30 april 2010 mogen er tussen dp 1587 en dp 1578+50m geen reclame-uitingen aanwezig zijn.

Artikel 61.2.5. wordt **uitgebreid** met lid 17

- 17 Het deel van het werk gelegen tussen dp 1585+25m en dp 1578+50m mag pas betreden worden met materieel vanaf 3 mei 2010. Ook opslag van materialen is voor 3 mei 2010 niet toegestaan tussen dp 1585+25m en dp 1578+50m.

Artikel 64.4.1 lid 6 vervalt en wordt **vervangen** door:

- 6 Het aan te brengen type betonzuil dient onder maatgevende golfcondities hydraulisch stabiel te zijn. De hydraulische stabiliteit van het type betonzuil dient te zijn aangetoond middels proeven in de deltagoot (of gelijkwaardig). De proeven dienen te zijn uitgevoerd conform het ter inzage liggend document "Omschrijving proevenserie in golfgoot t.b.v. (beton)zuilen".

Artikel 64.4.1 wordt **uitgebreid** met lid 7 en lid 8:

- 7 De aan te brengen zuilconstructie dient aantoonbaar goed getoetst te zijn op basis van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV). Daarbij dient een veiligheidsfactor op de toplaagdikte gehanteerd te worden van 1,2.
- 8 De opdrachtnemer dient tenminste vier weken voor de verwerking van de betonzuilen aan te tonen dat de te leveren betonzuilen voldoen aan het gestelde in lid 6 en lid 7.

In het Inschrijvings- en beoordelingsdocument wordt de volgende wijziging aangebracht

2.2.3 vervalt en wordt vervangen door:

2.2.3 Ter inzage liggende documenten; aanwijzing;

De volgende documenten liggen ter inzage bij Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Locatie Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg

- papieren versies van alle in artikel 22.1 van het bestek genoemde tekeningen;
- model bankgarantie;
- document "Omschrijving proevenserie in golfgoot t.b.v. (beton)zuilen"

Voor inzien van de ter inzage liggende documenten kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw J. Prince e-mail: jeannette.prince@rws.nl .

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 30^e november 2009

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
de hoofdingenieur-directeur van de
Rijkswaterstaat Zeeland,



Mr. R.J. van der Kluit

