

15 JUN 2003

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 Rijkswaterstaat
 Directie Zeeland
 Projectbureau Zeeweringen
 [Redacted]
 Piet Heinstraat 77
 4461 GL GOES

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARESSE		
PROJECTSECRETARIS		X
MEDEWERKER FINANCIËN		
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEWSCHRIJVER		
[Redacted]		X
[Redacted]		X
[Redacted]		X
[Redacted]		X
[Redacted]		X
ARCHIEF	P2DB-B-03071	X
CIRCULATIE MAP		



laser

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
27-01-2003		toek.FF2003C.017.jo	13 juni 2003
onderwerp		doorkiesnummer	bijlagen
FF/75C/2003/017 Paulinapolder		0800 [Redacted]	1

Geachte [Redacted],


Naar aanleiding van uw verzoek van 27 januari 2003, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2003/017, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het volgende mee.

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd van de verboden in de artikelen 9 tot en met 11 en 13 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het doden, verwonden, het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; opzettelijk verontrusten en beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; onder zich hebben en vervoeren van de Bosmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Huispitsmuis, Ondergrondse woelmuis en Tweekleurige bosspitsmuis. Verder in deze brief staat vermeld wat daarvoor de redenen zijn.

De aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het versterken van de zeeerende dijk rond de Paulinapolder, door Rijkswaterstaat, Directie Zeeland. Een en ander is nodig om aan de bestaande veiligheidsnormen te voldoen. De volgende beschermde soorten zijn overdag, wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, zeer waarschijnlijk in het gebied van de voorgenomen ingreep aan te treffen: Bosmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Huispitsmuis, Ondergrondse woelmuis, Tweekleurige bosspitsmuis en een groot aantal vogels. Soorten als de Bunzing, Haas, Hermelijn, Konijn, Vos, Wezel en verschillende soorten vlermuizen komen weliswaar in de omgeving van het gebied van de voorgenomen ingreep voor, maar onder meer vanwege hun nachtleven is het onwaarschijnlijk dat ten aanzien van deze soorten verbodsbepalingen overtreden worden. Ontheffing wordt derhalve gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 10 en 11 voor wat betreft exemplaren van de Bosmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Huispitsmuis, Ondergrondse woelmuis en Tweekleurige bosspitsmuis. Om aangetroffen soorten, indien nodig, te kunnen verplaatsen is bovendien ontheffing van de artikelen 9 en 13 vereist.

Ministerie van Landbouw,
 Natuurbeheer en Visserij
 Agentschap LASER
 Vestiging Dordrecht
 Burg. De Raadtsingel 59
 Postadres: Postbus 1191
 3300 BD Dordrecht
 Telefoon: 0800-2233322
 Fax: 078-6395394



007419 2003 PZDB-B-03071

03 Verleende ontheffing FF/75C/2003/017 Paulinaç

Overwegingen

De Bosmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Ondergrondse woelmuis en Tweekleurige bosspitsmuis zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a, van de Flora- en Faunawet. Vogels zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van de Flora- en Faunawet. Voor vogels kan echter geen ontheffing worden verleend. Hieronder zullen de redenen hiervoor worden uiteengezet. Geen van de genoemde diersoorten is opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd.

Op grond van de artikelen 9 tot en met 11 en 13 van de Flora- en Faunawet is het onder meer verboden om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; opzettelijk te verontrusten; nesten, hollen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; te vervoeren of onder zich te hebben.

Op grond van artikel 75, lid 4 van de Flora- en Faunawet worden ontheffingen slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Op grond van artikel 75, lid 5, aanhef en onder c, worden in het geval van diersoorten als bedoeld in artikel 4, eerste lid 1, onder b, ontheffingen slechts verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat en met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. In artikel 2, lid 2, onder e, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb. 525) worden als andere belangen als bedoeld in artikel 75, vierde lid, onder c, van de Flora- en Faunawet, onder andere aangewezen dwingende redenen van groot openbaar belang. Als dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen ook redenen van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten gelden. Uit artikel 2, lid 2, onder e, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten volgt echter dat vanwege dit belang geen ontheffing kan worden verleend ten aanzien van vogels.

Omdat ten tijde van deze ontheffingverlening dit besluit nog niet was aangepast aan de wijziging van de Flora- en Faunawet van 24 april 2002 (23 mei 2002, Stb. 236) wordt hierin nog gesproken over andere belangen als bedoeld in artikel 75, vierde lid, onder c, terwijl hiermee het vijfde lid bedoeld is.

Uit bovenstaande volgt dat het niet mogelijk is om een ontheffing te verlenen voor verbodsbepalingen ten opzichte van de broedvogels. Op grond van de artikelen 10 en 11 van de Flora- en Faunawet is het verboden om dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, hollen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Er mogen derhalve geen activiteiten worden ondernomen op locaties waar nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de vogels aanwezig zijn. Dit betekent dat u dient te waarborgen dat met uw werkwijze de aanwezige vogelsoorten niet opzettelijk verontrust worden en dat hun nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen niet worden verstoord.

Datum

Kenmerk

Vervolgblad

toek.FF2003C.017.jo

3

Concreet houdt dit in dat er geen activiteiten mogen worden ondernomen als er holen en nesten van de genoemde vogels aanwezig en in gebruik zijn.

Instandhouding van de soort

Op grond van het bij de aanvraag gevoegde ecologisch advies kan geconcludeerd worden dat niet geheel uit te sluiten is dat ten gevolge van de werkzaamheden de exemplaren van de diverse muizensoorten worden verstoord of gedood. Echter, van bovengenoemde muizensoorten kan gesteld worden dat de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt.

Conclusie

Gelet op het voorgaande verleen ik u bijgaande ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van dit schrijven bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit in bezwaar komen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan LASER Dordrecht, afdeling bezwaarschriften. Het adres vindt u in de linkerkantlijn van dit schrijven. Geef in uw brief duidelijk aan wat uw bezwaren zijn en de motivering daarvan. Vermeld in de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift duidelijk het volgende: ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet en het aanvraagnummer. U wordt tevens verzocht een afschrift van deze brief bij het bezwaarschrift te voegen. De unitmanager van LASER zal namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op het bezwaarschrift beslissen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze,
de teammanager van LASER



DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Naar aanleiding van het verzoek van dhr. [REDACTED] t
namens de Rijkswaterstaat Directie Zeeland, op 27-01-2003

gelet op artikel 75, lid 4, van de Flora- en Faunawet

Verleent hierbij aan : Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
Piet Heinstraat 77
4461 GL Goes

Voor het tijdvak van : 20-05-2003 t/m 31-10-2003

ONTHEFFING

nummer FF75C/2003/017

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9 tot en met 11 en 13 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het doden, verwonden, het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; opzettelijk verontrusten en beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; onder zich hebben en vervoeren van de Bosmuis (*Apodemus sylvaticus*), Dwergmuis (*Micromys minutus*), Dwergspitsmuis (*Sorex minutus*), Gewone bosspitsmuis (*Sorex araneus*), Huisspitsmuis (*Crocidura russula*), Ondergrondse woelmuis (*Pitymys subterraneus*) en Tweekleurige bosspitsmuis (*Sorex coronatus*).

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, is de zeeerende dijk rond de Paulinapolder, in Zeeuws-Vlaanderen.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorwaarden

1. Rijkswaterstaat Zeeland blijft als houder van de ontheffing te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden waaronder deze ontheffing wordt verleend en het realiseren van de ecologische maatregelen die als voorwaarden zijn opgenomen in de ontheffing. Ook voor de uitvoering, de bekostiging en het beheer van deze maatregelen blijft Rijkswaterstaat Zeeland primair verantwoordelijk en aansprakelijk. Rijkswaterstaat Zeeland is als ontheffing-ontvanger er ook verantwoordelijk voor dat de overige voorwaarden waaronder de ontheffing wordt verleend strikt worden nageleefd.
2. Als gemachtigden kan Rijkswaterstaat Zeeland organisaties of personen aanwijzen die op het gebied van vegetatie voldoende ter zake kundig zijn en die voor Rijkswaterstaat Zeeland middels een machtiging gebruik kunnen maken van deze ontheffing. In dit geval dient de ontheffinghouder een kopie van de verleende machtigingen aan LASER vestiging Dordrecht, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht te zenden. De machtigingen vermelden in ieder geval de volgende gegevens:

- a) volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is verleend;
- b) soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt;
- c) de handelingen die mogen worden verricht;
- d) plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht;
- e) omschrijving kwalificaties m.b.t. kennis over amfibieën en vegetatie, van de te machtigen persoon;
- f) periode waarvoor de machtiging geldt.

Rijkswaterstaat Zeeland blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden waaronder deze ontheffing wordt verleend.

3. Gemachtigde draagt bij het verrichten van de handelingen waarvoor de ontheffing verleend is de machtiging bij zich. Deze machtiging dient te zijn gehecht aan een kopie van deze ontheffing. Gemachtigde dient de machtiging op eerste vordering te tonen aan een bevoegd controleur of opsporingsambtenaar.

Specifieke voorwaarden

4. Vóór de start van de werkzaamheden dient het terrein te worden gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van beschermde soorten.
5. Bij het aantreffen van individuen van beschermde soorten dienen deze op adequate wijze verjaagd of door deskundigen gevangen te worden en op een geschikte plaats elders in de omgeving uitgezet.
6. De nieuw aan te leggen buitendijkse onderhoudsstrook dient van recreatief medegebruik te worden uitgesloten, door het buitendijkse deel van het dijkvak zowel vanaf de binnendijkse als aan de buitendijkse zijde af te sluiten.
7. De binnendijks (door)lopende fietsroute dient van ondubbelzinnige bebording/belijning te worden voorzien, waarmee de doorgaande fietsroute wordt aangegeven.
8. Er dient een doorgroeibare verharding toegepast te worden, bijvoorbeeld koperlakken of andere vrijkomende materialen, voor het onderhoudspad (de onderhoudsstrook).
9. De bovenste vier meter van de glooiing dient met grond te worden afgestrooid ten bate van een snellere vestiging van grassen. Bij een hoog voorland dient het instrooien aan te sluiten op het voorland.
10. Na afloop van de realisatie dient over de werkzaamheden en de realisatie van de dijkversterking een rapport bij LASER vestiging Dordrecht, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht te worden ingeleverd.

Overige voorwaarden

11. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals aangegeven in het projectplan, voor zover in de ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
12. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is LASER vestiging Dordrecht, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht.
13. Zodra LNV van oordeel is dat de Rijkswaterstaat Zeeland de voorwaarden, gesteld in deze ontheffing, niet of niet voldoende naleeft, kan deze worden ingetrokken.
14. De ontheffinghouder dient deze ontheffing binnen 14 dagen na afloop van de geldigheidstermijn terug te zenden aan LASER vestiging Dordrecht.

Dordrecht, 13 juni 2003

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:

De teammanager van LASER

