

# Memo



Aan  
Projectbureau Zeeweringen

Van  
[Redacted] er [Redacted]

Doorkiesnummer

-

Datum  
17 maart 2008

Kenmerk  
PZDB-M-08106

Onderwerp  
**Voorlopige aandachtspunten fauna traject Oesterdam -Noord**

## Hoogwatervluchtplaatsen

- Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) zijn beschikbaar vanaf april 2003 t/m heden. Diverse delen van het talud van de Oesterdam worden regelmatig gebruikt als hoogwatervluchtplaats door enkele honderden vogels, met name door steltlopers en Rotganzen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden een tijdelijk effect hebben op deze hvp's.
- Uitwijkmogelijkheden zijn voorhanden in de vorm van de nabijgelegen Speelmansplaten, Karrevelden Schakerloopolder, Schor voor de Eerste Bathpolder etc.
- Er vindt in de huidige situatie regelmatig verstoring plaats door fietsers en bromfietsers die gebruik maken van het fietspad; bovendien is een deel van het traject toegankelijk voor auto's en recreanten, o.a. hondenuitlaters, windsurfers, en pierenstekers.

## Laagwatertellingen

- Er zijn geen laagwatertellingen uitgevoerd langs de Oesterdam. Verkennend onderzoek in 2008 wordt overwogen.

## Broedvogels

- Inventarisatie van broedvogels uitgevoerd in 2007.
- Op het talud van de Oesterdam werden vastgesteld: drie paar Scholeksters, één paar Tureluurs en drie paar Graspiepers.
- In de struwelen rond de Bergse Diepsluis waren diverse territoria van zangvogels aanwezig.
- De karrevelden van Schakerloopolder zijn rijk aan broedvogels.



012752 2008 PZDB-M-08106

ns Voorlopige aandachtspunten fauna traject Oesterd



#### Overige fauna

- Langs het traect Oesterdam -Noord werden enkele molshopen aangetroffen.
- Op de strekdammen van de Bergse Diepsluis leeft een grote populatie konijnen.
- Er komen geen zwaar beschermde soorten zoogdieren of amfibieën, zoals Noordse woelmuis en Rugstreeppad, voor.
- Geen mitigerende maatregelen nodig.
- Voedselplanten voor schorzijdebij ontbreken. Geen maatregelen nodig.

#### Schorren

- Zijn niet aanwezig langs het traject. Geen maatregelen nodig.

#### Voorlopige aanbevelingen

- Aanbevolen wordt de grasberm vanaf 15 maart regelmatig zeer kort te maaien om vestiging van broedvogels te voorkomen.
- Bij gebruik van de strekdammen van de Bergse Diepsluis als opslagterrein dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van broedvogels. Ook leeft hier een grote populatie konijnen.

#### Referenties

**Vergeer J.W. & Sluijter, T.C.J. 2007.** Broedvogels van de Oesterdam-Noord, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna. SOVON-inventarisatierapport 2007/10. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.