

**Controle
Toetsing revisie**

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

P2DT-m-03077-reu

Polder/Dijkvak
Hoofdplaatpolder

Toetsing uitgevoerd door

[REDACTED]

Doorkiesnummer

[REDACTED]

status

Datum

12-12-2001

kenmerk

Hoofdplaatpolder 20011212

Beschrijving

Het betreft de toetsing van het dijkvak Hoofdplaatpolder van km 57,423 tot km 61,195.

Controle steentoets

Bij de eerste toetsing zijn de gegevens van het bestaande werk niet ingevuld. Deze gegevens zijn overgenomen uit de ontwerpnota en verwerkt in de nieuwste toetsing.

Afwijkende resultaten

De dijkvakken 59752 en 59753 hebben een score twijfelachtig. Dit is het gevolg van het feit dat de helling een fractie steiler is dan 1:3 (1:2,94). Steentoets beoordeeld de hellingen onder de 1:3 standaard als twijfelachtig.

Veldbezoek

Uitgevoerd:n.v.t.

Uit te voeren acties/ adviezen

Alle getoetste dijkvakken van km 57,423 en km 61,195 worden als goed beoordeeld en kunnen worden overgedragen aan het waterschap.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax 0113 - 21 61 24
E-mail [REDACTED]@v.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



007577 2003 PZDT-M-03077 rev

7) Controle toetsing revisie Hoofdplaatpölder (12-12-

Toetsing dijkvakken Hoofdplaatpolder

datum
12-12-01

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen		Rijkswaterstaat			
vlak code	toetsing 2001 2.3	toetsing 2001 3.2	eindoordeel	ontbrekende gegevens	verklaring
57401	goed	twijfelachtig	goed		oud werk
57402		goed	goed		
57403		goed	goed		
57404		goed	goed		
58301	goed	twijfelachtig	goed		oud werk
58302		goed	goed		
58303		goed	goed		
58304		goed	goed		
58451		goed	goed		
59101	goed	twijfelachtig	goed		oud werk
59102		goed	goed		
59103		goed	goed		
59751	goed	twijfelachtig	goed		oud werk
59752		twijfelachtig	goed		helling een fractie te steil, twijfelachtig op afschuiving, toplaag
59753		twijfelachtig	goed		helling onderliggend vak een fractie te steil, toplaag sta
60051	goed	twijfelachtig	goed		oud werk
60052		goed	goed		
60053		goed	goed		
60161	goed	twijfelachtig	goed		oud werk
60162		goed	goed		
60163		goed	goed		
60955a		goed	goed		
60955b		goed	goed		
60956		goed	goed		
niet = niet uitgevoerd					
twijfel =					
onvoldoende = afgekeurd					
voedoende =		goed			

↳ stop afstand
houden