

Directie Zeeland

05 OKT 2004

Aan  
 Projectbureau Zeeweringen  
 t.a.v.  
 Postbus 114  
 4460 AC GOES

Contactpersoon

[REDACTED]

Datum

18-05-04

Ons kenmerk

-

Onderwerp

Aanvullend detailadvies dijkvak Westkapelse Zeedijk

Doorkiesnummer

0118-[REDACTED]

Bijlage(n)

1

Uw kenmerk

-

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARISSE		
PROJECTSECRETARIS		X
MEDEWERKER FINANCIËN		
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		X
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEKSCRIJVER		
[REDACTED]		X
[REDACTED]		X
[REDACTED]		X
ARCHIEF 2003-2004	27	X
CIRCULATIE MAP		

Tijdens het voorontwerp overleg voor de Westkapelse zeedijk bleek dat het misschien ook nodig is om werkzaamheden uit te voeren aan het dijkgedeelte ten zuidwesten van Westkapelle. Dit dijkgedeelte kenmerkt zich doordat het volledig overstoven is door duin. Dit duin heeft de uiterlijke kenmerken van habitatype 2120 Wandelende duinen op de strandwal. Zogenaamde witte duinen. Dit duin is echter kunstmatig aangelegd. In de oorlog is hier de dijk gebombardeerd nadat er een nooddijk is aangelegd is het ontstane gat opgespoten met zand wat het uiteindelijke duin heeft gevormd. Dit duin is met behulp van Helm aanplant en het plaatsen van schermen beschermd tegen verstuiwen. Om deze reden wordt dit duin niet tot het kwalificerende habitatype gerekend. Overigens lijkt het er sterk op dat dit duin gedeelte buiten de aangewezen speciale beschermingszone (sbz) valt. De grens van de sbz lijkt de duinvoet te volgen. Dit neemt echter niet weg dat bij inventarisatie de door de Flora en fauna wet beschermde Blauwe Zeedistel is aangetroffen. Deze soort komt veelvuldig verspreid over het duin voor. De meeste planten staan aan de zeezijde, enkele staan ook aan de landzijde waar er zand over de duin is gestoven. Tevens staan er twee exemplaren op het opslag terrein van het Waterschap. Deze twee exemplaren staan echter vlak tegen het hek en hoeven geen belemmering te zijn om het opslag terrein te gebruiken. Naast de blauwe zeedistel zijn de volgende soorten ook aangetroffen Zeepostelein, Zeewolfsmelk, Aarbeiklaver, Zeeraket, Zilte rus, Kruiwend stalkruid, Wondklaver en Loogkruid. Aangezien het nog niet duidelijk is waar er wat gaat gebeuren is het moeilijk om precies aan te geven of er groeiplaatsen van de Blauwe zeedistel verstoord gaan worden. De verwachting is echter dat mocht dit het geval zijn dat na de werkzaamheden als het zand weer terug geplaatst wordt de Blauwe zeedistel een goede kans heeft om zich weer te vestigen. Het is zelfs mogelijk dat na de werkzaamheden het aantal planten toeneemt omdat het vergraven van zand te vergelijken is met natuurlijke verstuiwing juist op die plekken vestigt zich vaak de Blauwe zeedistel. Aangezien het duin een behoorlijk dynamisch systeem is valt te verwachten dat het zich na de werkzaamheden snel weer zal herstellen. Dit betekent wel dat er een ontheffing aangevraagd moet worden voor de verstoring van de Blauwe zeedistel.

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar

Vriendelijke Groeten

[REDACTED]

Meetinformatiedienst Zeeland  
 Postadres postbus 5116, 4380 KC Vlissingen  
 bezoekadres Prins Hendrikweg 3 4382 NR Vlissingen

Telefoon (0118) 42 20 00  
 Telefax (0118) 47 27 72

