

Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Aan

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Van

[Redacted]

Datum

20 december 2007

Onderwerp

Controletoeets Boulevard Bankert / Evertsen dp 0335 - dp 0350

Nummer

PZDT-M-07566 inv

Doorkiesnummer

13 [Redacted]

Bijlage(n)

-

In het asfaltgedeelte van de glooiing van de Boulevard Bankert / Evertsen te Vlissingen blijkt tussen dp 0346⁴⁰ en dp 0350 een constructie aanwezig te zijn van 6 cm asfalt met daaronder een oude natuursteenglooiing, zo blijkt in de ontwerpfase uit oude bestektekeningen. Tijdens de toetsing is uitgegaan van een doorlopend asfaltpakket over de gehele breedte van de Boulevard van 30 cm.

Op 19 december jl. zijn er in voornoemd deel van het traject aanvullende asfaltboringen uitgevoerd, geconstateerd is dat de natuursteen bestaat uit basalt direct op klei. De minimumdikte bedraagt 16 cm. In het traject zonder onderliggende basalt vóór dp 0346⁴⁰ is ook een boring uitgevoerd, hier is de dikte 32 cm.

Gezien het feit dat volgens de berekeningen een asfaltdikte van 15 cm benodigd is kan voor deze asfaltlaag op de basalt de score **GOED** gehandhaafd blijven.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93

[Redacted] w.nl

Internet www.zeeweringen.nl



012316 2007 PZDT-M-07566 inv

Erratum controle toetsing vrijgave Boulevard Banke