


Verslag startoverleg

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Deelnemers:



Afschrift aan:



Verslag van:
Startoverleg "Boulevard Bankert en Evertsen" en
"Zuidhoek, haven De Val"

Nummer
PZDT-V-07169

Opgemaakt door:



Doorkiesnummer:



Datum/plaats

21 maart 2007

waterschap Zeeuwse Eilanden

Gevolgd programma tijdens het startoverleg voor de dijkvakken "Boulevard Bankert en Evertsen" en "Zuidhoek, haven de Val":

Agenda

| | |
|-------|---|
| 8:30 | Vergaderzaal 1.17, ontvangst en toelichting dijkvakken. |
| 10:00 | Dijkbezoek Boulevard Bankert en Evertsen |
| 11:30 | Dijkbezoek Zuidhoek, haven De Val |
| 13:00 | Lunch in Zierikzee |
| 14:00 | Einde startoverleg |

Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax 0118 - 621993

@nl

@nl



011919 2007 PZDT-V-07169 ontw
Kats 2Verslag Startoverleg Zuidhoek haven De Val 21

Opening startoverleg

Gert Jan Wijkhuizen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Dijkvak Boulevard Bankert en Evertsen

- **Projectgebied**

Het dijkvak ligt aan de zuidzijde van Walcheren aan de Westerschelde, en betreft het badstrand en de boulevard van Vlissingen.

Het dijktraject wat is geselecteerd voor verbetering heeft een lengte van ongeveer 1600m (van dijkpaal 336 tot aan dijkpaal 350). Betrekkelijk dicht uit de teen van de dijk ligt het Sardijngeul, met daar zuidwestelijk voor de Nolleplaat.

Het beheer is in handen van het waterschap Zeeuwse Eilanden.

Het aangrenzende dijkvak westwaarts is Vijgheter/Zwanenburg. Dit is een project van Zwakke Schakels. De uitvoering van dit dijkvak wordt indien mogelijk tegelijk gestart als het dijkvak Boulevard Bankert en Evertsen. Aan de oostzijde grenst het te verbeteren dijkvak aan Boulevard de Ruyter, welke reeds in 2002 op sterkte is gebracht. De opbouw van Boulevard de Ruyter is vergelijkbaar met de Boulevard Bankert en Evertsen.

- **Bekleding en toetsing**

De huidige bekledingen volgens de kaart zijn te onderscheiden in drie soorten. De kreukelberm/teen van de bekleding bestaat uit stortsteen en met asfalt gepenetreerde breuksteen. Hierboven is een met basalt gezet talud aanwezig. Deze basalt heeft een dikte van ca. 0,30m-0,35m. De basaltbekleding ligt tot een hoogte van ca. 3,50m +NAP. Vanaf dit punt is een asfaltbekleding aanwezig tot ca. 5,50m +NAP. Deze asfaltbekleding heeft een dikte van ca. 0,20m-0,30m. De asfaltbekleding strekt zich uit tot aan de keermuur die langs de gehele boulevard staat. Deze muur heeft een hoogte van ongeveer 2m, de kruin van deze muur ligt op ca. 7,50m +NAP.

Uit de toetsing blijkt dat de aanwezige basalt is afgekeurd en een klein vlakje bekleding van betonblokken (tussen dp339 en dp341) is eveneens afgekeurd. De gepenetreerde breuksteen, het asfalt en de keermuur zijn goedgekeurd.

Volgens de kaart bekledingen van Steentoets, blijkt dat tussen dp341 en dp343 geen bekleding aanwezig is. Uitgezocht moet worden of dit werkelijk ook zo is.

Actie XXXXXXXXXX

- **Vrijgave voor ontwerp**

Het dijkvak is in januari 2007 vrijgegeven voor ontwerp. Aandachtspunten die hieruit volgen zijn dat het badstrand van Vlissingen, een drukbezochte plek voor badgasten, in het kader van de BasisKustLijn (BKL) regelmatig wordt gesuppleerd.

Verder wordt de Boulevard en het Nollehoofd (dp336) het gehele jaar door volop gebruikt door wandelaars.

Op het traject zijn geen particuliere eigendommen aanwezig en geen archeologische of cultuurhistorische bijzonderheden.

- **Hydraulische randvoorwaarden**

Er is een detailadvies voor de hydraulische randvoorwaarden opgesteld. Het dijkvak heeft 4 randvoorwaardenvakken. Het ontwerppeil ligt op NAP +5,70m. Gemiddeld Hoog Water (GHW) ligt op NAP +2,00m. In de vrijgave zijn de hydraulische randvoorwaarden opgenomen. Deze zijn voor het vervolgproces bepalend.

- Detailadvies milieu

Het detailadvies milieu voor de boulevard Bankert en Evertsen is in 2003 afgegeven. Omdat de uitvoering van dit dijkvak gepland staat voor 2009, moeten het advies geactualiseerd worden. De getijdenzone van het Nollehoofd wordt dan ook meegenomen.

Actie [REDACTED] / [REDACTED]

- Ecologie

Er komen op dit dijkvak geen broedvogels voor. De aandachtspunten fauna worden door Peter Meininger aangeleverd.

Actie [REDACTED] er

- Landschap

Voorlopig wordt er uitgegaan van de algemene landschapsvisie. Margret Bakker zal aan de hand van het voorlopig ontwerp een detailadvies opstellen. Dit zal, met het oog op het Nollehoofd, gecombineerd worden met het project van Zwakke Schakels, nl. Vijgheter Zwanenburg. Het windorgel en de bunker uit de tweede wereldoorlog op de kop van het Nollehoofd verdienen extra aandacht.

- Planning

Het voorontwerp zal in juni afgerond zijn. De ontwerpnota staat gepland voor oktober 2007 en de uitvoering van het werk in 2009.

Veldbezoek Boulevard Bankert en Evertsen

Tijdens het veldbezoek is een gedeelte van de boulevard en het Nollehoofd bekeken.

Op de kop van het Nollehoofd bevindt zich een bunker, met daarop een lichtopstand en een kunstwerk, nl een windorgel. Er moet worden nagegaan of de bunker op sterkte is.

Actie [REDACTED] r

Actielijst Boulevard Bankert en Evertsen

1. Huidige bekleding badstrand Vlissingen uitzoeken ([REDACTED])
2. Detailadvies milieu ([REDACTED])
3. Detailadvies landschap ([REDACTED])
4. Vogels en mitigerende maatregelen ([REDACTED] r)
5. Staat nagaan van bunker constructie op Nollehoofd. ([REDACTED])

Dijkvak Zuidhoek, haven de Val

- **Projectgebied**

Het dijkvak ligt aan de zuidzijde van Schouwen Duiveland en loopt van dp 240 t/m dp 273. De polder sluit in het westen aan op de Vierbannepolder, en in het oosten op Polder Zuidhoek / Havenkanaal Oost.

- **Bekleding en toetsing**

De kreukelberm bestaat voornamelijk uit sortering 40-200 kg (goed getoetst) met uitzondering van de inlaag waar rondom 10-60 kg ligt (onvoldoende getoetst).

Tussen dp 240 en dp 246 bestaat de bekleding uit Hydroblocks, met daarboven Haringmanblokken. Van dp 246 tot dp 257 bestaat de glooiing voornamelijk uit al dan niet ingegoten basalt en Vilvoordse. Van dp 257 t/m dp 259 bestaat de glooiing uit Haringmanblokken. De glooiing van dp 259 t/m dp 266 bestaat uit Vilvoordse en basalt met een berm van doorgroeistenen. Het laatste deel van dp 266 t/m dp 273 bestaat voornamelijk uit basalt met onderin wat herstelplekken van Basalton. Alle bekleding is onvoldoende getoetst met uitzondering van een klein stukje basalt op de ondertafel van dp 246 t/m dp 248.

- **Vrijgave voor ontwerp**

Voor het dijkvak is reeds een vrijgave afgegeven.

Zowel de havendam van Haven De Val, de schorverdediging van Schor Gouweveerpolder als de Noordbout vallen buiten Project Zeeweringen, de zeewering loopt hier achterlangs.

- **Eigenaar en beheerder**

Het beheer van het dijkvak ligt bij waterschap Zeeuwse Eilanden. Overleg dient plaats te vinden met de eigenaren van Restaurant "de Zeelandbrug" en met mensen van het "Plan Tureluur" waar de inlaag De Val onderdeel van is. In en rondom deze inlaag is grasland en een akker aanwezig die in particuliere eigendommen zijn van respectievelijk dhr. F. Bogaard en dhr. L.N. Hanse. Verder dient er in de haven overleg plaats vinden met de gebruikers van de aanlegsteiger.

- **Hydraulische randvoorwaarden**

Er is een detailadvies voor de hydraulische randvoorwaarden opgesteld. Het dijkvak heeft 9 randvoorwaardenvakken. Het ontwerppeil ligt op NAP +3,45m. Gemiddeld Hoog Water (GHW) ligt op NAP +1,50m. In de vrijgave zijn de hydraulische randvoorwaarden opgenomen. Deze zijn voor het vervolgproces bepalend.

- **Detailadvies milieu**

De voorlopige versie van het detailadvies milieu voor Zuidhoek, haven De Val is verstrekt.

- **Ecologie**

De voorlopige aandachtspunten fauna zijn aangeleverd door Peter Meininger, hieronder de belangrijkste aandachtspunten.

Mitigerende maatregelen in de vorm van uitbreiding geschikt biotoop voor de levendbarende hagedis. Rekening houden met eventuele aanwezigheid van Schorzijdebij kolonies.

Beschermen van de "Zeekool" wat een Provinciale aandachtsoort is.

- **Landschap**

Voorlopig wordt er uitgegaan van de algemene landschapsvisie.

Nadat er een voorkeursalternatief is gekozen uit de voorontwerpnota zal er een passend advies uitgegeven worden.

- **Planning**

Het voorontwerp zal in juni gereed zijn. De ontwerpnota is gereed in oktober. De uitvoering staat gepland voor 2010.

- **Ingekomen stukken**

Ad Beaufort heeft een voorstel ingediend voor de uitbreiding van het biotoop van de levendbarende hagedis.

Veldbezoek Zuidhoek, haven De Val

Er wordt gestart bij haven De Val / inlaag De Val

Tijdens de uitvoering moet er rekening gehouden worden met de regenwaterafvoeren in de glooiing en de aanlegsteiger bij dp 242. Aan de oostzijde van de haven loopt een Muraltmuur. De aanwezigheid van de Muraltmuur geeft al aan dat er hier sprake is van een kruinhoogteprobleem. Deze Muraltmuur is landschappelijk waardevol en derhalve opgenomen in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Zeeland, dit betekent dat de Muraltmuur daar waar mogelijk beschermd dient te worden. In de scheuren van deze muur komt de levendbarende hagedis voor. De inlaag herbergt waterjes en een akker en maken onderdeel uit van het "Plan Tureluur". Met het "Plan Tureluur" wil men binnendijs schorren compenseren door duinen te ontwikkelen, en buitendijs moerassen creëren door verhoging van het waterpeil. Uit oogpunt van veiligheid, cultuur en natuur zal er voor het ontwerp van de inlaag een compromis gesloten moeten worden.

De volgende locatie is bij het schor van de Gouweveerpolder

In de vrijgave is vastgelegd dat de schorrand verdediging niet wordt meegenomen.

Na overleg ter plaatse is besloten om dit wel te doen omdat men anders te diep in het schor moet gaan graven voor realisatie van de ondertafel van de kering die achter langs het schor loopt.

Bij dp 261 staat Zeekool, dit is een Provinciale aandachtsoort, wat betekent dat indien mogelijk deze beschermd dient te worden.

Tussen dp 266 en dp 273 zal gesproken worden over een grondverbetering, dit in verband met problemen in het verleden. Het filter is hier op veel plaatsen weggespoeld en het basalt daardoor verzakt.

Actielijst Zuidhoek, haven De Val

1. Overleg met eigenaren restaurant, gebruikers aanlegsteiger en gebruikers inlaag (Ad Beaufort, Dennis van Boven)
2. Detailadvies landschap (Margret Bakker)
3. Oplossing voor inlaag De Val (Ad Beaufort, Dennis van Boven, Simon Vereeke)
4. Beoordeling alternatief biotoop voor de levendbarende hagedis (Bert Wetsteyn)