

NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31019148

Met 1 tekening en 3 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31019148 voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de van Haaftepolder, tussen dp 724+25m en dp 739+90m met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Algemene opmerkingen

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Artikel 21.4 lid 1 vervalt en wordt **vervangen** door:

- Onderstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden te Stavenisse / Krammersluizen West.
Deze gegevens zijn ontleend aan het "Gemiddelde getijkromme 1991.0 / Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), afdeling Informatiesystemen – Den Haag".

Slotgemiddelde (91.0) in meters t.o.v. NAP

Getijde	Stavenisse		Krammersluizen West	
	H.W.	L.W.	H.W.	L.W.
Dood tij	+1,30	-1,26	+1,35	-1,29
Gemiddeld tij	+1,58	-1,39	+1,63	-1,45
Spring tij	+1,80	-1,42	+1,84	-1,51

Afwijkingen van genoemde peilen geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen **vervangen of toegevoegd**:

- Bijlage 4 wordt vervangen door een nieuwe versie d.d. 24 juli 2008.**
Het betreft een tekstuele wijziging: Van Haaftepolder met hoofdletter V.
- Bijlage 10 wordt toegevoegd.**
Het betreft de resultaten van het grondonderzoek Van Haaftepolder.
- Bijlage 11 wordt toegevoegd.**
Het betreft een doorsnede (schematisch) van de aan te passen duikvoorziening bij Strijenham.

Artikel 61.2.4 lid 2 vervalt en wordt **vervangen** door:

- De grens van de in lid 1 genoemde werkstrook vóór aanvang van de werkzaamheden *om de 25 meter*, duidelijk zichtbaar afbakenen.

Artikel 62.1.1 wordt **uitgebreid** met lid 11:

- De dikte van bestaande natuursteen bekledingen zoals weergegeven op tekening is indicatief en kan ter plaatse afwijken.*

Artikel 63.1.1 lid 11 vervalt en wordt **vervangen** door:

- Een grondonderzoek van de vrijkomende grond is opgenomen in Bijlage 10.

Artikel 63.1.1 wordt **uitgebreid** met leden 18 en 19:

- Grondwerk ter plaatse van aansluitingen op verhardingen afwerken op 5 centimeter onder*

bovenkant verharding.

- 19 *De hoogte van het bestaande voorland zoals weergegeven op tekening is indicatief en kan ter plaatse afwijken.*

Artikel 64.4.1 lid 2 vervalt en wordt **vervangen** door:

De dichtheid van de te leveren betonzuilen moet minimaal 2300 kg/ m3 bedragen (e.e.a. zoals aangegeven op de tekeningen behorende bij dit bestek).

Artikel 64.4.3 lid 3 vervalt en wordt **vervangen** door:

3. Openingen tussen de betonzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de betonelementen dient *direct na* het aanbrengen van de betonelementen te geschieden. De openingen tussen de betonelementen dienen schoon te zijn voordat met inwassen wordt begonnen.

Artikel 64.13.2 lid 1 vervalt en wordt **vervangen** door:

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 van de Standaard 2005.

Artikel 65.1.1 lid 4 **vervalt**.

Artikel 65.3.1 lid 2 vervalt en wordt **vervangen** door:

Alle nieuw aan te brengen asfaltbeton AC 22 base O2 voorzien van een oppervlakbehandeling.

Artikel 65.3.1 wordt **uitgebreid** met lid 5:

5. *Alvorens bestaand asfalt wordt voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling dienen beschadigingen gerepareerd te worden.*

Artikel 66.3.1 lid 1 vervalt en wordt **vervangen** door:

1. Alle onverharde oppervlakken, *alle met grond afgedekte taluds* en het met grond afgedekte open steenasfalt inzaaien.

Artikel 66.5.1 lid 2 vervalt en wordt **vervangen** door:

De tijdelijke oprit dient na de uitvoering te worden ontmanteld en het dijklichaam dient in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Het gestelde in *artikel 63.1.1 lid 8 en lid 9* is van toepassing.

Artikel 66.6.1 vervalt en wordt **vervangen** door:

66.6.1 Eisen algemeen: aanbrengen (tijdelijke) werkweg

1. *De (tijdelijke) werkweg aanbrengen en gedurende de werkzaamheden in stand houden overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekening Transportroute en Depotruimtes. Voor wat betreft het in stand houden zijn de op tekening Transportroute en Depotruimtes weergegeven grondboringen, genummerd 1 tot en met 5, bijgevoegd.*
2. *Voor het aanbrengen van de (tijdelijke) werkweg dient de Opdrachtnemer de bestaande begroeiing te verwijderen en het tracé van de werkweg uit te vlakken. Tevens dienen 2 bomen, aanwezig in het tracé, gerooid te worden.*
3. *De (tijdelijke) werkweg dient te bestaan uit fosforslakken, dik 0,30m, breed 4,0 m. De (tijdelijke) werkweg dient over de volledige lengte en breedte aangebracht te worden op een geotextiel type 2. De aansluitingen aan het begin en einde van het tracé dienen aangepast te worden aan de hoogte van de aanliggende trajecten.*
4. *De (tijdelijke) werkweg dient na de uitvoering te worden uitgevlakt ten behoeve van toekomstige werkzaamheden van het Waterschap.*

5. *De bestaande afrastering langs het tracé van de (tijdelijke) werkweg dient voorafgaand aan de werkzaamheden omgezet te worden in overleg en op aanwijzing van de directie, gedurende de looptijd van het werk in stand gehouden te worden.*

Artikel 66.9 wordt toegevoegd:

66.9 Aanpassen duikvoorziening Strijenham

66.9.1 Eisen algemeen: aanpassen duikvoorziening Strijenham

1. *De Opdrachtnemer dient de volledig met gietasfalt gepenetreerde kreukelberm ter plaatse van dp 1050+50m direct voor de duiktrap over 3 m lengte, 2 m breedte en 0,5 m diepte uit te breken.*
2. *De Opdrachtnemer dient het ontstane oppervlak dusdanig met gietasfalt in te gieten dat een goed beloopbare oppervlakte ontstaat.*
3. *De Opdrachtnemer dient met breuksteen en gietasfalt 2 traptreden te realiseren van de bovenkant van de kreukelberm naar de nieuw gerealiseerde inkassing.*
4. *De Opdrachtnemer dient het uitgekomen materiaal voor de kreukelberm aan te brengen en volledig in te gieten met gietasfalt.*
5. *De Opdrachtnemer dient met steen en gietasfalt 2 traptreden te realiseren van de inkassing naar het voorland.*
6. *De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om schade aan de bestaande steenbekleding en duiktrap te voorkomen.*
7. *De Opdrachtnemer dient over een hoogte van 2 m de aansluiting van de duiktrap op de steenbekleding te herstellen met breuksteen en gietasfalt.*
8. *Een schematische dwarsdoorsnede van de duikvoorziening Strijenham staat ter informatie weergegeven in Bijlage 11.*

Artikel 92.6 leden 2a, 2b, 2c vervallen en worden **vervangen** door:

- 2a. *Indien de Opdrachtnemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet hij – voor zover dit bij de inschrijving nog niet is geschied -- voor elke voor het werk in te schakelen **onderaannemer** een door deze **onderaannemer** volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende vragenlijst aan de directie verstrekken, als bedoeld in artikel 2.3.1 lid 4 van het Inschrijvings- en beoordelingsdocument openbare procedure.*
- 2b. *In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat een **onderaannemer** kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel 2.7.4. van het ARW 2005.*
- 2c. *Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een **onderaannemer** zich bevindt in één of meer van de in lid 2b bedoelde omstandigheden, maar er onvoldoende informatie beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).
De **onderaannemer** over wie advies is gevraagd, wordt door de opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd.*

Artikel 92.14 lid 2 vervalt en wordt **vervangen** door de leden 2 t/m 4:

2. *Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties genoemd in lid 3. Deze EMVI-sancties zijn niet gelimiteerd.*
3. *Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-*

sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in bijlage C van het inschrijvings- en beoordelingsdocument (inschrijvingsbiljet) ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

4. *De Opdrachtgever is na beëindiging gerechtigd het werk voor rekening van de Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.
Het bepaalde in § 14 lid 9 van de U.A.V. 1989 is van toepassing.*

Artikel 92.42 lid 4 vervalt en wordt **vervangen** door:

De in artikel 92.14 en in dit artikel genoemde kortingen *en sancties* zullen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Artikel 93.8 lid 2 vervalt en wordt **vervangen** door:

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de Opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, *onderaannemers* en verhuurders van aannemingsmaterieel inbegrepen.

Voorts moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven.

Artikel 93.10 lid 1 vervalt en wordt **vervangen** door:

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 1989 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de Opdrachtnemer deze bepalingen na te leven. De Opdrachtnemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn *onderaannemer(s)* en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

In Bijlage 1, Inschrijvings- en beoordelingsdocument, wordt de volgende wijziging aangebracht

Bijlage B (pag. 26): rekenblad EMVI bij maximale score:

Onderdeel 1.2.1 dient vervangen te worden door *1.1.2 Veiligheid waterkering*

Toelichting op het rekenblad EMVI (pag. 28):

De vraagspecificatie (3x) dient vervangen te worden door *het bestek*.

Door gegadigden zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:

Vragen over het bestek

1. Artikel 3.4.1 lid 2

Vraag: Hier omschrijft u dat de documenten en gegevens desgevraagd door inschrijver worden verstrekt. In art. 3.4.2 lid 2, 3.4.3 lid 4, 3.4.4 lid 3 staat dat de inschrijver verstrekt omzetverklaring c.q. jaarrekening c.q. opgave ervaringsprojecten. Wordt hier met inschrijver bedoeld degene aan wie het verzoek wordt gericht of is dit bij indienen van de stukken. M.a.w. moeten genoemde stukken bij inschrijving worden aangeleverd?

Antwoord: De inschrijver dient conform artikel 3.4.1 lid 2 de gevraagde stukken in te dienen, tenzij anders aangegeven, binnen uiterlijk twee werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek. Voor 3.4.5 dienen de stukken bij de inschrijving ingediend te worden. Naast de overige stukken, zoals o.a. de Eigen Verklaring.

2. Inschrijvings en Beoordelingsdocument

Vraag: Hier staat omschreven dat er conform I&B document een jaarrekening moet worden verstrekt. In I&B document par. 3.4.3 lid 4 staat een geconsolideerde

jaarrekening. Kan dus worden volstaan met het publicatiestuk welke bij Kamer van Koophandel wordt ingediend?

Antwoord: Conform artikel 3.4.3 dient de inschrijver, na een daartoe ontvangen verzoek, binnen twee werkdagen, een (geconsolideerde) jaarrekening, voorzien van een bijbehorende accountantsverklaring. Als dit publicatiestuk daaraan voldoet is dat correct.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 28^e juli 2009

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Realisatie Infrastructuur,

ing. C.L. Rockx