


Controle Toetsrapport



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak
Paulinapolder



Toetsing uitgevoerd door



Doorkiesnummer

0113 - ■■■■

status

Datum

15-11-2001

kenmerk

Paulinapolder 20011115

Beschrijving

Het betreft de controle van de toetsing van het dijkvak Paulinapolder van km 53.250 tot km 54.830.

Controle steentoets

Gegevens van breekpositie nabij dp 14+50m betreft volgens formulier vak 533.01 en volgens tekening vak 532.01. De gegevens zijn ingevoerd in steentoets als zijnde vak 532.01 welke mijns inziens correct is.

Dijkvakken 534.01 en dijkvak 534.01a zijn in steentoets 3.2 niet getoetst en in steentoets 2.3 wel. De dijkvakken staan niet op tekening. Bij controle van de subvak grenzen blijkt dat de vakken 534.01(a) te zijn samengevoegd met de vakken 533.01(a). Gezien de locatie en gelijk blijvende randvoorwaarden is deze actie correct. Overlap van de vakken 532.01(a) met de vakken 533.01(a). Voor de toetsing maakt dit niet uit, echter wel voor de correctheid van de tekeningen.

Veldbezoek

Uitgevoerd:n.v.t.

Uit te voeren acties/ adviezen

Bij ontwerp rekening houden met aansluitingen op Thomaespolder en Mosselbanken. De locatie vaststellen van de overgang tussen de vakken 532.01(a) en 533.01(a)
Opmerkingen aan de hand van 'Milieu-inventarisatie zeeweringen Westerschelde' van belang voor ontwerp en uitvoering.
Langs buitendijks milieubeschermingsgebied.
Verbeteren natuurwaarden gradiënt.
Werkzaamheden buiten het broed seizoen voor vogels, dus na 1 augustus.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax 0113 - 21 61 24
E-mail ■■■■■@w.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



005926 2001 PZDT-R-01342 rev

Controle Toetsrapport Paulinapolder 20011115

