

Memo



Aan
Projectbureau Zeeweringen

Van
[redacted] (PBZ)

Datum
25 oktober 2007

[aangepast 2 juni 2009]

Onderwerp

Voorlopige aandachtspunten fauna traject Geertruidapolder-Scherpenissepolder (OS 35)

Memo
PZDB-M-09102

Bijlage(n)

-

Hoogwatervluchtplaatsen

- Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) zijn beschikbaar vanaf april 2003 t/m heden. Deze karteringen zullen door de trajectecoloog worden bewerkt met de "hvp-tool".
- De functie van het traject als hoogwatervluchtplaats (hvp) is gering. Naar verwachting zullen de werkzaamheden weinig effect hebben op de functie als hvp of als binnendijs foerageergebied voor watervogels.
- Uitwijkmogelijkheden voor bijv. foeragerende ganzen zijn voorhanden binnen het natuurontwikkelingsgebied Scherpenissepolder.

Laagwatertellingen

- In juli, september en november 2004 en in april 2005 zijn op het meest westelijke deel van het dijktraject vogeltellingen uitgevoerd in telvakken van 200 x 200 m, van hoogwater tot laagwater.
- De droogvallende slikken zijn van enige betekenis als foerageergebied voor steltlopers. Voor details wordt verwezen naar de rapportage (Boudewijn et al., 2005a en b).
- Er lijken voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze foeragerende vogels te zijn binnen en nabij het dijktraject..

Broedvogels

- Inventarisatie van broedvogels is uitgevoerd in de periode april t/m juni 2007 (Vergeer et al., 2007).



013835 2009 PZDB-M-09102

09 Voorlopige aandachtspunten fauna traject Geertrui

- In de Scherpenissepolder zijn binnen 200 m van de dijk veel soorten broedvogels aangetroffen. Het rijkste en meest verstoringsgevoelige deel is gelegen binnendijks tussen de Platteweg en de Schelphoekseweg. Hier broedden o.a. Bergeend (5), Krakeend (2), Kuifeend (4), Scholekster (6), Kluut (22), Kievit (9), Grutto (4) en Tureluur (8).
- Op de zeedijk dijk werden zes territoria van Graspieper aangetroffen, maar onduidelijk is of deze op het binnen of buitentalud broedden.
- **Aanbevolen wordt de grasberm en de toekomstige werkstrook vanaf 15 maart regelmatig zeer kort te maaien om vestiging van broedvogels te voorkomen.**
- **Aanbevolen wordt de werkzaamheden te beginnen op of kort na 1 april, om vestiging en verstoring van broedvogels te voorkomen (maar zie hierna!).**
- **Werkzaamheden op het dijktraject tussen de Platteweg en de Schelphoekseweg zouden bij voorkeur na 15 juli moeten plaatsvinden. Het gebruik van de onverharde weg op dit traject aan de binnenzijde van de dijk wordt ontraden, zeker in de periode 1 april-15 juli.**
- Er is geen bezwaar tegen het toegankelijk houden van een buitendijks, verhard onderhoudspad voor fietsers en wandelaars.

Muizen

- Tijdens vallenonderzoek in juli-augustus 2007 zijn diverse soorten muizen gevangen.
- Het voorkomen van de Noordse woelmuis op het dijktraject wordt vrijwel uitgesloten geacht. Populaties van Noordse woelmuis ontbreken in de verre omgeving en op en vlak langs de dijk komt de sterk met Noordse woelmuis concurrerende Veldmuis voor.
- Geen mitigerende maatregelen nodig.

Rugstreepad en andere amfibieën

- OP 15 juni 2007 werden twee roepende exemplaren gehoord in het (heringerichte) zuidoostelijke deel van de Scherpenissepolder, alsmede enkele exemplaren nabij de voormalige stortplaats Tuttelhoek.
- **Goed in overweging nemen of en waar eventueel paddenschermen t.b.v. de Rugstreepad nodig zijn. Het ongeschikt houden voor Rugstreepadden van het werkgebied lijkt handiger dan het plaatsen van kilometers paddenscherm.**

Schorzijdebij

- Aangezien Zulte binnendijks vrij veel voorkomt, is dit een potentieel leefgebied van de Schorzijdebij. De soort is echter niet bekend uit de Scherpenissepolder.
- Het creëren van nieuwe nestgelegenheid (zandhopen) kan vestiging in dit gebied wellicht stimuleren. Dit is meer is voor Staatsbosbeheer, maar kan wellicht worden gecombineerd met de dijkwerken.



Referenties

Boudewijn T.J., Heunks C. & Braad M.L. 2005a. *Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Pluimpot, Geertrui- & Scherpenissepolder (Oosterschelde)*. Rapport 05-016, Bureau Waardenburg, Culemborg.

Boudewijn T.J., Heunks C., de Groot M., & van Rijn S.H.M. 2005b. *Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Pluimpot, Geertrui- & Scherpenissepolder (Oosterschelde)*. Tellingen in april 2005 en een vergelijking met tellingen in het voorgaande jaar. Rapport 05-117, Bureau Waardenburg, Culemborg.

Vergeer J.W., Sluijter, T.C.J. & Bekker, J.P. 2007. *Broedvogels van de Geertrui- & Scherpenissepolder (Tholen), alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna*. SOVON-inventarisatierapport 2007/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.