



004849 2000 PZDT-B-00168 inv
Detailadvies Biezelingsche Ham



Soorten	bedekkingscode	max. zoutbehoefte
Spergularia mar. (Ger.schijnspurrie)	f	4
Aster tripolium (Zulte)	f	4
Triglochin maritima (Schorrezoutgras)	o	4
Plantago maritima (Zeeveegbree)	o	4
Glaux maritima (Melkkruid)	f	3
Juncus gerardii (Zilte rus)	o (pol)	2
Parapholis strigosa (Dunstaart)	f (loc)	2
Elymus athericus (Strandkweek)	d/a (bovenstook)	2
Festuca rubra (Rood zwenkgras)	o	1

Dp 335 - Dp 341 zoutplanten komen voor in smalle strook van 0 - 2.50 m boven betonband Haringman, daarboven een dicht begroeide strook van strandkweek. Hoewel de zoutplanten weinig bedekken r, o en f (loc) komen er toch 6 soorten voor waarvan 1 rode lijst (zeealsem).

Bruinwieren ondertafel goed vertegenwoordigd op Vilvoordse, graniet kaal en basalt redelijk.

Dp 341 - dp 342 strandje met ruigtebegroeiing.

Dp 342 - dp 345 zoutplanten 10 soorten in strook 0 - 1.50 m boven betonband Haringman waarvan 6 sporadisch (r) en 4 soorten (spergularia, glaux, aster en spartina) meer bedekkend o/f. Daarboven een dicht begroeide strook strandkweek (1.50-3.50 m). Ondertafel goede begroeiing van bruinwieren op Vilv.steen.

Dp 345 - dp 347+50 m strook strandkweek en zoete grassen 2.50 - 3.50 m boven betonband Haringman. Zoutplanten komen voor in strook 1 - 3 m boven betonband en wel veel minder als voorgaande dijkvakken, 5 soorten waarvan 2 grassen bedekking (r) Alle zônes zoutplanten zijn scherp begrensd waarschijnlijk door vrijwel ontbreken golfoploop en saltspray (rapport Roelse-Walhout).

Ondertafel heel goed begroeid met bruinwieren zowel Vilvoordse als Haringman.

Dp 347+50 m tot 347+ 50 m zeer weinig zoutplanten, 3 soorten in bedekking (r) Begrazing door schapen is hier ook wel debet aan.

Ondertafel zeer goed begroeid met bruinwieren tot en met pier bij dp 350.

Daarna tot 353+50 m spaarzaam begroeid.

Voor Detail advies baseer ik me op Rapport Milieu-Inventarisatie Westerschelde en op voorgaande inventarisatie van 15 en 16 juni j.l. Voor de overzichtelijkheid doe ik dit dijkvaksgewijs.

Dijkvak 44a en 44b Willem - Annapolder. Dp 323 tot 330+50 m.

Klassering zône boven GHW

Voor herstel natuurwaarden cat. "red.goed/voldoende".

Voor Verbetering cat. "red.goed".

Klassering Getijdezône

Voor herstel "red.goed/voldoende". Voor verbetering "(redelijk) goed".

Dijkvak 43a Heer Janzpolder (tpv schor) Dp 331 - 335.

Klassering zône boven GHW



Voor herstel "red. goed/voldoende". Voor verbetering "red. goed/voldoende".
Gezien de mooie gradiënt aan zoutplanten wil ik graag de constructie **echt afgedekt**
zien met grond.

Klassering Getijdezône

Voor herstel en verbetering beiden cat. "(redelijk) goed".

Dijkvak 43b Dp 335 - 342+50 m.

Klassering zône boven GHW.

Voor herstel en verbetering beiden cat. "red. goed/voldoende".

Klassering Getijdezône

Zowel voor herstel als verbetering cat. "(redelijk) goed".

Dijkvak 43c Dp 342+50 - 347+50 m

Klassering zône boven GHW

Voor herstel geldt cat. "red. goed/voldoende voor verbetering "redelijk goed".

Vanwege het voorkomen van toch wel een redelijk aantal zoutplanten en de
natuurpotenties (tabel 7 kolom 11) denk ik aan een open constructie uit
cat. "redelijk goed", zeker voor het **gedeelte met zijn 10 soorten**.

Klassering Getijdezône

Zowel voor herstel als verbetering cat. "(redelijk) goed".

Vanwege begroeiing bruinwieren en natuurpotentie nr 4 (tabel 7 kolom 10) zijn
ecozuilen uit cat. "goed" aan te bevelen.

Dijkvak 42a Dp 347+50m. - 353+50 m.

Klassering zône boven GHW.

Voor herstel geldt cat. "red. goed/voldoende voor verbetering "redelijk goed".

Gezien het vrijwel ontbreken van zoutplanten heeft verbetering geen prioriteit.

Klassering Getijdezône


Voor zowel herstel als verbetering geldt cat. "(redelijk) goed".

Doch voor gedeelte 347+50 t/m pier bij dp 350 zijn ecozuilen aan te bevelen
vanwege het dichte voorkomen van bruinwieren compleet met onderbegroeiing en
natuurpotentie 4 (Tabel 7 kolom 10).

Recreatie

In overleg met dhr. Meininger RIKZ die ons wijst op natuurwaarden voor vogels
zoals HVP, schor, fourageergebied op slik is recreatief medegebruik (fietspad)
ongewenst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de Hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
het Hoofd van de Meetinformatiedienst Zeeland,

b.a.  (J. VAN DIJKE)

Dr. A.P.M.A. Vonck