



Directie Zeeland

Aan
Projectbureau Zeeweringen
T.a.v. M. Elzinga
Postbus 114
4460 AC GOES

19 DEC 2000

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER Ub		X
SECRETARESSE		
PROJECTSECRETARIS		X
MEDEWERKER FINANCIËN Ub		↓
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		X
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEKSCRIJVER		
Martijn		↓
Piet Ub		↓
ARCHIEF PZDT-B-00320		✓
CIRCULATIE MAP		

Contactpersoon
C. Joosse
Datum
18 DEC 2000
Oms kenmerk
201278
Onderwerp
ERRATUM detailadvies Paviljoenpolder

Doorkiesnummer
0118-422217. ontw
Bijlage(n)
1
Uw kenmerk
PZDT-V-00098-ontw

N.a.v. je vraag en in overleg met Anton van Berchum is het volgende bepaald:
De begrenzing ecozuilen van het deel tussen dijkpaal 43 en de uitwateringssluis (dijkpaal 36/37) ligt zover oostelijk, dat van de uitwateringssluis ook de oostelijke dam in ecozuilen meegenomen wordt. In detailadvies was e.e.a. zo op te vatten dat de grens samenviel met het midden van de sluis. Het kan niet zo zijn dat twee nagenoeg identieke dammen verschillend uitgevoerd worden.


Met vriendelijke groet,

Het Hoofd van de Meetinformatiedienst Zeeland,

Wies Vonck



005001 2000 PZDT-B-00320 ontw
Erratum detailadvies Paviljoenpolder



Handwritten notes and signatures, including a date '2000-10-10' and a signature 'J. van der ...'.

Extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Aan
Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. M. Elzinga
Postbus 114
4460 AC GOES

cc H. van der Meulen

Contactpersoon
A.M. van Berchum
Datum
27 april 2000
Ons kenmerk
-
Onderwerp
detailadvies Paviljoenpolder

Doorkiesnummer
6583
Bijlage(n)
-
Uw kenmerk
PZDT-V-00098-ontw

Beste Martijn,

Op verzoek ontvang je hierbij het detailadvies betreffende de natuurwaarden op het dijkvak Paviljoenpolder, betreffende de dijkvakken 70 a (Bathzijde) en b (grenszijde).

De natuurwaarden op de glooiing en bestorting zijn van beperkte waarde. Voor herstel geldt voor beide dijkvakken 'geen voorkeur'. Dijkvak 70b kent voor verbetering 'geen voorkeur' en voor 70a minimaal 'voldoende' (Milieu-inventarisatie).

Voor de zone boven GHW geldt het volgende. Volgens de Milieu-inventarisatie geldt voor beide dijkvakken dat er een potentie is voor zoutplanten (kolom 11 in tabel 7). Dit wordt vertaald (tabel 8) in de categorie 'redelijk goed' (verbetering). Voor herstel geldt overigens 'geen voorkeur' (70b) en minimaal 'voldoende' (70a). Voor 70b geldt, gezien de aanwezigheid van een schorretje, de potentie voor een groene dijk (gradiënt-vegetatie).

Veldwerk heeft aangetoond, dat er enige detaillering nodig is van de gegevens uit de milieu-inventarisatie. Zoutplanten blijken in behoorlijke mate voor te komen op slechts een deel van dijkvak 70a, namelijk nabij Bath. Het betreft het deel tussen dijkpaal 43 en de uitwateringsslus (dijkpaal 36/ 37). De volgende soorten heb ik hier aangetroffen. Zeebies (sp), schorrezoutgras (sp), kamille spec. (fr), zeeweegbree (r), strandkweek (ab), zilte schijnsparrie (loc), melde spec. (sp) en melkkruid (fr)¹. De ondergrens van de begroeiing ligt circa 1 m (langs de glooiing gemeten) onder de overgang van koperslabblokken met Haringmanblokken.

¹ Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), sp = sparse (weinig voorkomend), fr = frequent (regelmatig voorkomend), loc = local (lokaal), ab = abundant (zeer veel voorkomend)



Uit het bovenstaande volgt voor de zone boven GHW de voorkeur voor een constructie uit de categorie 'redelijk goed' voor de volgende delen: de dijk nabij Bath, met als doel het stimuleren van de omstandigheden voor zoutplanten, en daar waar een schorretje voor de dijk is gelegen, met als doel het creëren van een gradiëntvegetatie van het schor richting kruin. Voor het deel bij Bath kunnen in concreto ecozuilen worden aanbevolen. Omdat de steenbekleding achter het schorretje luwer is gelegen, volstaat hier een 'open' constructie zonder ecotoplaag (basaltzuilen, betonzuilen, open steenasfalt). Aanbevolen wordt in beide gevallen de steenbekleding af te werken met grond, zodat de vegetatieontwikkeling wordt gestimuleerd.

In het tussenliggende deel van de dijkvakken 70a en b geldt geen voorkeur voor de constructie boven de gemiddeld hoogwaterlijn.

Met vriendelijke groet,

Anton van Berchum