



> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Provincie Zeeland
Directie Infrastructuur en Vervoer
Kanaalweg 1
Postbus 8065
4330 EB Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118)621993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon



Datum 10 maart 2009
Onderwerp Aanvraag vergunning N656 transportroute dijkverbetering van
Haaftepolder 2010

Ons kenmerk
PZDB-B-09040

Uw kenmerk
-

Bijlage(n)
4

Geachte 

In verband met de uit te voeren werkzaamheden in 2010 aan het dijktraject van Haaftepolder langs de Oosterschelde, verzoeken wij u om vergunning te verlenen voor het gebruik van de N656 voor transportverkeer.

Aanleiding en doel

Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven beschermd door steenbekledingen. Uit waarnemingen van de waterschappen en onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is naar voren gekomen dat in Zeeland deze steenbekledingen onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand zijn.

Om dit probleem op te lossen is in 1996 het project Zeeweringen gestart. Hierin werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen. Het doel is de met steen beklede delen van het buitentalud van de dijken te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Op bovengenoemde locatie is dit het geval en is het derhalve noodzakelijk om de steenbekleding te verbeteren.

Situering

De steenbekleding op het onderhavige dijktraject is in beheer bij Waterschap Zeeuwse Eilanden. Een situatietekening is opgenomen in de bijlagen. De provinciale weg N656 inclusief de parallelweg is in beheer bij de provincie Zeeland.

Aard en beschrijving van de werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het verbeteren van de steenbekleding van de dijk. In het onderhavige dijkvak wordt de huidige bekleding van betonblokken verwijderd. Deze worden grotendeels binnen het dijktraject hergebruikt en tevens worden er nieuwe materialen aangevoerd en aangebracht. De nieuwe materialen zijn betonzulen, breuksteen, asfalt en fosforslakken.

Periode van uitvoering

Het vervangen van de steenbekleding zal plaatsvinden tussen 1 april en 1 oktober, buiten het stormseizoen. Voorbereidende werkzaamheden en aanvoer



013773 2009 PZDB-B-09040

OsseAanvraag vergunning N656 Van Haftenpolder I

van materialen zal voor het onderhavige dijktraject al vanaf 1 maart 2010 plaatsvinden.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Transport

Het transport zal langs het dijktraject in één richting plaatsvinden. Het werk wordt vanaf de hoofdrijbaan vanuit één richting benaderd, vanuit noordelijke richting. Hiervoor zullen tijdelijke maatregelen worden genomen (betonplaten naast de weg) om een inrit te creëren. Het werk zal op één locatie verlaten worden. Hier zal de hoofdrijbaan worden overgestoken naar de parallelweg. De transportroute met de beschreven rijrichting is in de bijlagen weergegeven. Het aantal transportbewegingen zal ongeveer op maximaal 40 per dag liggen.

Datum
10 maart 2009

Ons kenmerk
PZDB-B-09040

Verzoek

Gelet op bovenstaande informatie en de daarbij behorende documenten die bij deze aanvraag zijn gevoegd, verzoeken wij u vergunning te verlenen voor het gebruik van de hoofdrijbaan en parallelweg van de N656, volgens de bijgevoegde figuren. Graag vernemen we van u welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden met betrekking tot de transportroute en de veiligheid van overige gebruikers.

Met vriendelijke groet,



Projectbureau Zeeweringen