





010745 2006 PZDT-M-06225 inv

vater&Beheerdersoordeel tafels grauwacke dp 1578-162:

Tafelcode	Toplaag	Beheerdersoordeel	Bevindingen
OS159008	28,15	Goed	Één keer opengebrosen; $z < 1,5$ m; $\tan\alpha < 0,33$ , $H_s < 3,0$ m; dikte aanwezig 25 cm; score goed
OS159017	28,15	Goed	niet opengebrosen; $z \leq 1,0$ m, $\tan\alpha < 0,33$ , $H_s < 3,0$ m; dikte nodig $\geq 17$ cm; dikte aanwezig 15/25 cm en $z = 0,15$ m; score goed
OS160005	28,15	Voldoende	Vier keer opengebrosen, dikte aanwezig 20 cm en $z = \pm 2,5$ m; kwaliteit grauwaske oogt goed; op basis van be- wezen sterkte wordt score voldoende
OS160724	28,15	Goed	niet opengebrosen; $z \leq 1,0$ m, $\tan\alpha < 0,33$ , $H_s < 3,0$ m; dikte nodig $\geq 17$ cm; dikte aanwezig 17 cm en $z = 0,25$ m; score goed
OS160811	28,15	Voldoende	Drie keer opengebrosen, dikte aanwezig 15 cm en $z = \pm 2,0$ m; kwaliteit grauwaske oogt goed; op basis van be- wezen sterkte wordt score voldoende
OS160819	28,15	Goed	niet opengebrosen; $z \leq 1,0$ m, $\tan\alpha < 0,33$ , $H_s < 3,0$ m; dikte nodig $\geq 17$ cm; dikte aanwezig 17 cm en $z = 0,50$ m; score goed
OS161201	28,15	Goed	niet opengebrosen; $z \leq 1,0$ m, $\tan\alpha < 0,33$ , $H_s < 3,0$ m; dikte nodig $\geq 17$ cm; dikte aanwezig 17 cm en $z = 0,50$ m; score goed
OS161604	28,15	Goed	niet opengebrosen; $z \leq 1,0$ m, $\tan\alpha < 0,33$ , $H_s < 3,0$ m; dikte nodig $\geq 17$ cm; dikte aanwezig 17 cm en $z = 0,50$ m; score goed

#### Beheerdersoordeel tafels grauwaske traject dijkpaal 1810-1840

Tafelcode	Toplaag	Beheerdersoordeel	Bevindingen
OS182010	28,15	Goed	Eén keer opengebrosen; $z < 1,5$ m, $\tan\alpha < 0,33$ , $H_s < 3,0$ m; dikte aanwezig 20 cm; score goed; afschuiving goed door te rekenen met dikte toplaag is 20 cm + 30 cm = 50 cm
OS182411	28,15	Voldoende	Twee keer gebrosen; dikte aanwezig 20 cm en $z = \pm 2,2$ m; kwaliteit grauwaske oogt goed; op basis van be- wezen sterkte wordt score voldoende; afschuiving gerekend met dikte toplaag is 20 cm + 25 cm = 45 cm, dan 35 cm klei nodig; alleen bij 2 <sup>e</sup> breekgat is 25 cm klei gemeten; des- ondanks toch voldoende beoordeeld